

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Larischová hrobka - sanační stavby, Karviná - Fryštát	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Karviná - Fryštát
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	Stanislav Lupien'ski		
	Rozpočet číslo	Dne	
		04.05.2023	


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	225 809,34	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení stavenišť	0,00
2	Montáž	264 904,87	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	22 393,76	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	86 492,65	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (f.		599 600,42	12 DN (f. 8-11)		19 VRN (f. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 599 600,42

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	599 600,42	125 916,09

Cena s DPH 725 516,51

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Larischová hrobka - sanace stavby, Karviná - Fryštát  
 Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Karviná - Fryštát

Zpracoval: Stanislav Lupieňský

Datum: 04.05.2023

Kód	Popis	Dodávka	Merce	Cena celkem	Kmofnost celkem	Šur celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>225 809,34</b>	<b>264 904,67</b>	<b>490 714,01</b>	<b>20,288</b>	<b>14,199</b>
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	181 338,34	85 769,06	267 107,40	20,155	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 921,14	132 520,84	166 441,98	0,134	14,199
997	Přesun sutě	10 549,86	16 385,65	26 935,51	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	30 229,12	30 229,12	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>22 393,76</b>	<b>86 492,65</b>	<b>108 886,41</b>	<b>0,634</b>	<b>0,000</b>
765	Krytina skládaná	9 646,00	57 064,00	66 600,00	0,004	0,000
771	Podlahy z dlaždic	12 847,76	29 438,65	42 286,41	0,629	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>248 203,10</b>	<b>351 397,32</b>	<b>599 600,42</b>	<b>20,922</b>	<b>14,199</b>

# ROZPOČET

Stavba: Larišchová hrobka - sanace stavby, Karviná - Fryštát

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Karviná - Fryštát

Zpracoval: Stanislav Lupieňski

Datum: 04.05.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>490 714,01</b>	<b>20,288</b>
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>267 107,40</b>	<b>20,155</b>
1	612821012	Vnitřní omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně trasová, kompletní skladby podle TP	m2	19,500	3 180,00	62 010,00	0,673
2	622811132	Nětěr dvojnásobný vrážlech omítaných stěn včetně penetrace provedaný ručně podle TP	m2	43,000	454,00	19 522,00	0,026
3	622811133	Nětěr dvojnásobný vnitřní omítaných stěn provedený ručně	m2	65,000	151,00	9 815,00	0,039
4	622821012	Vnější omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně trasová podzemní i nadzemní, část, kompletní skladby podle TP	m2	26,000	3 180,00	82 680,00	0,897
5	6228210r	Podlahový větrací kanál podle TP	m	13,000	4 540,00	59 020,00	0,390
6	6228210r1	Větrací kanál provedení odvětrání nad střešní konstrukci	m	9,000	2 830,00	25 470,00	0,270
7	63131112r	Mazanina tl do 120 mm z bet t: C 25/30 pod dlažbu cihelnou vč. původního souvrství v původní skladbě podle	m2	7,260	1 180,00	8 590,40	17,860
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>166 441,98</b>	<b>0,134</b>
8	952001103	Čištění budov	sou	1,000	10 600,00	10 600,00	0,000
9	965022121	Bourání různých cihelných podlah	m2	7,280	235,00	1 710,80	0,000
10	96504133r	Bourání podsypů pod stávající dlažbou	m2	7,260	525,00	3 822,00	0,000
11	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových	m2	7,280	656,00	4 775,68	0,000
12	977161128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů pro odvětrání	m	1,000	11 900,00	11 900,00	0,004
13	985111121	Odlučení omítek liče kleneb a podhledů	m2	45,500	471,00	21 430,50	0,000
14	985111191	Příplatek k odlučení omítek za práci ve stísněném prostoru	m2	45,500	209,00	9 509,50	0,000
15	985121122	Tryskání stěn a rubů kleneb vodou pod tlakem do 1250	m2	45,500	507,00	23 068,50	0,000
16	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	10,500	125,00	1 312,50	0,000
17	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	45,500	661,00	30 075,50	0,000
18	985211113	Vykliňování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl přes 12 m/m2	m2	1,500	538,00	807,00	0,046
19	985421121	Injektáž trhlin š 5 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrů	m	10,500	1 760,00	18 480,00	0,067
20	985441112	Přídavné šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	15,000	1 930,00	28 950,00	0,017
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>26 935,51</b>	<b>0,000</b>
21	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro bucovy v do 6 m ručně	t	14,199	677,00	9 612,72	0,000
22	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mez skládku do 1 km se složením	t	14,199	332,00	4 714,07	0,000
23	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	141,990	14,50	2 058,86	0,000
24	997013931	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,199	743,00	10 549,86	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>30 229,12</b>	<b>0,000</b>

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
26	998318001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	20,288	1 490,00	30 229,12	0,039
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>108 886,41</b>	<b>0,634</b>
<b>765 Krytina skládaná</b>						<b>68 600,00</b>	<b>0,004</b>
26	765161541	Oprava krytiny z břidlice tl. 8-10 mm do 30 jednoduché krytí včetně materiálu	m2	16,000	3 750,00	60 160,00	0,004
27	76516155r	Mtz krytiny z břidlice tl. 8-10mm - vyvedení odvětrání nad střešní rovinu	sou	1,000	6 440,00	6 440,00	0,000
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>						<b>42 286,41</b>	<b>0,629</b>
28	771531003	Montáž podlahy z ohebných dlaždic kladením do malty do 19 ks/m2	m2	7,280	1 390,00	10 119,20	0,279
29	77153100r	Dodávka ohebné ručně vyráběné režné dlažby	m2	9,000	3 470,00	31 230,00	0,350
30	99877110r	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m ruční	t	0,629	1 490,00	937,21	0,003
<b> Celkem</b>						<b>699 600,42</b>	<b>20,922</b>