

ZŠ Norbertov - výměna zrezlého potrubí plynovodu, utěsnění stropních prostupů instalací pro kuchyniRozsah prací :

- Výměna 3 ks přívodního plynového potrubí zkrz strop, včetně chrániček pro spotřebiče v kuchyni
- Výměna 3 ks vodovodních přípojek skrz strop, včetně chrániček pro výústky v kuchyni.
- Odstranění, a montáž dlažby v kuchyni dle potřeby
- Montáž hydroizolace v místě průchodek, prostupů
- Demontáž + oprava sdk v místech prostupů
- Výmalba dotčených ploch
- Připojení, odpojení spotřebičů
- Hrubý úklid

Demontáž SDK podhledu (dle potřeby, v místě průchodek)	1,00	
Demontáž, přesunutí spotřebičů	1,00	
Demontáž, odstranění dlažby v místě prostupů (prostupy - ks)	6,00	
Vybourání prostupů, dem. stáv. průchodek (ks)	6,00	
Předělání zrezlého plynovodu pro kuch. spotřebiče včetně cu press materiálu (ks. Spotřebičů)	3,00	
Úpravy vod. potrubí pro výústky v kuchyni, chráničky, vč. materiálu (ks)	3,00	
Zabetonování prostupů s chráničkami (ks)	6,00	
Montáž hydroizolace pod dlažbu v místě prostupů, vytažení izolace na chráničky instalací (ks)	6,00	
Montáž dlažby dotčených ploch	1,00	
Připojení odpojených spotřebičů	1,00	
Oprava demontovaného SDK podhledu, inst. rev. dv.	1,00	
Výmalba dotčených ploch	1,00	
Plynová revize nového plynovodu	1,00	
Hrubý úklid pracoviště	1,00	
Likvidace suti a odpadu	1,00	
Přesuny hmot	1,00	
Doprava	1,00	

Celkem bez DPH : **75 625,00**

21% DPH : 15 881,25

Celkem s 21% DPH : 91 506,25

Původně předpokladaná realizace o jarních prázdninách:

Termín prací : od 6.2.2023 - 8:30

do 11.2.2023 - 17:00

6.2. Demontáže, bourací práce

7.2. Úpravy přípojek plynu, vody, betonáž prostupů

8.2. montáž hydroizolace, opravy sdk

9.2. montáž dlažby, tmelení broušení sdk

10.2. instalace spotřebičů, dopojení, tmelení, broušení sdk

11.2. broušení sdk, výmalba, úklid

Provozem ZŠ stanoveno možnost prací až o letních prázdninách - od 1.8.2023