

ZMĚNOVÝ LIST č. 0017

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

Kód akce: P17_32

Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Záměna proskleného zábradlí na neveřejných schodištích za ocelové lakované s madlem v provedení nerez.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

 Oddíl PD: **D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06**

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	X

Záměna proskleného ocelového zábradlí v provedení nerez na neveřejných schodištích za celokovové (včetně zábradelní výplně svislými prvky), lakované v odstínu RAL dle výběru (provedení madla nerez). Uvažovaná konstrukce zábradlí je z pohledu kvality stejná, a z pohledu údržby a dezinfekce povrchu je celokovová konstrukce výhodnější. Navržená změna nemá zásadní vliv na architektonické řešení schodišťového prostoru. Zábradlí splňuje veškeré požadavky ČSN na bezpečnost při užívání stavby. Tato navržená změna je plně v souladu s § 222, odst.7 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	27.04.2023
Zadávací list změny:	Číslo:		017
Profese: FASÁDY	Č. výkresů:	Místnost č.:	

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
017	ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE	PŘÍPOČTY		3 054 400,00
		ODPOČTY		-4 662 608,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				-1 608 208,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

-1 608 208,00

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							-4 662 608,00
Přípočet prováděných prací							3 054 400,00

FÁZE 1

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06 **-4 662 608,00**

D PSV Práce a dodávky PSV -4 662 608,00

D 767.c zámečnické vnitřní -1 608 208,00

923	K	76713-R04	Ozn. Z103 - Vnitřní skleněné zábradlí na schodišti, vč. nerez madla, D+M	m	-78,000	14 044,00	-1 095 432,00
-----	---	-----------	--	---	---------	-----------	---------------

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV	.					
VV	-včetně příslušenství					
VV	-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
VV	1. fáze					
VV	78,0			78,000		

925	K	76713-R06	Ozn. Z105 - Vnitřní skleněné zábradlí na schodišti, vč. nerez madla, D+M	m	-88,000	14 044,00	-1 235 872,00
-----	---	-----------	--	---	---------	-----------	---------------

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV	.					
VV	-včetně příslušenství					
VV	-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
VV	1. fáze					
VV	88,0			88,000		

927	K	76713-R08	Ozn. Z107 - Vnitřní skleněné zábradlí na schodišti, vč. nerez madla, D+M	m	-88,000	14 044,00	-1 235 872,00
-----	---	-----------	--	---	---------	-----------	---------------

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV	.					
VV	-včetně příslušenství					
VV	-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
VV	1. fáze					
VV	88,0			88,000		

929	K	76713-R10	Ozn. Z109 - Vnitřní skleněné zábradlí na schodišti, vč. nerez madla, D+M	m	-78,000	14 044,00	-1 095 432,00
-----	---	-----------	--	---	---------	-----------	---------------

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV	.					
VV	-včetně příslušenství					
VV	-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
VV	1. fáze					
VV	78,0			78,000		

	K		Ozn. Z103 - Vnitřní ocelové zábradlí na schodišti, lakované RAL, vč. nerez madla, D+M	m	78,000	9 200,00	717 600,00
	K		Ozn. Z105 - Vnitřní ocelové zábradlí na schodišti, lakované RAL, vč. nerez madla, D+M	m	88,000	9 200,00	809 600,00
	K		Ozn. Z107 - Vnitřní ocelové zábradlí na schodišti, lakované RAL, vč. nerez madla, D+M	m	88,000	9 200,00	809 600,00
	K		Ozn. Z109 - Vnitřní ocelové zábradlí na schodišti, lakované RAL, vč. nerez madla, D+M	m	78,000	9 200,00	717 600,00