

ZMĚNOVÝ LIST č. 0027

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Záměna minerálních podhledů.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

 Oddíl PD: **D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06**

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	X

Z důvodu snazší demontovatelnosti kazet podhledů, které je potřeba rozebírat pro zajištění přístupu k prvkům technologie, které jsou umístěny nad podhledem (uzávěry, požární klapky, regulační klapky, prvky slaboproudu, atd.) byl minimalizován rozsah podhledů se skrytým rastroem, a byl nahrazen typem podhledů s viditelným ev. polozapuštěným rastroem. Tato záměna nemá žádný vliv na hygienické či akustické vlastnosti podhledů a je tedy po technické stránce plnohodnotnou alternativou za původní řešení. Navíc je tento podhled snáze demontovatelný.

Tato navržená změna je plně v souladu s § 222, odst.7 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	27.04.2023
Zadávací list změny:	Číslo:		027
Profese: PODHLEDY	Č. výkresů:	Místnost č.:	

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
027	PODHLEDY	PŘÍPOČTY		1 721 912,34
		ODPOČTY		-1 985 017,71
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				-263 105,37

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							-1 985 017,71
Připočet prováděných prací							1 721 912,34

FÁZE 1

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06 **-199 565,78**

D PSV Práce a dodávky PSV **-199 565,78**

D 763 Konstrukce suché výstavby **-199 565,78**

602	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	4 993,646	275,20	1 374 251,30
1575	K	R.5903600-01	Montáž absorberu včetně doplnění vaty a difuzní folie	m2	21,500	1 250,00	26 875,00
PP Montáž absorberu včetně doplnění vaty a difuzní folie							
607	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	340,342	283,80	96 588,95
614	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	-5 334,007	318,20	-1 697 281,03

A06-18-P_F2 **-63 539,59**

D PSV Práce a dodávky PSV **-63 539,59**

D 763 Konstrukce suché výstavby **-63 539,59**

602	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	214,390	275,20	59 000,26
112	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	-99,800	249,40	-24 890,12
116	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	711,442	232,20	165 196,83
118	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	-826,042	318,20	-262 846,56