



DODATEK č. 1, ev. č. S 0244/2023/MBal, KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 0151/2023/MBal

Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099,
k. ú. Radvanice

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice
zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

VDS, spol. s r. o.

se sídlem: Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupena: Markem Dawidem, jednatelem
IČ: 45194980
DIČ: CZ45194980
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2975 ze dne 3. 4. 1992
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0244/2023/MBal, ke smlouvě o dílo č. S 0151/2023/MBal

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 19. dubna 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0151/2023/MBal o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice“.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.

Stránka 1 z 2

Název zakázky: Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice



II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Předmětem dodatku je změna v rozdělení položek stavebního položkového rozpočtu. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt je dotačně podpořen z EU v rámci programu IROP, je nutné položky rozpočtu rozdělit na uznatelné a neuznatelné náklady – viz příloha dodatku. Celková cena díla dle článku IV. smlouvy o dílo ze dne 19. dubna 2023 se nemění. Fakturace bude probíhat dle tohoto rozpočtu, jež je nedílnou přílohou dodatku.

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0151/2023/MBal se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0151/2023/MBal, vedený pod č. S 0244/2023/MBal byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 239/14/23 ze dne 24. května 2023.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Ostravě dne: 26. května 2023



z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

V Ostravě dne: 31.5.2023



za zhotovitele
Marek Dawid, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **592006A1 Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice**

Zadavatel **Statutární město Ostrava** IČO: **00845451**
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: **CZ00845451**
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel **VDS, spol. s. r. o.** IČO: **45194980**
Kotkova 271/6 DIČ: **CZ45194980**
70300 Ostrava - Vítkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 489 169,12
PSV	1 161 239,98
MON	483 174,50
Vedlejší náklady	145 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 278 583,60

Rekapitulace dani


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 278 583,60 CZK
Základní DPH	21 %	898 502,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 177 086,16 CZK

v Ostrava dne

26-05-2023


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	145 000,00	30 450,00	175 450,00	3
59200600	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	145 000,00	30 450,00	175 450,00	3
	Stavební objekt			0,00		
01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice	0,00	4 133 583,60	868 052,56	5 001 636,16	97
59200601A	Uznatelné náklady - rekonstrukce střechy	0,00	1 729 251,71	363 142,86	2 092 394,57	40
59200601B	Neuznatelné náklady	0,00	1 924 657,39	404 178,05	2 328 835,44	45
59200602	Elektroinstalace	0,00	479 674,50	100 731,65	580 406,15	11
	Celkem za stavbu	0,00	4 278 583,60	898 502,56	5 177 086,16	100

Popis stavby: 592006A1 - Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavatelům ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 59200600 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

Popis rozpočtu: 59200601A - Uznatelné náklady - rekonstrukce střechy

Popis rozpočtu: 59200601B - Neuznatelné náklady

Popis rozpočtu: 59200602 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			162 459,10	3,8
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			73 496,22	1,7
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			80 239,18	1,9
27	Základy	HSV			7 459,00	0,2
28	Zpevňování hornin a konstrukci	HSV			254 206,45	5,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			47 649,76	1,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			442 322,46	10,3
416	Podhledy	HSV			134 881,15	3,2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			55 435,60	1,3
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			18 423,35	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			190 180,73	4,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			426 249,52	10,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			61 463,85	1,4
64	Výplně otvorů	HSV			12 970,00	0,3
8	Trubní vedení	HSV			91 000,00	2,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 988,44	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			52 396,02	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 681,53	0,5
96	Bourání konstrukci	HSV			174 612,84	4,1

99	Staveništní přesun hmot	HSV			76 753,57	1,8
711	Izolace proti vodě	PSV			50 117,78	1,2
712	Povlakové krytiny	PSV			679 603,98	15,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 755,64	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			94 458,09	2,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			111 009,22	2,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			131 217,59	3,1
781	Obklady keramické	PSV			16 244,69	0,4
783	Nátěry	PSV			834,33	0,0
784	Malby	PSV			49 498,66	1,2
799	Ostatní	PSV			19 500,00	0,5
M21	Elektromontáže	MON			479 674,50	11,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 500,00	0,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			95 300,35	2,2
VN	Vedlejší náklady	VN			145 000,00	3,4
Cena celkem					4 278 583,60	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	59200600	Vedlejší a ostatní náklady

P.č. účt. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN	Vedlejší náklady				145 000,00		
1 00411 020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatelů.							
2 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00		RTS 23/ I
Veškeré náklady spojené s výbudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
3 005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ I
Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob, jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.							

Celkem					145 000,00		
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601A	Uznatelné náklady - rekonstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen soustava / platnost
Díl: 3								
	1311271176R00	Svislé a. kompletní konstrukce Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m ² .K atika : (22,93+8,225)*2*0,5+22,43*0,4	m ²	28,66200	1 480,00	42 419,76	801-1	RTS 23/I
	21317944313R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm bez zazdění hlav, s nabežáním nosníků na potřebný rozměr, mě 101 odkaz 01 : 0,1	t	0,10000	52 300,00	5 230,00	801-4	RTS 23/I
Díl: 4								
	3417321315R00	Vodorovné konstrukce Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 (22,93+7,475)*2*0,5*0,5 7,475*0,3*0,25*4	m ³	17,44500	3 250,00	56 696,25	801-1	RTS 23/I
	4417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení (22,93+8,475)*2 7,475*4	m	92,71000	396,00	36 713,18	801-1	RTS 23/I
	5417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,44500	m	17,44500	1 125,00	2 180,63	801-1	RTS 23/I
	6417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. odhad : (22,93+7,475)*2*0,5*0,5*0,09	t	1,36823	39 600,00	54 181,91	801-1	RTS 23/I
	7411120030RAZ	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 150 mm, včetně dodávky do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztrátne započteno ve výši 1 %) a případně dobetonování. 22,93*8,475	m ²	194,33175	1 480,00	287 610,99	AP-HSV	Vlastní
Díl: 416								
	8416021121R00	Podhledy Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmeření spár,	m ²	154,51000	860,00	132 878,60	801-1	RTS 23/I
						134 881,15		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O: 01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R: 59200601A	Uznatelné náklady - rekonstrukce střešní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
podtlahy : 30,98+16,85+13,61+31,05+31,35+19,11+2,81+8,75								
9	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m ²	m ²	2,81000	230,00	646,30	801-1	RTS 23/I
10	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m ²	m ²	8,75000	155,00	1 355,25	801-1	RTS 23/I
Díl: 62	Upravy povrchů vnější							
11	625990000R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 50 mm prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna), (22,93+8,475*2)*0,55	m ²	21,93400	225,00	4 935,15	801-1	RTS 23/I

21,93400

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
12	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodotěrný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, zděvu pod panely : (22,93+7,475)*2*0,5	m ²	30,40500	360,00	10 945,80	801-1	RTS 23/I

10 945,80

Díl: 8	Trubní vedení							
13	871010101RA1	Dešťová kanalizace včetně napojení střešních svodů TZ - provedení nové šestkové kanalizace kolem objektu : 45,0	m	45,00000	200,00	9 000,00		Vlastní
							68 400,00	
							91 000,00	

14	899000101RA0	Nadzemní kruhová samonosná nádrž o objemu 3000 l. Průměr 183 cm, výška 135 cm, poklop průměr 40 cm, dodávka, montáž, napojení na kanalizaci odkaz 2X : 1	kus	1,00000	22 600,00	22 600,00		Vlastní
							1 000,00	

Díl: 94	Lešení a stavební výťahy							
15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešňové pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m podtlahy : 30,98+16,85+13,61+31,05+31,35+19,11+2,81+8,75	m ²	154,51000	142,00	21 940,42	800-3	RTS 23/I
							154,51000	
							7 644,43	

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
16	931961161T12	Vložky do dilatačních spár, polystyren, Polystyren tl. 120mm (22,93+5,965)*1,1	m ²	19,65160	389,00	7 644,43		Vlastní
							19,65160	

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
							122 971,14	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601A	Uznatelné náklady - rekonstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) vč 102, 103 odkaz 04 - atika odměřeno z DWG : 6,83	m3	6,83000	860,00	5 873,80	801-3	RTS 23/1

18	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) střecha : 0,45*0,45*1,0*2 mč 104 : 0,67*0,45*3,3	m3	1,39995	1 650,00	1 469,95	801-3	RTS 23/1
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------

19	950900030RA1	Demonitáž konstrukce střechy včetně krytiny, bednění, příslušenství a podhledu, odvoz vybouraných hmot a suti na skládku vč. poplatku vč 102, 103 odkaz 04 :	m2	194,33175	595,00	115 627,39		Vlastní
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

kompletní odstranění střechy včetně příslušenství : 22,93*8,475

194,33175

Díl: 99	Stavební práce	Stavební práce	Stavební práce	Stavební práce	Stavební práce	Stavební práce	Stavební práce	Stavební práce
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotností z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,6,8,11,12,13,14,15,16,17, : Součet : 78,97658	t	78,97658	305,00	24 087,86	801-4	RTS 23/1

24 087,86

RTS 23/1

Díl: 712

21	712800040 DEK	Povlakové krytiny Zelená střecha, extenzivní zeleň, skladba vegetační střechy s hydroizolací Extenzivní zeleň (suchomilné rostliny) Rozchodníková vegetační rohož s trvalkami tl. 40 mm Substrát sítěšní pro extenzivní suchomilné rostliny tl. 80 mm Retenční-vegetační deska (Aquadek 2000) dvě vrstvy do kříže tl. 40 mm Fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy, mechanicky kotvená, Hydroizolační vrstva, min. tl. 1,5 mm pro použití u zelených střech	m2	194,33175	3 260,00	633 521,51		Vlastní
----	---------------	---	----	-----------	----------	------------	--	---------

679 603,98

Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O: 01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R: 59200601A	Uznané náklady – rekonstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nežkaná textilie 500g/m ² ze 100 % polyestru, separační vrstva						
		Desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou tl. 120 mm						
		Tepelná izolace EPS 150 tl. 140 mm						
		Parotěsná vrstva (SBS modifikovaný asfalt s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem						
		Asfaltová emulze, vodou ředitelná, přípravný nátěr podkladu						
		plocha střechy : 22,93*8,475		154,33175				
22	99872101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	54,21467	850,00	46 082,47	800-711	RTS 23/I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		21. :						
		Součet : 54,21467		54,21467				

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

23	72124210RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otač.kul.klobukem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou, čistícím víčkem a vyřam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	24,100,00	8 200,00	800-721	RTS 23/I
24	721242805R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	2,00000	220,00	440,00	800-721	RTS 23/I
25	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,16760	690,00	115,64	800-721	RTS 23/I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		23. :						
		Součet : 0,16760		0,16760				

Díl: 764 Konstrukce klempířské

26	764345841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se střškou a lemováním průměru přes 150 do 200 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	55,00	55,00	800-764	RTS 23/I
27	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	23,00000	40,00	920,00	800-764	RTS 23/I
28	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	17,20000	38,00	653,60	800-764	RTS 23/I
		8,6°2		17,20000				
29	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	9,00000	36,00	324,00	800-764	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601A	Uznatelné náklady - rekonstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
30	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	17,50000	920,00	16 100,00	800-764	RTS 23/1
				17,50000				
				napojení žlabů na retenční nádrž : 17,5				

31	764908110RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	9,00000	160,00	10 440,00	800-764	RTS 23/1
----	--------------	---	---	---------	--------	-----------	---------	----------

32	764908105RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyestru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž včetně háků, oel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háků, žela a spojky.	m	23,00000	715,00	16 445,00	800-764	RTS 23/1
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	----------

33	764908102RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	620,00	1 240,00	800-764	RTS 23/1
34	764900001R01	Oplechování zdi z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka	m	40,00000	930,00	37 200,00		Vlastní
35	764900002R01	Spalinový vývod kondenzačního kotle pr. 125mm, dodávka, montáž	kus	1,00000	3 950,00	3 950,00		Vlastní
36	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,14320	950,00	279,24	800-764	RTS 23/1

50 m vodováhové

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

30,31,32,33,35, :

Součet : 0,14320

Díl: 784	Malby					
37	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	154,51000	20,00	3 090,20
		podhledy : 30,98+16,85+13,61+31,05+31,35+19,11+2,81+8,75		154,51000		
38	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkokarton, bílé, dvojnásobné	m2	154,51000	65,90	11 588,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 154,51000		154,51000		
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezpeč. techniky				3 500,00
						14 678,45
						3 090,20
						11 588,25

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezpeč. techniky					3 500,00
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601A	Uznatelné náklady - rekonstrukce střechy

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
39	220001	Demontáž a zpětná montáž satelitu včetně konzoly vč 103 odkaz 11, vč 106 odkaz 13 : 1	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							
40	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,74308	229,00	3 272,96	801-3 RTS 23/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a siození na skládku, bez poplatku za skládku.							
Demontážní hmotnosti z poležek s pořadovými čísly :							
17,18,24,26,27,28,29 :							
Součet : 14,74308							
41	97908112R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	280,11853	16,00	4 481,90	801-3 RTS 23/I
Demontážní hmotnosti z poležek s pořadovými čísly :							
17,18,24,26,27,28,29 :							
Součet : 280,11853							
42	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	14,74308	322,00	4 894,70	801-3 RTS 23/I
Demontážní hmotnosti z poležek s pořadovými čísly :							
17,18,24,26,27,28,29 :							
Součet : 14,74308							
43	979990107R00	Poplatek za skládku smés betonu,cihel a dřeva, skupina 17.09.04 z Katalogu odpadů	t	14,74308	1 290,00	19 018,57	801-3 RTS 23/I
Demontážní hmotnosti z poležek s pořadovými čísly :							
17,18,24,26,27,28,29 :							
Součet : 14,74308							
Celkem							1 729 251,71

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neužitečné náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1							
1	1130901121R00	Zemní práce Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	1,30000	7 800,00	10 140,00	800-1 RTS 23/I
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uloženíem na dopravní prostředek, stávající základy schodů u vstupu: 1,3							
2	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,30000	320,00	416,00	800-1 RTS 23/I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
Odkaz na mn. položky pořadí: 1 : 1,30000							
3	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,86000	1 470,00	4 204,20	801-3 RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí: 1 : 1,30000*2,2							
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	58,05000	1 450,00	84 172,50	800-1 RTS 23/I
zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
vč 101, 102 TZ průměr hl. 1,1 : (23,0+10,0+10,0)*1,5*(1,1-0,2)							
5	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopku bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	50,60000	310,00	5 566,00	800-1 RTS 23/I
vč 131 : (25,0+10,0+10,0)*1,1							
6	151101211R00	Odstanění pažení stěn výkopku příložné, hloubky do 4 m	m2	50,60000	38,00	1 922,80	800-1 RTS 23/I
s uloženíem pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopku,							
Odkaz na mn. položky pořadí: 5 : 50,60000							
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopku přes 1 do 2,5 m	m3	58,05000	135,00	7 836,75	800-1 RTS 23/I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
Odkaz na mn. položky pořadí: 4 : 58,05000							
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58,05000	265,00	15 383,25	800-1 RTS 23/I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Očekaz na mn. položky pořadí 4 : 58,05000							
9	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	92,88000	320,00	29 721,60	800-1 RTS 23/I
Očekaz na mn. položky pořadí 4 : 58,05000*1,6							
10	18120111R00	Úprava pláně v násypch bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, vč 101 : (23,0+10,0+10,0)*1,5	m2	64,50000	480,00	3 096,00	800-1 RTS 23/I
vč 101 : (23,0+10,0+10,0)*1,5							
Díl: 11 Přípravné a přídržné práce							
11	919735124R00	Řezání stávajících křutů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spořteby vody	m	46,00000	282,00	12 972,00	822-1 RTS 23/I
vč 101 : 25,0+10,0+10,0							

12	113109420R00	Odstranění podkladů nebo křutů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	64,50000	155,00	9 997,50	822-1 RTS 23/I
vč 101 : (23,0+10,0+10,0)*1,5							
13	979082213R00	Vodorovná doprava suší po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	30,96000	44,00	1 362,24	822-1 RTS 23/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
12 :							
Součet : 30,96000							

14	979082219R00	Vodorovná doprava suší po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	588,24000	12,00	7 058,88	822-1 RTS 23/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
12 :							
Součet : 588,24000							
15	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	30,96000	1360,00	42 105,60	801-3 RTS 23/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
12 :							
Součet : 30,96000							

Díl: 21	Úprava podloží a základ.spár						80 239,18
----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neužitelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen soustava / platnost
16	212312117R00	Lože pro trativový z betonu prostého	m3	6,45000	2 590,00	16 705,50	800-2	RTS 23/1
		vč 105 : (23,0+10,0+10,0)*1,5*0,1		6,45000				
17	212753174R00	Plastové drenážní trubky montáž ohřívaná plastové drenážní trubky do výhy. DN 100, bez lože	m	44,00000	22,00	968,00	827-1	RTS 23/1
		vč 105 : 25,0+9,5*2		44,00000				
18	29611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; chlebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	44,44000	55,00	2 444,20	SPCM	RTS 23/1
		Objaz na mn. položky pořadí 17 : 44,00000*1,01		44,44000				
19	212531111RK6	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	37,41000	1 220,00	45 640,20	800-2	RTS 22/1
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, frakce 16-32 :						
		vč 105 : (23,0+10,0+10,0)*1,5*(1,1+0,42-0,1)		37,41000				
20	21297110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	193,60000	38,00	7 356,80	800-2	RTS 23/1
		v rýze nebo v zářezu se stěnami, v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		vč 105 : (25,0+9,5*2)*4,4		193,60000				
21	69365005R	geotextilie PP; funkce separační; ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2, tl. při 2 kPa 1,60 mm	m2	222,64000	32,00	7 124,48	SPCM	RTS 23/1
		Objaz na mn. položky pořadí 20 : 193,60000*1,15		222,64000				
Díl: 27		Zaklady				7 459,00		
22	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	1,30000	2 959,00	3 835,00	801-1	RTS 23/1
		základy schody u vstupu : 1,3		1,30000				
23	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	4,80000	620,00	2 976,00	801-1	RTS 23/1
24	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.	m2	4,80000	133,00	648,00	801-1	RTS 23/1
Díl: 28		Zpevnování hornin a konstrukcí				254 206,45		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	
25	281606211R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 400 mm	m	62,60500	1990,00	124 583,95	801-4	RTS 23/1	
<p>Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m² podorysné plochy zdiva, řeči se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. vnitřní zdivo : 4,065+1,9+1,715+7,475+8-2,05+4,105-1,985*2-1,48*2 62,60500</p>									
26	281606212R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 500 mm	m	57,61000	2 250,00	129 622,50	801-4	RTS 23/1	
<p>Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m² podorysné plochy zdiva, řeči se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. vnější zdivo : (22,93+8,475)*2-2,5*2 57,61000</p>									
Díl: 4	Vodorovné konstrukce						4 939,50		
27	430000000RAA	Schodišťové stupně betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti	m	3,70000	1 835,00	4 939,50	AP-HSV	RTS 23/1	
<p>beton stupňů z betonu prostého B 12.5, bez potěru, se zahrazením povrchu, bednění stupňů. schody v vstupů : 3,7 3,70000</p>									
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						55 435,60		
28	56485111R00	Podklad ze šterkotří s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²	47,30000	182,00	8 608,60	822-1	RTS 23/1	
<p>skladba P03 : (23,0+10,0*2)/(1,5-0,4) 47,30000</p>									
29	56495211R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²	47,30000	230,00	10 879,00	822-1	RTS 23/1	
<p>s rozprostřením a zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 47,30000</p>									
30	56516111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m ²	47,30000	760,00	35 948,00	822-1	RTS 23/1	
<p>s rozprostřením a zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 47,30000</p>									
Díl: 57	Krytšterkových a živičných komunikací						18 423,35		
31	57323110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m ²	m ²	47,30000	9,50	449,35	822-1	RTS 22/1	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neúčetně náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Odkaz na m. položky pořadí 28 : 47,30000							
32	57131211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m ²	m ²	47,30000	380,00	17 974,00	RTS 23/1
Odkaz na m. položky pořadí 28 : 47,30000							
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						
33	612451121R00	Omitky vnitřního záva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového	m ²	12,47800	350,00	4 492,08	RTS 23/1
Odkaz na m. položky pořadí 119 : 12,47800							

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
34	612472181R00	Omitka stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pylované suché směsi	m ²	422,01965	440,00	185 688,65	RTS 23/1
Odkaz na m. položky pořadí 119 : 12,47800							
mč 101 : (4,215+7,475)*2*3,3							
-1,25*1,99+5,58*0,2-2,585*2,035+6,655*0,4-1,375*1,33+4,035*0,4-1,33*1,33+5,32*0,4							
mč 102 : (4,105+4,165)*2*3,3							
-1,25*1,99							
mč 103 : (4,105+3,22)*2*3,3							
-0,8*1,946+5,1*0,2-1,315*1,465-0,95*2,265+6,945*0,4							
mč 104 : (4,165+7,475)*2*3,3							
-0,8*1,945-1,95*1,99+4,73*0,4-0,9*2,05+5,235*0,4							
mč 105 : (4,13+7,475)*2*3,3							
-1,98*2,0+5,98*0,35-2,6*2,19+7,195*0,4							
mč 106 : (4,195+5,21)*2*3,3							
-1,98*2,0-0,8*2,0-0,6*1,985-1,33*0,69+2,53*0,4-0,8*1,945+4,96*0,4							
mč 107 : (1,515+1,8)*2*(3,3-2,0)							
mč 108 : (4,065+2,065)*2*3,3							
-0,8*2,0-1,31*0,665+2,64*0,4							
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější						
35	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m ²	26,27148	45,00	1 182,22	RTS 23/1
Odkaz na m. položky pořadí 28 : 47,30000							
190 180,73							
421 314,37							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O: 01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R: 59200601B	Neuiznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen soustava / platnost
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) malovin						
		1,31*0,665		0,87115				
		1,95*1,39		2,71050				
		1,31*1,465		1,91915				
		1,375*1,33		1,82875				
		1,33*1,33		1,76890				
		1,33*0,69		0,91770				
		0,9*2,265		2,03850				
		0,9*2,05		1,84500				
		0,8*1,945		1,55600				
		2,715*2,24		6,08160				
		2,385*1,985		4,73423				
36	622412301R01	Penetrační nátěr savých podkladů	m2	154,44950	55,00	8 494,72		Vlastní
		vš 106 odměřeno z DWG : 83,69+29,93+39,26+5,215*3,3		180,71950				
		odpočet výplň otvorů : -26,27		-26,27000				
		Zesátek provozního součtu						
		1,51*0,665		0,87115				
		1,95*1,39		2,71050				
		1,31*1,465		1,91915				
		1,375*1,33		1,82875				
		1,33*1,33		1,76890				
		1,33*0,69		0,91770				
		0,9*2,265		2,03850				
		0,9*2,05		1,84500				
		0,8*1,945		1,55600				
		2,715*2,24		6,08160				
		2,385*1,985		4,73423				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neuuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Konec provozního sčítání								
37	622300131R00	Příprava podkladů vyrovnání, podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	154,44950	120,00	18 533,94	801-1	RTS 23/I
		Odkaz na min. položky pořadí 39 : 154,44950						
38	622311512R00	Zatepení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm	m2	12,72000	920,00	11 702,40	801-1	RTS 23/I
		nanesení lepícího tmele na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.						
		úprava svislé konstrukce pod úr. terénu : 42,4*0,3		12,72000				
39	622311522RV1	Zatepení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s vyztužnou tkaninou	m2	13,70850	1 150,00	15 764,78	801-1	RTS 23/I
		nanesení lepícího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky vtažení vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.						
		vč 106 :		13,70850				
		{8,575+23,13+8,675+5,315}*0,3						
40	62232112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví dekorativní střednězrninné, akrylátové	m2	13,70850	790,00	10 829,72	801-1	RTS 23/I
		Odkaz na min. položky pořadí 39 : 13,70850						
41	622311016R00	Profily základací hlínkové, pro izolaci tl. 160 mm	m	45,74500	245,00	11 207,53	801-1	RTS 23/I
		Odkaz na min. položky pořadí 39 : 45,74500						
42	622311235RT5	Zatepení fasády , prodýsným expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka. Škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	147,53900	1 450,00	214 076,55	801-1	RTS 23/I
		nanesení lepícího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových listů na hranách budov.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.						
		vč 106 odiměřeno z DWG : 85,18+30,49+40,8+5,375*5,3				184,95750		
		odpočet skliu :						
		Odkaz na min. položky pořadí 39 : 13,70850*-1				-13,70850		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neužitečné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odpočet výpíní otvorů : -23,61

Začátek provozního součtu

1,31*0,665	1,95*1,39	1,51*1,465	1,375*1,35	1,33*1,33	1,33*0,69	0,9*1,965	0,9*1,75	0,9*1,645	2,6*1,69	2,385*1,665								
------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Konec provozního součtu

43	622319732RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolovým vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	10,50000	1 390,00	14 595,00	801-1	RTS 23/1
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	----------

nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (8 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Všechné rohových listů na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

referenční nádrž : 10,5

10,50000

44	622311150RV1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou okenní a rohové listy, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.	m2	7,64800	1 290,00	9 865,92	801-1	RTS 23/1
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

Položka obsahuje okenní a rohové listy a výztužnou stěrku.

47,8*0,16

7,64800

Začátek provozního součtu

1,31*0,665*2

1,95*1,39*2

2,64000

4,73000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,31+1,65*2		4,24000				
		1,375+1,63*2		4,03500				
		1,33+1,33*2		3,99000				
		1,33+0,69*2		2,71000				
		0,9+1,95*2		4,83000				
		0,9+1,75*2		4,40000				
		0,8+1,64*2		4,09000				
		2,6+1,89*2		6,35000				
		2,285+1,685*2		5,75500				

Konec provozního součtu

45	602015191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	165,78700	36,00	5 968,33	801-1	RTS 23/1
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 147,63900

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 10,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 7,64800

46	602021177RT2	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, minerální, škrábaná, zrnitost 2,0 mm,	m2	165,78700	386,00	63 993,78	801-1	RTS 23/1
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

po jednotlivých vrstvách

Pastovitá tenkovrstvá omítka škrábaná struktury s fotokatalytickým efektem. Minerální, vysoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru. Uhlíkatí receptura s fotokatalytickým efektem zvyšuje ochranu fasády před biologickým znečištěním.

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 165,78700

47	622311663R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	1,40000	1150,00	1 610,00	801-1	RTS 23/1
----	--------------	--	----	---------	---------	----------	-------	----------

nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení stěrky, vtažení parapetních lišt.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.

(1,35*5+2,0)*0,16

1,40000

48	62231113R00	Profily dilatační rohové V	m	9,80000	240,00	2 410,80	801-1	RTS 23/1
----	-------------	----------------------------	---	---------	--------	----------	-------	----------

5,3+4,5

9,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neuznatelné poklady

Př. číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	622471931R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnepříjemnějším obrusem podkladu (penzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakryvání Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 165,78700 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 13,70850	m2	179,49550	5,50	987,23	801-1	RTS 23/I
50	622471931R02 Příplatek za sylost barev (příplatkové skupiny barev) Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 165,78700 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 13,70850	m2	179,49550	5,50	10 051,75		Vlastní
51	622904112R01 Očištění zdíva od nesoudržných částic úprava svislé konstrukce pod tř. terénu : (22,93*6,475*2)*1,25	m2	49,85000	52,00	3 090,70		Vlastní
52	602013121R00 Omitka stěn z hotových směsí vrstva podkladní, sanační, tloušťka vrstvy 10 mm. po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 49,85000	m2	49,85000	340,00	16 949,00	801-1	RTS 22/II
Díl: 63							
53	631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez urážení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodrovový nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu. sířecha : 1,8	m3	1,80000	180,00	324,00	801-1	RTS 23/I
54	58333664R kamenivo přírodní třežené frakce 8,0 až 16,0 mm, třída prané kačírky Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,80000	m3	1,80000	920,00	1 656,00	SPCM	RTS 23/I
55	632921911R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových kladených do pisku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny Všechné dodávky dlaždic. okapový chodník skladba P01 : 43,0*0,4	m2	17,20000	636,00	11 096,00	801-1	RTS 23/I
56	631571003V09 Násyp ze ŠD fr. 16-32 mm Položka je určena pro násyp pod dlažby s udusáním a urovnáním povrchu.	m3	1,72000	1 750,00	3 010,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Cen. soustava / platnost
57	63241104R01	okapový chodník skladba P01 : 43,0*0,4*0,1	m2	138,09000	245,00	33 832,05		Vlastní
						138,09000		

12 970,00

Díl: 64	58	642944121RT2	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 600 mm , výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	1,00000	2 820,00	2 820,00	801-4	RTS 23/I
---------	----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně
vč 104 odkaz 04 : 1

59	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	2,00000	3 100,00	6 200,00	801-4	RTS 23/I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně
vč 104 odkaz 04 : 2

60	642944221RU2	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 1250 mm , výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	1,00000	3 950,00	3 950,00	801-4	RTS 23/I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně
vč 104 odkaz 04 : 1

9 988,44

Díl: 91	61	91656111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	42,00000	6 510,00	822-1	RTS 23/I
---------	----	-------------	---	---	----------	----------	-------	----------

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
24,0*9,0*2

62	59217331R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; s = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	42,42000	82,00	3 478,44	SPCM	RTS 23/I
----	-----------	--	-----	----------	-------	----------	------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 42,00000*1,01

30 455,60

Díl: 94	63	941941031R00	Lešení a stavební výtahy	m2	204,40000	85,00	800-3	RTS 23/I
---------	----	--------------	--------------------------	----	-----------	-------	-------	----------

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / Mj	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
včetně kotvení								
Včetně kotvení lešení.								
(25,0+6,5+10,5+6,1)*4,0								
64	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započítat měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	204,40000	32,00	6 540,80	800-3	RTS 23/1
včetně kotvení								
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 204,40000								
65	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m. výšky do 10 m	m2	204,40000	52,00	10 628,80	800-3	RTS 23/1
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 204,40000								
Díl: 95								
Dokoncovací konstrukce na pozemních stavbách								
66	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	134,73375	86,00	11 587,10	801-1	RTS 23/1
23,25*5,795								
67	9500101	Zpětná montáž větrací mřížky	kus	2,00000	269,00	530,00		Vlastní
vč 196 odkaz 11 : 2								
68	9500102	Montáž tabulky	kus	2,00000	110,00	220,00		Vlastní
vč 106 odkaz 06 : 2								
69	9500103	Montáž nových dveří HUP	kus	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní
vč 196 odkaz 07 : 2								
Díl: 96								
Bourání konstrukci								
70	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	3,70000	13 920,00	51 641,70	2 664,00	801-3
schody u vstupu : 3,7								
71	968061112R00	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	5,00000	10,20	51,00	801-3	RTS 23/1
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
72	968061126R00	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	29,00	29,00	801-3	RTS 23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice	
O:	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice	
R:	Neuuznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cena soustava / platnost
73	968061136R00	okna, dveře a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn. Vывěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat, plochy do 4 m ²	kus	2,00000	86,00	172,00	801-3	RTS 23/ I
74	968062354R00	okna, dveře a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn. Výbournání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1,31*0,555	m ²	0,87115	440,00	383,31	801-3	RTS 23/ I
75	968062355R00	Výbournání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1,31*1,465	m ²	1,91915	225,00	527,77	801-3	RTS 23/ I
76	968062356R00	Výbournání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1,95*1,39	m ²	2,71050	210,00	569,21	801-3	RTS 23/ I
77	968062456R00	Výbournání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 0,9*2,265	m ²	2,03850	220,00	448,47	801-3	RTS 23/ I
78	968062556R00	Výbournání dřevěných rámu vrat, plochy do 5 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 2,385*1,985	m ²	4,73423	174,00	823,76	801-3	RTS 23/ I
79	96807112R00	Vывěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m ² s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.	kus	3,00000	22,00	66,00	801-3	RTS 23/ I
80	968071125R00	Vывěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m ² s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.	kus	1,00000	32,00	32,00	801-3	RTS 23/ I
81	968071136R00	Vывěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy do 4 m ² s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.	kus	2,00000	110,00	220,00	801-3	RTS 23/ I
82	968072354R00	Výbournání a výjmutí kovových ramů a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) okenních zdvojených, plochy do 1 m ² 1,33*0,559	m ²	0,91770	650,00	596,51	801-3	RTS 23/ I
0,91770								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O: 01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R: 59200601B	Neužnatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
83	968072355R00	Výbourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) okenních zdvojených, plochy do 2 m ²	m ²	3,59765	420,00	1 511,01	801-3 RTS 23/1
		1,375*1,33+1,33*1,33		3,59765			
84	968072455R00	Výbourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	1,55600	450,00	700,20	801-3 RTS 23/1
85	968072559R00	0,9*1,945 Výbourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) vrat, plochy přes 5 m ²	m ²	6,08160	155,00	948,73	801-3 RTS 23/1
		2,715*2,24		6,08160			
86	968072885T00	Výbourání mříží	m ²	10,78000	186,00	2 005,08	Vlastní
		1,4*0,7*2+2,0*1,4+1,4*1,5+1,4*1,4*2		10,78000			
87	968083021R00	Výbourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m ²	m ²	1,84500	220,00	405,90	801-3 RTS 23/1
		0,9*2,05		1,84500			
88	968095002R00	Výbourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	8,60500	45,00	387,23	801-3 RTS 23/1
		1,31+1,96+1,31+1,375*1,33*2		8,60500			
89	973031325R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maletu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m ² , hloubky do 300 mm	kus	2 00000	280,00	560,00	801-3 RTS 23/1
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), mč 101 otkaz 01 : 2					
90	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s výskrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m ²	371,12615	68,00	25 236,58	801-3 RTS 23/1
		mč 101 : (4,215*7,476)*2*3,485		81,47930			
		-1,25*1,99+5,58*0,2-2,585*2,035+6,655*0,3-1,375*1,33+4,035*0,3-1,33*1,33+5,32*0,3		-6,42583			
		mč 102 : (4,105+4,105)*2*3,085		50,66570			
		-1,25*1,99		-2,48750			
		mč 103 : (4,105+3,22)*2*3,18		46,58700			
		-0,8*1,945+5,1*0,2-1,315*1,465-0,96*2,265+6,945*0,3		-2,55338			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		mč 104 : (4,165+7,475)*2*3,246		75,54360				
		-0,8*1,945-1,95*1,39+4,73*0,3-0,8*2,06+5,235*0,3		-3,12200				
		mč 105 : (4,13+7,475)*2*2,91		67,54110				
		-1,98*2,0+5,98*0,36-2,6*2,19+7,155*0,3		-5,40250				
		mč 106 : (4,195+5,21)*2*2,48		46,64880				
		-1,98*2,0-0,8*2,0-0,6*1,985-1,33*0,69+2,53*0,3-0,9*1,945+4,98*0,3		-6,97770				
		mč 108 : (4,065+2,085)*2*2,455		30,31950				
		-0,8*2,0-1,31*0,665+2,64*0,3		-1,67915				
91	978015291R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vykrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	142,04950	68,00	9 659,37	801-3	RTS 23/1
		vč 103 odměřeno z DWG : 83,89+29,93+39,26+5,215*5,3		180,71950				
		odpočet obkládků : -12,4		-12,40000				
		odpočet výplní otvorů : -26,27		-26,27000				
		Začátek provozního součtu		0,87115				
		1,31*0,665		2,71050				
		1,95*1,39		1,91915				
		1,31*1,485		1,82875				
		1,375*1,33		1,76890				
		1,33*1,93		0,91770				
		1,33*0,99		2,03850				
		0,9*2,265		1,84500				
		0,9*2,05		1,55600				
		0,8*1,945		6,08180				
		2,715*2,24		4,73423				
		2,385*1,985						
		Konec provozního součtu						
92	978059531R00	Osekání a odebrání obkládků stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	12,57145	120,00	1 508,57	801-3	RTS 23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice						
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice						
R:	59200601B	Neuuznatelné náklady						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, mč 107 : (1,615+1,8)*2*0,15-0,3*1,985		12,57145				
	93	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	12,40000	1 674,00	801-3	RTS 23/I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, vč 103 odměřeno z DWG : 12,4		12,40000				
	94	9600101	Odstranění dvířek HUP	kus	2,00000	142,00		Vlastní
		vč 103 odkaz 07 : 2		2,00000				
	95	9600102	Odstranění mřížek	kus	5,00000	25,00		Vlastní
		vč 103 odkaz 08 : 5		5,00000				
	96	9600103	Demontáž tabulky	kus	2,00000	24,00		Vlastní
		vč 103 odkaz 10 : 2		2,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				52 665,71		
	97	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	172,67446	305,00	801-4	RTS 23/I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,16,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51, : 52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,74,75,76,77,78,82,83,84,85,87,89, : Součet : 172,67446		172,67446				
Díl: 711		Izolace proti vodě				50 117,78		
	98	71112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	61,81400	85,00	800-711	RTS 23/I
		úprava svíslé konstrukce pod úr. terénu : (22,93+8,475*2)*(1,25+0,3)		61,81400				
	99	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	61,81400	126,00	800-711	RTS 23/I
				61,81400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neuznatelné náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Odkaz na min. položky pořadí 98 : 61,81400						
100	62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové roupy; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, tl. 4,0 mm	m2	74,17680	165,00	12 239,17	SPCM RTS 23/I
Odkaz na min. položky pořadí 99 : 61,81400*1,2						
101	7118231272R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti: ostatní svislé cložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	50,35000	65,00	3 272,75	800-711 RTS 23/I
Odkaz na min. položky pořadí 103 : 50,35000						
102	67390529R geotextilie PP, PES, funkce drenážní, separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 2 kPa 4,20 mm.	m2	60,42000	65,00	3 927,30	SPCM RTS 23/I
Odkaz na min. položky pořadí 101 : 50,35000*1,2						
103	711823121RT6 Ochrana konstrukci nopovou fólií svislé, výška nopy 20 mm, včetně dodávky fólie úprava svislé konstrukce pod úr. terénu : (23,13+8,575*2)*1,25	m2	50,35000	265,00	13 342,75	800-711 RTS 23/I
104	711823129RT5 Ochrana konstrukci nopovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty 23,13+8,575*2	m	40,28000	166,00	6 686,48	800-711 RTS 23/I
105	988711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svislé do 6 m 50 m vodorovné měřeno od těžké půdorysné plochy skládky do těžké půdorysné plochy objektu Hmotnosti z polček s pořadovými čísly : 98,99,100,102,103,104. Součet : 0,51061	t	0,51061	155,00	79,14	800-711 RTS 23/I
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
106	764410850R00 Demontaž opechování parapetu řs od 100 do 330 mm 1,31+1,95+1,31+1,375*1,33*2	m	8,60500	56,99	481,88	800-764 RTS 23/I
107	764908303RT2 Opechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, řs 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. 1,35*5+2,0	m	8,75000	722,00	6 317,50	800-764 RTS 22/II

8,75000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	592006A1B	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
108	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,02660	1 950,00	51,87	800-764	RTS 23/1
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 107, :				
				Součet: 0,02660				

Díl 766. Konstrukce truhlářské								
109	76666112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných oteviravých, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm vš 104 odkaz 04 : 3	kus	3,00000	655,00	1 965,00	800-766	RTS 23/1
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 107, :				
				Součet: 0,02660				

110	766661132R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných oteviravých, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm vš 104 odkaz 04 : 1	kus	1,00000	120,00	120,00	800-766	RTS 23/1
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 107, :				
				Součet: 0,02660				

111	61165001R1	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197 cm, včetně zámku a kování vš 104 odkaz 04 : 1	kus	1,00000	3 960,00	3 960,00		Vlastní
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 107, :				
				Součet: 0,02660				

112	61165003R1	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm, včetně zámku a kování vš 104 odkaz 04 : 2	kus	2,00000	3 960,00	7 920,00		Vlastní
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 107, :				
				Součet: 0,02660				

113	61165007R1	Dveře vnitřní laminované plně 2kř. 145x197 cm, včetně zámku a kování vš 104 odkaz 04 : 1	kus	1,00000	7 950,00	7 950,00		Vlastní
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 107, :				
				Součet: 0,02660				

114	766900101RA0	Okna dveře plastové včetně zárubně, dodávka, montáž, kování, parapet, doplňky vš 104 odkaz 03 : 1,33*0,69+1,31*0,665+1,95*1,39+1,315*1,465+1,375*1,33+1,33*1,33 vš 104 odkaz 04 : 0,93*2,015+1,015*2,11+1,0*2,315	m2	16,35408	5 360,00	87 657,87		Vlastní
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 107, :				
				Součet: 0,49586				

115	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,49586	880,00	436,35	800-766	RTS 23/1
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 111,112,113,114, :				
				Součet: 0,49586				

Díl 767. Konstrukce zamečnické								
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 111,112,113,114, :				
				Součet: 0,49586				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	767900101	Ocelová konstrukce pro nadzemní retenční nádrž, dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava, přesun hmot	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
		vč. D116 : 1		1,00000				
117	767900101RA1	Vrata garážová zateplená, dodávka, montáž, kování, doplňky	m2	11,34208	9 900,00	112 286,59		Vlastní
		vč 104 odkaz 05 : 2,715*2,24+2,585*2,035		11,34208				
118	998767101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,28355	1 520,00	431,00		RTS 23/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

117, :

Součet : 0,28355

Díl: 781	Obklady keramické					16 244,69		
119	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	12,47800	55,00	686,29	800-771	RTS 23/I

mé 107 : (1,615+1,8)*2*0-0-6*1,97

120	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	12,47800	99,00	9 857,62	800-771	RTS 23/I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 12,47800

121	59781500T1	Obklad keramický 300/600, upřesnit dle požadavků investora	m2	13,10190	290,00	5 502,80		Vlastní
-----	------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 12,47800*1,05

122	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,29997	660,00	197,98	800-771	RTS 23/I
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

119,120,121, :

Součet : 0,29997

Díl: 783	Nátěry					834,33		
123	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	4,76760	175,00	834,33	800-783	RTS 23/I

ocelové zárubně : 0,9534+1,2324*2+1,3494

Díl: 784	Malby					34 820,21		
124	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	452,21048	29,00	9 948,63	800-784	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		mč 101 : (4,215+7,475)*2*3,3+2,585*2,035+4,0		86,41448			
		mč 102 : (4,105+4,105)*2*3,3		54,18600			
		mč 103 : (4,105+3,22)*2*3,3		48,34500			
		mč 104 : (4,165+7,475)*2*3,3		76,82400			
		mč 105 : (4,13+7,475)*2*3,3-2,6*2,19+4,0		74,89900			
		mč 106 : (4,195+5,21)*2*3,3		62,07300			
		mč 107 : (1,615+1,6)*2*(3,3-2,0)		8,87900			
		mč 108 : (4,065+2,085)*2*3,3		40,59000			
125	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinokových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	452,21048	53,00	24 871,58	800-784 RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí: 124, 452,21048		452,21048			
Díl: 799		Ostatní				19 500,00	
126	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	50,00000	390,00	19 500,00	Prav.M RTS 23/I
		ostatní práce neuvedené v rozpočtu - odhad - fakturovat dle skutečnosti : 50,0		50,00000			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				63 632,22	
127	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	29,62394	222,00	6 576,51	801-3 RTS 23/I
		Všechné náložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku					
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		70,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,105, :					
		Součet : 29,62394		29,62394			
128	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	562,85493	16,00	9 005,68	801-3 RTS 23/I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		70,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,106, :					
		Součet : 562,85493		562,85493			
129	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	29,62394	332,00	9 835,15	801-3 RTS 23/I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		70,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,106, :					
		Součet : 29,62394		29,62394			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601B	Neužitelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	97990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	29,62394	2990,00	38 214,88	801-3	RTS 23/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

70,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,106,

Součet : 29,62394

Celkem	1 924 657,39					
---------------	---------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006A1	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200602	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
011	M21	Elektroinstalace				479 674,50		
1:210000001701		Elektroinstalace - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	479 674,50	479 674,50		Vlastní
Celkem						479 674,50		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 07 Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice

Objekt: S01 Archiv Radvanice

Rozpočet: D.1.4.2 Elektroinstalace

Objednatel: Statutární město Ostrava, měštý obvod Radvanice a Bartovice
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: MDS, spol. s r. o.
Kotkova 271/3
70300 Ostrava - Vítkovice

IČO: 45194980

DIČ: CZ45194980

Vypracoval

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	43 586,00	85 995,00	129 581,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	147 789,50	202 304,00	350 093,50
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	191 375,50	288 299,00	479 674,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	479 674,50 CZK
Základní DPH	21 %	100 731,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 580 406,15 CZK

v Ostravě

dne

26-05-2023



Zhotovitel



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	6 360,00	37 725,00	44 085,00	9
96	Bourání konstrukcí	HSV	37 226,00	48 270,00	85 496,00	18
M21	Elektromontáže	MON	146 309,50	150 064,00	296 373,50	62
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	1 480,00	52 240,00	53 720,00	11
Cena celkem			191 375,50	288 299,00	479 674,50	100

Položkový rozpočet

S: 07	Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice						
O: SO1	Archív Radvanice						
R: D.1.4.2	Elektroinstalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Montáž celk.
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						
1	612403389RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm matkou ze SMS zdicí maltou	m	300,00000	57,55	17 265,00	52,00
2	612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm matkou ze SMS zdicí maltou	m	120,00000	93,50	10 020,00	65,00
3	612423531R00	Omrška rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m ²	15,00000	1 120,00	16 800,00	955,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí						
4	973031345R00	Vysekání kapes zeď oih. MVC pl. 0,25 m ² , nl. 30 cm	kus	2,00000	447,00	894,00	44,00
5	974031121R00	Všechné pomocné řešení a výšce podlaží do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	300,00000	77,10	23 130,00	65,00
6	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	120,00000	108,10	12 972,00	96,00
7	102	Všechné pomocné řešení a výšce podlaží do 1300 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	komplet	1,00000	26 400,00	26 400,00	8 200,00
8	103	Komplet Rozvaděč R1 včetně materiálu	komplet	1,00000	22 100,00	22 100,00	8 200,00
Díl: M21	Elektromontáže						
9	1210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	39,00000	74,50	2 905,50	68,00
10	1210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	5,00000	264,00	1 320,00	68,00
11	1210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,00000	281,00	1 686,00	75,00
12	121011011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	28,00000	307,00	8 596,00	122,00
13	121011137R00	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	2,00000	188,00	376,00	188,00
14	1210201513R00	Svítilno LED bytové stropní závěsné 2 upevňov.body	kus	35,00000	186,00	6 510,00	186,00
15	1210220452RT1	Ochranné spoj. v prádel., koupel., Cu4-16 mm ² pevně včetně dodávky CY 6 Z/1	m	60,00000	84,00	5 040,00	62,00
						44 025,00	37 725,00
						6 360,00	15 600,00
						1 665,00	52,00
						2 220,00	65,00
						2 475,00	955,00
						85 496,00	48 270,00
						37 226,00	425,00
						44,00	850,00
						23 130,00	65,00
						12 972,00	96,00
						1 452,00	11 520,00
						26 400,00	8 200,00
						22 100,00	8 200,00
						13 900,00	8 200,00
						296 373,50	150 064,00
						146 309,50	68,00
						253,50	2 652,00
						980,00	340,00
						1 236,00	450,00
						5 180,00	3 416,00
						0,00	376,00
						0,00	188,00
						0,00	186,00
						1 320,00	62,00

Položkový rozpočet

S: 07	Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice
O: SO1	Archiv Radvanice
R: D.1.4.2	Elektroinstalace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
16	210800105RT1	Kabel GYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	600,00000	50,20	30 120,00	18,20	10 920,00	32,00	19 200,00
17	210800106RT1	Kabel GYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	400,00000	61,00	24 400,00	28,00	11 200,00	33,00	13 200,00
18	210800118RT1	Kabel GYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	40,00000	160,00	6 400,00	125,00	5 000,00	35,00	1 400,00
19	04	Zabezpečení objektu komplet	komplet	1,00000	54 400,00	54 400,00	41 500,00	41 500,00	12 900,00	12 900,00
20	210200020RAB	Hromosvod pro administrativní budovy	kompl	1,00000	107 760,00	107 760,00	21 860,00	21 860,00	85 900,00	85 900,00
Předběžnou obálku a revize hotového díla										
21	34562812R	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytém	kus	2,00000	620,00	1 240,00	620,00	1 240,00	0,00	0,00
22	35811254R	Zásuvka nástěnná 32A 40CV horní přívod	kus	2,00000	330,00	660,00	330,00	660,00	0,00	0,00
23	BRS-KO375V2ND	LED svítidlo, 6x12 LED, 4000 K, kryt opal PMMA, IP40, prům. 375mm, 700mA, 1x27W 2900lm	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
24	VLO2500M1N4ND	LED svítidlo, úzký korpus 1270mm, LED 840, korpus PC, opalový PC kryt, IP65, driver 700mA 1x19W, 2500lm	ks	9,00000	1 050,00	9 540,00	1 050,00	9 540,00	0,00	0,00
25	VLO3500L1N4ND	LED svítidlo, 1x32, úzký korpus 1570mm, LED 840, korpus PC, opalový PC kryt, IP65, driver 700mA 3300lm	ks	17,00000	1 250,00	21 250,00	1 250,00	21 250,00	0,00	0,00
26	VLO5000M2W3N4ND	LED svítidlo, široký korpus 1270mm, LED 830, korpus ABS, opalový PC kryt, IP65, driver 1400mA 1x38W, 4900lm	ks	8,00000	1 550,00	12 720,00	1 550,00	12 720,00	0,00	0,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky										
27	220380202R00	Revize	h	14,00000	550,00	7 700,00	0,00	0,00	550,00	7 750,00
28	222260214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	200,00000	25,00	5 000,00	0,00	0,00	25,00	5 000,00
29	900 RT1	HZS demontáž stávající elektroinstalace	h	40,00000	350,00	14 000,00	0,00	0,00	350,00	14 000,00
30	900 RT5	HZS Koordinační práce na stavbě	h	12,00000	620,00	7 440,00	0,00	0,00	620,00	7 440,00
31	371201301R	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	200,00000	7,40	1 480,00	7,40	1 480,00	0,00	0,00
32	004111020R	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00

