

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

strana 2

Akce: "Výstavba nákladního výtahu pro bytový dům s pečovatelskou službou čp. 2355, ul. Lidická, Tábor"
 Zhotovitel: VAKU STAV s.r.o., Zavadilská 3195, 390 02 Tábor
 SOD č. 50/2023

Odpočty původní položky z SOD

P.č.	popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
56	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 3-4, odstín I Penetrace + 2 x krycí nátěr. Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 výtahová šachta : 21*(2,55+3,3*2)	m2	-192,15000	326,60	-62 756,19
			192,15000		
57	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 3 , Malta pro zdění Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop : 22*(2,55+3,3*2) atika vnitřní část : 1*(1,95+3*2)	m2	-209,25000	908,50	-190 103,63
			201,30000		
			7,95000		
	Cena celkem bez DPH 21%				-252 859,82

Přípočty

P.č.	popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
56	Stěrka finální 1,5mm silikon top vč penetrace Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 výtahová šachta : 21*(2,55+3,3*2)	m2	192,15	375,00	72 056,25
57	Zateplení obvodového zdiva TF profi 50mm kotvení, lepidlo stěrka Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop : 22*(2,55+3,3*2)	m2	209,25	940,00	196 695,00
	Cena celkem bez DPH 21%				268 751,25

Celkové navýšení**15 891,44**