

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 45/2023
Stavba: Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

KSO:
Místo: Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

CC-CZ:
Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost


IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH **2 249 851,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 249 851,60	472 468,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **2 722 320,44**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 45/2023

Stavba: Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Místo: Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		2 249 851,60	2 722 320,44
01	Stavební část	892 479,72	1 079 900,46
02	D1.1_Interiér_první_vybavení	316 548,00	383 023,08
03	D2_ZTI	324 162,28	392 236,36
04	D3_VZT_nucené_odvětrání	232 424,00	281 233,04
05	D4_ÚT	132 173,00	159 929,33
06	D5_Silnoproud_osvětlení	240 164,60	290 599,17
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	111 900,00	135 399,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH

892 479,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	892 479,72	21,00%	187 420,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 079 900,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

892 479,72

HSV - Práce a dodávky HSV	400 929,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 327,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	180 174,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 293,89
997 - Přesun sutě	127 496,11
998 - Přesun hmot	9 636,48
PSV - Práce a dodávky PSV	491 550,46
763 - Konstrukce suché výstavby	115 076,67
766 - Konstrukce truhlářské	89,10
771 - Podlahy z dlaždic	210 638,50
781 - Dokončovací práce - obklady	126 844,02
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 312,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 589,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

892 479,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				400 929,26	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 327,85	
1	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	2,217	1 050,00	2 327,85	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,3*1,705		2,217			
	VV		Součet		2,217			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				180 174,93	
2	K	6123131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	4,434	97,50	432,32	CS ÚRS 2023 01
	VV		dozdívka příčky					
	VV		2,217*2		4,434			
	VV		Součet		4,434			
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	61,325	164,00	10 057,30	CS ÚRS 2023 01
4	K	612315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	8,000	322,00	2 576,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		zачиštění prostupů zdívem					
	VV		2+2+2+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
5	K	612316121.R01	Sanační omítka vnitřních stěn nanášená ručně	m2	136,125	1 141,00	155 318,63	
	P		<i>Poznámka k položce: □ je navržena jemná sanační hydrofobní (voděodolná a paropropustná) omítka IZONIL, na bázi Portlandského cementu, vyztužená PP vlákny. Navržená omítka je netoxická, používaná v přímém styku s potravinami a splňuje požadavky normy EN 998-1 na renovační omítku.</i>					
6	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,434	270,00	1 197,18	CS ÚRS 2023 01
	VV		dozdívka příčky					
	VV		2,217*2		4,434			
	VV		Součet		4,434			
7	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,675	5 660,00	3 820,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		rýha v podlaže					
	VV		9*0,25*0,3		0,675			
	VV		Součet		0,675			
8	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	511,00	511,00	CS ÚRS 2023 01
9	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 670,00	1 670,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	742,00	742,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	55331752	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 1250/1970, 2100mm	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 293,89	
12	K	900R001	Provedení sond - sondami prověřit přesnou polohu stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	
13	K	900R002	Provedení prostupů souvrstvím podlahy pro odpadní potrubí	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	132,000	62,50	8 250,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	12,000	281,00	3 372,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	8,000	394,00	3 152,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,640	130,00	9 053,20	CS ÚRS 2023 01
18	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	80,829	148,00	11 962,69	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,965*3,59*6		42,326			
	VV		0,6*3,59*4		8,616			
	VV		0,3*3,59*2		2,154			
	VV		1,975*3,59*3		21,271			
	VV		0,3*3,59*6		6,462			
	VV		Součet		80,829			
19	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,171	908,00	1 063,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,305*0,25*3,59		1,171			
	VV		Součet		1,171			
20	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,675	1 780,00	1 201,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		rýha v podlaže					
	VV		9*0,25*0,3		0,675			
	VV		Součet		0,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,675	1 580,00	1 066,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		rýha v podlaze					
	VV		9*0,25*0,3		0,675			
	VV		Součet		0,675			
22	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	61,400	83,60	5 133,04	CS ÚRS 2023 01
	VV		odstranění původní dlažby					
	VV		61,4		61,400			
	VV		Součet		61,400			
23	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	55,000	38,50	2 117,50	CS ÚRS 2023 01
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	369,00	581,54	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
25	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,364	282,00	666,65	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,2*1,97		2,364			
	VV		Součet		2,364			
26	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,600	4 390,00	7 024,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		prostupy zdívm					
	VV		0,3*2		0,600			
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		Součet		1,600			
27	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	1,000	7 660,00	7 660,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		prostupy zdívm					
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	1,000	8 990,00	8 990,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		prostupy zdívm					
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	997	Přesun sutě				127 496,11	
29	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	32,253	1 630,00	52 572,39	CS ÚRS 2023 01
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	967,590	14,20	13 739,78	CS ÚRS 2023 01
	VV		32,253*30 'Přepočtené koeficientem množství		967,590			
31	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	32,253	457,00	14 739,62	CS ÚRS 2023 01
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	32,253	1 440,00	46 444,32	CS ÚRS 2023 01
	D	998	Přesun hmot				9 636,48	
33	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	5,019	1 920,00	9 636,48	CS ÚRS 2023 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				491 550,46	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				115 076,67	
34	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,960	945,00	6 577,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		pevná část podhledu					
	VV		6,96		6,960			
	VV		Součet		6,960			
35	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	6,960	40,40	281,18	CS ÚRS 2023 01
36	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	61,400	87,50	5 372,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		původní pevný podhled					
	VV		61,4		61,400			
	VV		Součet		61,400			
37	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	58,490	598,00	34 977,02	CS ÚRS 2023 01
	VV		kazetový podhled					
	VV		58,49		58,490			
	VV		Součet		58,490			
38	M	59030575	podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	61,415	987,00	60 616,61	CS ÚRS 2023 01
	VV		58,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,415			
39	K	763172347.R01	Montáž dvířek revizních vel. do 0,16 m2	kus	5,000	311,00	1 555,00	
	VV		"nová revizní dvířka" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
40	M	59030750	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x300mm	kus	5,000	976,00	4 880,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> nerezová!					
41	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,659	1 240,00	817,16	CS ÚRS 2023 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				89,10	
42	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	31,80	31,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"původní dveřní křídlo š. 800" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	57,30	57,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		"původní dveřní křídlo š. 1200" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			Součet		1,000				
D	771		Podlahy z dlaždic				210 638,50		
44	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	65,280	15,30	998,78	CS ÚRS 2023 01	
45	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	65,280	59,30	3 871,10	CS ÚRS 2023 01	
46	K	771474115	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	45,000	219,00	9 855,00	CS ÚRS 2023 01	
47	M	59761279.R01	sokl s požlábekem-specifikace a provedení zcela dle PD	m	45,000	435,00	19 575,00		
P			Poznámka k položce: □ Soklový pás v. 190mm návazný na omítku bude nařezaný ze shodného materiálu, požlábek bude řešen vsazenou nerezovou lištou s rádiusem (v rozích budou lišty napojeny vždy na pokos). Spárovací hmota bude černá.						
48	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	65,280	831,00	54 247,68	CS ÚRS 2023 01	
VV			nová nášlapná vrstva						
VV			65,28		65,280				
VV			Součet		65,280				
49	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	71,808	655,00	47 034,24	CS ÚRS 2023 01	
P			Poznámka k položce: □ V celém prostoru sociálního vybavení je navržena matná šedá keramická dlažba Rako Taurus 300x300x9mm (hrubý povrch) s protiskluzností R11B a vysokou oteřuvzdorností třídy PEI 5 a nenasákovatosti s koeficientem E<0,5% UGL. Dlažba bude vyspádována směrem k lineárním sprchovým žlabům ve sklonu 2%. Plocha dlažby bude dilatována po (1,5 x 1,5) m2. □ Poznámka: Dlažba bude v souladu s normou DIN 51130, která pro použití na bazény, prádelny, apod. uvádí míru protiskluzu R11 - úhel skluzu 19 až 27°. Dále bude dlažba v souladu s normou DIN 51097 pro protiskluz při bosé chůzi: o hodnotách A, B a C (základní hodnotu má A, nejvyšší hodnotu C). □						
VV			65,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		71,808				
50	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	65,280	391,00	25 524,48	CS ÚRS 2023 01	
51	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	45,000	43,90	1 975,50	CS ÚRS 2023 01	
52	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	54,000	183,00	9 882,00	CS ÚRS 2023 01	
53	K	771R001	Provedení dilatačních spár vč. profilu	m	60,000	508,00	30 480,00		
54	K	771R002	Dodávka a montáž - vloženého podžlábků u obkladu stěn	m	13,000	445,00	5 785,00		
P			Poznámka k položce: □ U keramického obkladu ve sprchových kabinách není sokl - keramický obklad je proveden přímo od podlahy s vloženým požlábekem, který bude opět řešen vsazenou nerezovou lištou s rádiusem (v rozích budou lišty napojeny vždy na pokos).						
55	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,061	684,00	1 409,72	CS ÚRS 2023 01	
D	781		Dokončovací práce - obklady				126 844,02		
56	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	52,260	7,04	367,91	CS ÚRS 2023 01	
VV			26,13+26,13		52,260				
VV			Součet		52,260				
57	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	52,260	59,30	3 099,02	CS ÚRS 2023 01	
58	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	52,260	448,00	23 412,48	CS ÚRS 2023 01	
59	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	136,125	82,40	11 216,70	CS ÚRS 2023 01	
VV			původní obklady stěn						
VV			55*2,475		136,125				
VV			Součet		136,125				
60	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,130	757,00	19 780,41	CS ÚRS 2023 01	
VV			nový obklad 200x200						
VV			13*2,01		26,130				
VV			Součet		26,130				
61	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	28,743	601,00	17 274,54	CS ÚRS 2023 01	
VV			26,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,743				
62	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,130	803,00	20 982,39	CS ÚRS 2023 01	
VV			nový obklad 150x150						
VV			13*2,01		26,130				
VV			Součet		26,130				
63	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	28,743	768,00	22 074,62	CS ÚRS 2023 01	
VV			26,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,743				
64	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	34,000	63,60	2 162,40	CS ÚRS 2023 01	
65	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	17,000	76,40	1 298,80	CS ÚRS 2023 01	
66	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	89,10	801,90	CS ÚRS 2023 01	
67	K	781R001	Dodávka a montáž ukončujících a rohových lišt a systémových obkladových profilů	soubor	1,000	3 550,00	3 550,00		
68	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,203	684,00	822,85	CS ÚRS 2023 01	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				14 312,74		
69	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí fedidlovým odmašťovačem	m2	3,940	71,00	279,74	CS ÚRS 2023 01	
VV			nátěr zárubní						
VV			0,8*1,97		1,576				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*1,97		2,364			
	VV		Součet		3,940			
70	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	3,940	5,21	20,53	CS ÚRS 2023 01
	VV		nátěr zárubní					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		1,2*1,97		2,364			
	VV		Součet		3,940			
71	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,940	124,00	488,56	CS ÚRS 2023 01
	VV		nátěr zárubní					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		1,2*1,97		2,364			
	VV		Součet		3,940			
72	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,940	117,00	460,98	CS ÚRS 2023 01
	VV		nátěr zárubní					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		1,2*1,97		2,364			
	VV		Součet		3,940			
73	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,940	121,00	476,74	CS ÚRS 2023 01
	VV		nátěr zárubní					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		1,2*1,97		2,364			
	VV		Součet		3,940			
74	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	18,520	6,10	112,97	CS ÚRS 2023 01
	VV		"nátěr potrubí ÚT u podlahy pod okny v odstínu RAL 7024"					
	VV		2*9,26		18,520			
	VV		Součet		18,520			
75	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,520	20,50	379,66	CS ÚRS 2023 01
	VV		"nátěr potrubí ÚT u podlahy pod okny v odstínu RAL 7024"					
	VV		2*9,26		18,520			
	VV		Součet		18,520			
76	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,520	261,20	4 837,42	CS ÚRS 2023 01
	VV		"nátěr potrubí ÚT u podlahy pod okny v odstínu RAL 7024"					
	VV		2*9,26		18,520			
	VV		Součet		18,520			
77	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,520	391,80	7 256,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		"nátěr potrubí ÚT u podlahy pod okny v odstínu RAL 7024"					
	VV		2*9,26		18,520			
	VV		Součet		18,520			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				24 589,43	
78	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	156,584	5,69	890,96	CS ÚRS 2023 01
	VV		6,96+4,434+61,325+136,125-52,26		156,584			
	VV		Součet		156,584			
79	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	61,325	35,10	2 152,51	CS ÚRS 2023 01
	VV		původní stěny nad obkladem					
	VV		55*1,115		61,325			
	VV		Součet		61,325			
80	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	156,584	18,30	2 865,49	CS ÚRS 2023 01
	VV		6,96+4,434+61,325+136,125-52,26		156,584			
	VV		Součet		156,584			
81	K	784215101.R01	Provedení dvojnásobné malby omyvatelné v místnostech v do 3,80 m	m2	156,584	119,30	18 680,47	
	P		<i>Poznámka k položce: □ -1x omyvatelnou matnou bílou barvou Primalex Mykstop, speciálním otěruvzdorným nátěrem s velmi dobrou kryvostí, obsahující navíc účinné fungicidní látky, které likvidují plísně a současně mají i preventivní protiplísňový charakter (barva je vhodná do jakýchkoliv vnitřních vlhkých, nebo omezeně větratelných místností jako např. koupelny, WC, chodby a jiné technické prostory) □ -1x omyvatelnou matnou bílou barvou Primalex Essence, která splňuje požadavky na nátěry z hlediska omyvatelnosti, je vhodná do místností, kde dochází ke kontaktu s parou a vodou □</i>					
	VV		6,96+4,434+61,325+136,125-52,26		156,584			
	VV		Součet		156,584			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

02 - D1.1_Interiér_první_vybavení

KSO:

Místo: Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH

316 548,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	316 548,00	21,00%	66 475,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

383 023,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

02 - D1.1_Interiér_první_vybavení

Místo:

Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

316 548,00

D1 - Vestavěný interiér

234 000,00

D2 - První vybavení

70 948,00

D3 - Ostatní

11 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

02 - D1.1_Interiér_první_vybavení

Místo:

Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

316 548,00

D		D1	Vestavěný interiér	234 000,00				
0	K	Pol1	D+M+zaměření - nové sprchové boxy ALSANIT PERSEI - 8 sprchových kabin a 1 kabina pro výlevku úklidové komory z desek HPL 12mm v odstínu RAL 7024 grafitově šedá, sprchové kabiny jsou včetně dveří, nožiček, uzavíracího kování WC zámkem a samozavíracích nere	kpl	1,000	198 000,00	198 000,00	
0	K	Pol2	D+M dvě desky pultů pod umyvadla tl. 28mm ve voděodolném laminátovém povrchu v odstínu RAL 7024 grafitově šedá, ze stejného materiálu jsou odřezány a nalepeny i čelní svíslé zákryty obou pultů, mezi umyvadly jsou do desek vyříznuté otvory prům. 180mm pro vhoz použitých papírových ručníků (tento otvor je orámován nerezovým L-profillem), obě desky pultů pod umyvadly jsou připevněny ke zděné přičce pomocí ocelových žárově pozinkovaných konzol, rozměr 1 pultu 3800 x 520mm	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
0	K	Pol3	D+M dvě parapetní desky pod okny z desek HPL 12mm v odstínu RAL 7024 grafitově šedá, rozměr 1 desky 2225 x 290mm, skutečné dimenze desek je nutno zaměřit po dokončení omítek	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

D		D2	První vybavení	70 948,00				
0	K	Pol4	Drátěný odpadkový koš 47L na použité papírové ručníky, vyrobeno z hliníkových prutů potažených bílým PVC, na použití jednorázových PVC sáčků na odpady, š.340mm, v.540mm, hl.260mm	ks	4,000	840,00	3 360,00	
0	K	Pol5	Dávkovač mýdla Nimco série NIMCO 7000 UN 7031V-26, povrchová úprava chrom, vestavěný do pultu vedle umyvadla, hlava pumpy průměr 37 mm, výška nad pultem 102mm, délka trysky pumpy 115mm, plastová nádobka na mýdlo má obsah 350ml (možnost dokoupit nádobku 10	ks	8,000	1 486,00	11 888,00	
0	K	Pol6	Mýdlenka Sanela nerez SLZD19 leštěná nerez, š.230mm/v.55mm/hl.130mm, pro montáž na stěnu ve sprchovém boxu	ks	8,000	750,00	6 000,00	
0	K	Pol7	Nástěnný zásobník STELLA GSM005 s pumpičkou na 5L kanýstr s mycí pastou, matný nerez, š.200mm, v.305mm, hl.130mm, uzamykatelný na klíč, poznámka: mycí pasta bude tekutá Solvina	ks	2,000	3 984,00	7 968,00	
0	K	Pol8	Háček na šaty a ručník do sprchové kabiny, Novaservis Ferro Smile, leštěná nerez ASM05	ks	16,000	206,00	3 296,00	
0	K	Pol9	Nástěnný nerezový držák Onpira B 0399 na skládané papírové ručníky, pro papírové ručníky 23 x 25cm (lze však použít i menší rozměr), 2x univerzální klíč pro otevření zásobníku, š.288mm, v.370mm, hl.103mm	ks	4,000	980,00	3 920,00	
0	K	Pol10	Nástěnný nerezový držák teleskopický sušák na prádlo Wenko Dry, š.700mm, v.125mm, hl.350mm, hmotnost 1kg	ks	6,000	1 560,00	9 360,00	
0	K	Pol11	Výkonný nerezový osoušeč rukou v antivandal provedení Jet Dryer BUTTON VR025 s otočnou tryskou 360 a ohřevem vzduchu, ovládaný stisknutím tlačítka, nastavitelná doba chodu 12-95 sec., s použitím k usušení obličejů, nebo jako fén na vlasy, příkon 2,3kW, vý	ks	4,000	4 690,00	18 760,00	
0	K	Pol12	Zrcadlo 600x600mm se zabroušenými hranami - facetami (cca 2mm), vlepéné na zdvo do keramického obkladu	ks	8,000	780,00	6 240,00	
0	K	Pol13	Luminiscenční únikové tabulky, materiál plast, samolepicí fólie, rozměry v.100mm, š.200mm	ks	2,000	78,00	156,00	

D		D3	Ostatní	11 600,00				
0	K	Pol14	Zaměření prostoru, doprava a montáž prvků prvního vybavení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
0	K	Pol15	Projekt skutečného stavu	paré	4,000	2 400,00	9 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

03 - D2_ZTI

KSO:

Místo: Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH

324 162,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	324 162,28	21,00%	68 074,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

392 236,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

03 - D2_ZTI

Místo:

Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	324 162,28
D1 - Zařizovací předměty	136 454,00
D2 - Vnitřní rozvody	52 422,64
D3 - Odpadní potrubí HT	16 919,64
D4 - svodné potrubí KG	12 914,00
D5 - Demontáže a montáže	42 422,00
D6 - Ostatní náklady	63 030,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

03 - D2_ZTI

Místo:

Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

324 162,28

D	D1	Zařizovací předměty					136 454,00	
0	K	Pol16	Zápusné keramické umyvadlo IDEAL Standard Connect 510x400x40mm, lesklé bílé, montáž na desku / pult	ks	8,000	2 776,00	22 208,00	
0	K	Pol17	Závěsná keramická výlevka JIKA Mira s plastovou mřížkou, 500x435x407mm, lesklá bílá, zadní odpad	ks	1,000	4 474,00	4 474,00	
0	K	Pol18	Páková sprchová baterie GROHE Eurosmart New včetně podomítkového tělesa, chrom, prům. 164mm	ks	8,000	2 191,00	17 528,00	
0	K	Pol19	Páková stojánková umyvadlová baterie HANSGROHE Vernis Blend bez výpusti v chromovém provedení, průtok baterie 5L/min., výška baterie 126mm.	ks	8,000	1 398,00	11 184,00	
0	K	Pol20	Páková nástěnná baterie pro výlevku JIKA Talas, chrom, délka ramínka výtoku 210mm, rozteč baterie 155mm.	ks	1,000	1 132,00	1 132,00	
0	K	Pol21	Nástěnná hlavová sprcha s 1 funkcí JIKA Mio, plast / chrom, s kulatým designu prům. 200mm, včetně trubičky ramínka	ks	8,000	1 276,00	10 208,00	
0	K	Pol22	Lineární sprchový žlab ALCA 85, nerez mat, 910x86x130mm, otočný nízký sifon (stavební výška od 81mm) s 30mm zápachovou uzávěrou s průtokem 50 l/min.	ks	8,000	7 027,00	56 216,00	
0	K	Pol23	Umyvadlový vtok / výpust SAT 5/4, clic-clac celochrom VF785CR (poznámka: k výpusti jsou doporučeny CR sifony s matkou 5/4)	ks	8,000	499,00	3 992,00	
0	K	Pol24	CR sifon HANSGROHE, chrom, umyvadlový s matkou vtoku 5/4, výška 240mm, hloubka 285mm	ks	8,000	809,00	6 472,00	
0	K	Pol25	Rohové ventily 1/2x3/8"	ks	16,000	190,00	3 040,00	

D	D2	Vnitřní rozvody					52 422,64	
0	K	Pol26	Vnitřní rozvod SV- PPR DN20 PN16 včetně celoplast. tvarovek	m	12,000	371,51	4 458,12	
0	K	Pol27	Vnitřní rozvod TV- PPR DN20 PN20 včetně celoplast. tvarovek	m	12,000	383,35	4 600,20	
0	K	Pol28	Vnitřní rozvod SV- PPR DN25 PN16 včetně celoplast. tvarovek	m	12,000	456,75	5 481,00	
0	K	Pol29	Vnitřní rozvod TV- PPR DN25 PN20 včetně celoplast. tvarovek	m	12,000	471,08	5 652,96	
0	K	Pol30	Tepečná izolace rozvodů SV, TV PE pěnová izolace 20x13	m	24,000	78,20	1 876,80	
0	K	Pol31	Tepečná izolace rozvodů SV, TV PE pěnová izolace 25x13	m	24,000	99,60	2 390,40	
0	K	Pol32	Sekční uzávěr DN25, kulový ventil	ks	4,000	74,49	297,96	
0	K	Pol33	Výměna vnitřní rozvod TV v technické místnosti 03a PPR DN32 PN20 včetně celoplast. tvarovek	m	16,000	675,35	10 805,60	
0	K	Pol34	Kombinované PPR/ kov tvarovky (přechodky)	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
0	K	Pol35	Trojcestný termostatický ventil 1" 35-60°C včetně šroubení	kpl	1,000	5 968,00	5 968,00	
0	K	Pol36	Uzavírací ventily TV DN32, páčka; na okruhu TV v technické místnosti	ks	2,000	4 245,80	8 491,60	

D	D3	Odpadní potrubí HT					16 919,64	
0	K	Pol37	Připojovací potrubí HT32 a HT40 vč.tvarovek	m	8,000	511,83	4 094,64	
0	K	Pol38	Připojovací potrubí HT50 vč.tvarovek	m	12,000	542,14	6 505,68	
0	K	Pol39	Připojovací potrubí HT75 vč.tvarovek	m	3,000	634,94	1 904,82	
0	K	Pol40	Připojovací potrubí HT110 vč.tvarovek	m	2,000	844,79	1 689,58	
0	K	Pol41	Přívzdušňovací ventil PL ARIO DN75	ks	2,000	1 362,46	2 724,92	

D	D4	svodné potrubí KG					12 914,00	
0	K	Pol42	KG110 svodné potrubí vč.tvarovek	m	22,000	474,50	10 439,00	
0	K	Pol43	Vysazení odbočky na stávající odpadní potrubí	kpl	3,000	825,00	2 475,00	

D	D5	Demontáže a montáže					42 422,00	
0	K	Pol44	Demontáž stávajících umyvadlových žlabů	kpl	1,000	4 710,00	4 710,00	
0	K	Pol45	Demontáž stávajících sprchových vaniček	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
0	K	Pol46	Demontáž stávající výlevky	kpl	1,000	848,00	848,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
0	K	Pol47	Demontáž stávajících vodovodních baterií a sprchových hlavíc	kpl	1,000	3 864,00	3 864,00	
0	K	Pol48	Demontáž trubních rozvodů	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00	
0	K	Pol49	Přesun hmot	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	
0	K	Pol50	Montáž nově navrhované ZTI	kpl	1,000	16 600,00	16 600,00	

D		D6	Ostatní náklady	63 030,00				
0	K	Pol51	Zednické přípomoci pro ZTI (vrtání a sekání prostupů a drážek, začištění, instalace přístupových dvířek)	%	8,000	1 200,00	9 600,00	
0	K	Pol52	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	kpl	1,000	3 830,00	3 830,00	
0	K	Pol53	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
0	K	Pol54	Pomocné ocelové konstrukce, kotevní materiál	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00	
0	K	Pol55	Revize a provozní zkoušky	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	
0	K	Pol56	Rezervní položka na nepředvídatelné práce	hod	50,000	640,00	32 000,00	
0	K	Pol57	Projekt skutečného stavu	paré	4,000	2 200,00	8 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

04 - D3_VZT_nucené_odvětrání

KSO:

Místo: Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH

232 424,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	232 424,00	21,00%	48 809,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

281 233,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

04 - D3_VZT_nucené_odvětrání

Místo:

Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

232 424,00

D1 - Nucené odvětrání s rekuperací

161 870,00

D2 - Přívod vzduchu do kotelny

39 054,00

D3 - Montáže

21 900,00

D4 - Ostatní

9 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

04 - D3_VZT_nucené_odvětrání

Místo:

Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

232 424,00

D	D1	Nucené odvětrání s rekuperací						161 870,00
0	K	Pol58	Větrací jednotka s rekuperací tepla XROOM 100, XR1-010-ECS0 HRXCRCR 0B0; barva černá; bez ohřevu vzduchu (š.940mm / v.580mm / hl.200mm) decentrální jednotka pro osazení na obvodovou stěnu; 100m3/h provedení se snímačem relativní vlhkosti v místnosti	kpl	1,000	68 500,00	68 500,00	
0	K	Pol59	Kombinovaná sací/výfuková fasádní mřížka pro XROOM 100	ks	1,000	3 920,00	3 920,00	
0	K	Pol60	Větrací jednotka s rekuperací tepla XROOM 250; XR1-025-ECS0 HRXCRCR 0B0; barva černá; bez ohřevu vzduchu (š.1500mm / v.720mm / hl.250mm) decentrální jednotka pro osazení na obvodovou stěnu; 250m3/h provedení se snímačem relativní vlhkosti v místnosti	kpl	1,000	79 400,00	79 400,00	
0	K	Pol61	Kombinovaná sací/výfuková fasádní mřížka pro XROOM 250	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	
0	K	Pol62	Sada náhradních filtrů pro XR 250 M5	kpl	2,000	720,00	1 440,00	
0	K	Pol63	Sada náhradních filtrů pro XR 100 M5	kpl	2,000	705,00	1 410,00	
0	K	Pol64	Pomocný kotevní a montážní materiál	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	

D	D2	Přívod vzduchu do kotelny						39 054,00
0	K	Pol65	Ploché potrubí 5x200 VZT pro přívod spalovacího vzduchu podlahou	m	10,000	415,00	4 150,00	
0	K	Pol66	Spojky potrubí plochý kanál	ks	8,000	82,00	656,00	
0	K	Pol67	Přechod ploché potrubí x d125 osový + redukce d125/100	kpl	2,000	560,00	1 120,00	
0	K	Pol68	Přechod ploché potrubí x d125 stranový + redukce d125/100	kpl	2,000	298,00	596,00	
0	K	Pol69	VZT potrubí d100	m	4,000	335,00	1 340,00	
0	K	Pol70	Kaučuková samolepící deska- tepelná izolace potrubí; 1x1,5m; tl.12mm	ks	2,000	478,00	956,00	
0	K	Pol71	Nerez fasádní sací mřížka d100mm včetně přechodky na d100 potrubí	ks	2,000	860,00	1 720,00	
0	K	Pol72	Ventilátor přiváděného vzduchu pro sání z exteriéru potrubní SandP TD-EVO 100VAR diagonální sa časovým doběhem, s integrovaným triakovým regulátorem otáček, připojení d100	ks	2,000	13 950,00	27 900,00	
0	K	Pol73	Talířový ventil přívodní s přechodkou d100mm	ks	2,000	308,00	616,00	

D	D3	Montáže						21 900,00
0	K	Pol74	Montáž 2x větrací jednotka XROOM 100 + 250	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	
0	K	Pol75	Montáž přívodu vzduchu do kotelny komplet	kpl	1,000	12 700,00	12 700,00	

D	D4	Ostatní						9 600,00
0	K	Pol57	Projekt skutečného stavu	paré	4,000	2 400,00	9 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

05 - D4_ÚT

KSO:

Místo: Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH				132 173,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 173,00	21,00%	27 756,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	159 929,33
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

05 - D4_ÚT

Místo:

Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

132 173,00

D1 - D4 Ústřední vytápění

132 173,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

05 - D4_ÚT

Místo:

Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 173,00

D	D1	D4 Ústřední vytápění					132 173,00	
0	K	Pol76	Korado Radik Ventil Kompakt, typ33, 9200, zast. 8 – OV 1/4" (hl.155mm, v.900mm, š.2000mm); 6656W, připojení spodní pravé barva černá	ks	2,000	16 875,00	33 750,00	
0	K	Pol77	Korado Radik Ventil Kompakt, typ22, 950, zast. 3 – OV 1/4" (hl.100mm, v.900mm, š.500mm); 1157W, připojení spodní pravé barva černá	ks	1,000	9 185,00	9 185,00	
0	K	Pol78	Termostatická hlavice Heimeier typ K	ks	3,000	718,00	2 154,00	
0	K	Pol79	Kompaktní připojovací armatura pro radiátory VK - Vecolux	ks	3,000	938,00	2 814,00	
0	K	Pol80	Uzavírací šroubení Vegulux	ks	6,000	765,00	4 590,00	
0	K	Pol81	Trubka ocel. 22mm	m	10,000	168,00	1 680,00	
0	K	Pol82	Drobný instalační materiál (spojky, přechodky, prodloužení atd.)	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
0	K	Pol83	Demontáž stávajících rozvodů a těles 4x spirálové otopné těleso vč.zákrytu	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00	
0	K	Pol84	Zavěšení otopných těles	ks	3,000	1 600,00	4 800,00	
0	K	Pol85	Připojení nově navrhovaných otopných těles na stávající rozvody	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	
0	K	Pol86	Tlaková a topná zkouška po provedení montáže	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
0	K	Pol87	Přesun hmot	kpl	1,000	800,00	800,00	
0	K	Pol88	Zednické přípomoci pro ÚT	%	8,000	1 200,00	9 600,00	
0	K	Pol56	Rezervní položka na nepředvídatelné práce	hod	50,000	640,00	32 000,00	
0	K	Pol57	Projekt skutečného stavu	paré	4,000	2 800,00	11 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

06 - D5_Sílnoproud_osvětlení

KSO:

Místo: Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH				240 164,60
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 164,60	21,00%	50 434,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	290 599,17
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

06 - D5_Silnoproud_osvětlení

Místo:

Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

240 164,60

D1 - Doplnění stávajícího rozvaděče RV1 - 3.pole v hale vozovny	35 010,90
D2 - Nové osvětlení	98 181,30
D3 - Nová elektroinstalace v revitalizovaném prostoru	46 120,00
D4 - Slaboproudé rozvody - rozhlas	4 032,40
D5 - Ostatní	56 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

06 - D5_Silnoproud_osvětlení

Místo:

Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 164,60

D	D1	Doplnění stávajícího rozvaděče RV1 - 3.pole v hale vozovny						35 010,90
0	K	Pol89	DIN lišta	ks	2,000	73,50	147,00	
0	K	Pol90	Svodič přepětí 230V/400V AC, 50kA	ks	1,000	10 460,00	10 460,00	
0	K	Pol91	Kombi jistič s chráničem 6A/1f/B 10kA	ks	2,000	1 637,00	3 274,00	
0	K	Pol92	Kombi jistič s chráničem 10A/1f/B 10kA	ks	9,000	1 456,00	13 104,00	
0	K	Pol93	Kombi jistič s chráničem 16A/1f/B 10kA	ks	1,000	1 387,00	1 387,00	
0	K	Pol94	Vypínač 25A/3f - 12,5kA (hlavní vypínač)	ks	1,000	724,50	724,50	
0	K	Pol95	Slaněný vodič o průřezu 6mm2	m	3,000	24,80	74,40	
0	K	Pol96	Úprava stávajícího rozvaděče RV1 - 2. a 3. pole a nové elektroinstalace	kpl	1,000	5 840,00	5 840,00	

D	D2	Nové osvětlení						98 181,30
0	K	Pol97	LED panely 595x595x9mm Slim Opto 36W (IP65), pro montáž do rastrového podhledu, zdroj LED diody, kategorie velmi úsporné, konečný typ svítidel bude před dodáním odsouhlasený investorem	ks	10,000	4 834,80	48 348,00	
0	K	Pol98	LED podhledová svítidla DL284B 18W (IP65), prům. 220mm, pro montáž do rastrového podhledu, zdroj LED diody, kategorie velmi úsporné, konečný typ svítidel bude před dodáním odsouhlasený investorem	ks	9,000	2 074,90	18 674,10	
0	K	Pol99	LED nouzové osvětlení Suprem NS 6W (IP54), pro montáž do rastrového podhledu, zdroj LED diody, barva kovové části svítidla bílá / čírá plexi tabulka s piktogramem vyčnívající z podhledu, piktogram na tabulce bude únik v přímém směru, autonomní provoz na b	ks	2,000	3 813,00	7 626,00	
0	K	Pol100	LED průmyslové kruhové svítidlo FIDO LED/12W/230V, IP65, barva černá, prům.146mm / v.59mm	ks	3,000	294,40	883,20	
0	K	Pol101	Drobný instalační materiál (svorky, víčka, izolace apod.)	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00	
0	K	Pol102	Instalace svítidel a úprava kabelových tras	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	
0	K	Pol103	Demontáže původního osvětlení a původních reproduktorů včetně ekologické likvidace	kpl	1,000	7 600,00	7 600,00	

D	D3	Nová elektroinstalace v revitalizovaném prostoru						46 120,00
0	K	Pol104	Světelný ovladač faz. 1-pólový, černý (ABB)	ks	2,000	212,60	425,20	
0	K	Pol105	Světelný ovladač faz. schodišťový, černý (ABB)	ks	2,000	256,40	512,80	
0	K	Pol106	Instalační krabice KU68	ks	5,000	6,80	34,00	
0	K	Pol107	Dvozásuvka 230V, černá (ABB)	ks	1,000	219,50	219,50	
0	K	Pol108	Kabel CYKY 3Cx2,5 - zásuvka a kabelové vývody	m	250,000	27,20	6 800,00	
0	K	Pol109	Kabel CYKY 3Ax1,5 - svítidla od vypínače	m	100,000	17,10	1 710,00	
0	K	Pol110	Kabel CYKY 3Cx1,5 - napájení svítidel	m	170,000	17,10	2 907,00	
0	K	Pol111	Krabice rozbočovací	ks	10,000	57,15	571,50	
0	K	Pol112	Trubka instalační ohebná Copex, prům 20mm	m	100,000	11,90	1 190,00	
0	K	Pol113	Drobný instalační materiál (svorky, víčka, krabice podomítková apod.)	kpl	1,000	950,00	950,00	
0	K	Pol114	Instalace kabeláže	kpl	1,000	22 600,00	22 600,00	
0	K	Pol115	Montážní práce elektro - zapojení rozvodů, instalace ovladačů, zásuvek a koncových prvků	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00	

D	D4	Slaboproudé rozvody - rozhlas						4 032,40
0	K	Pol116	Podhledový stropní reproduktor LBC3090/31, odstín šedobílý, jednodílný 6W dvoucívkový reproduktor, prům. 199mm, v.87mm, přizpůsobovací transformátor 100V (poznámka: přizpůsobovací transformátor je opatřen 3 odbočkami primárního vinutí, které umožňují reau	ks	2,000	1 485,20	2 970,40	
0	K	Pol117	Připojovací kabel reproduktorů Cu	m	30,000	35,40	1 062,00	

D	D5	Ostatní						56 820,00
0	K	Pol118	Stavební přípomocce, hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10 cm	bm	10,000	190,00	1 900,00	
0	K	Pol119	Stavební přípomocce, omítka vnitřní malých ploch do 0,6 m2	bm	10,000	280,00	2 800,00	
0	K	Pol120	Doprava a režie	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol121	Zprovoznění veškeré elektroinstalace	kpl	1,000	6 820,00	6 820,00	
0	K	Pol122	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	
0	K	Pol123	Výchozí elektrorevize (s oprávněním pro drážní stavby)	kpl	1,000	14 800,00	14 800,00	
0	K	Pol124	Dokumentace skutečného provedení	paré	4,000	3 200,00	12 800,00	
1	K	Pol125	Demontáž stávajících prvků elektro vč. svítidel	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH				111 900,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 900,00	21,00%	23 499,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	135 399,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Vozovna Vokovice, Josefa Martího čp.260

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

111 900,00

VRN3 - Zařízení staveniště

48 500,00

VRN6 - Územní vlivy

22 600,00

VRN7 - Provozní vlivy

40 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení společných pánských sprch

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Vozovna Vokovice, José Martího čp.260

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost


Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

111 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

111 900,00

D VRN3 Zařízení staveniště

48 500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	48 500,00	48 500,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN6 Územní vlivy

22 600,00

2	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	22 600,00	22 600,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

40 800,00

3	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	40 800,00	40 800,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------