

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004407 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 25ZA-003002

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD č. 3 Velký Beranov

Adresa: 588 21 Velký Beranov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Společnost SILNICE.CZ+DEMSTAV group

SILNICE CZ s.r.o.

Adresa: Vrchlického 1151/24, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem

IČO: 26792711

DIČ: CZ26792711

DEMSTAV group, s.r.o.

Adresa: Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I – Město

IČO: 27844935

DIČ: CZ27844935

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

1. Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zakrytí a odstranění reklamního zařízení na pozemku parcelní číslo 554 v katastrálním území Měřín, na které dne 17.04.2023 vydalo MD ČR Výzvu k zakrytí a odstranění reklamního zařízení č.j. [REDACTED].

2. **Místo dodání:** Ochranné pásmo dálnice D1, km 134,5 směr Brno, ve správě SSÚD

3. **Termín dodání:** do 15.11.2023 (dílčí termíny viz přiložený Harmonogram prací).

4. **Kontaktní osoby objednatele:** [REDACTED]

5. **Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 598 445,60 / 724 119,18

6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy při provádění Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám pozemních staveb (TKP) a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP, a to na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.
7. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním a ze strany Objednatel odsouhlaseném zabezpečení bezpečnosti silničního provozu (DIO), náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel. Po odsouhlasení Objednatel může Zhotovitel pro zřízení přístupu k reklamního zařízení využít příslušnou položku pro zřízení objížděky nebo přístupové cesty.
8. Veškerý vybouraný použitelný materiál předá Zhotovitel Objednateli na základě předávacího protokolu. Objednatel rozhodně o dalším nakládání s tímto materiálem.

Další informace pro Zhotovitele:

- Zahájení prací a samotná realizace odstranění bude zahájena po odsouhlasení technologického postupu a Harmonogramu prací vedoucím střediska SSÚD č. 3 Velký Beranov.
- Práce budou zahájeny zakrytím reklamy nejdříve 15dní ode dne odeslání Oznámení vlastníkovi nemovitosti, na které je umístěno reklamní zařízení.
- Demoliční práce budou zahájeny ihned po zakrytí reklamního zařízení.
- Zhotovitel si zajistí v případě potřeby přístupovou cestu na nemovitost parcelní č. 554 v k. ú. Měřín
- Zhotovitel si zajistí v případě provádění demontážních prací z dálnice potřebné DIO.
- Veškerý vybouraný materiál předá Zhotovitel na následující místa:
 - Reklamní plocha bude uskladněna v areálu SSÚD č. 3 a případně k následné likvidaci.
 - Kovový materiál bude předán na sběrný dvůr společnost FERRUM s.r.o., provozovna Velké Meziříčí.
 - Konstrukce ze železobetonu budou odvezeny a uloženy na skládku.
- Zhotovitel je povinen vest veškerou dokumentaci dle Rámcové dohody č. 01PU-004407, přílohy č. 1 – Specifikace plnění, bod č. 16, kterou následně předá Objednateli.
- Fakturovány budou položky dle skutečného čerpání a objemu provedených prací.

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení MD

Příloha č. 2 – Soupis prací

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal 
 Datum:
2023.05.31
10:10:53 +02'00'

Aspe

Příloha č. 2 Rámcové dohody - Položkový rozpočet plnění

Soupis objektů s DPH

Stavba: 17-310-2 - Odstranění reklamních zařízení v oblasti 2

Odbytová cena:

OC+DPH:

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
001	Billboard 4,00 x 3,00 (m)			
002a	Billboard 5,00 x 3,00 (m) jednostranný			
002b	Billboard 5,00 x 3,00 (m) oboustranný			
003	Megaboard 30,0 x 10,0 (m)			
004	Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup	598 445,60	125 673,58	724 119,18
005	Figurální reklamní plocha			

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2

Odstranění reklamních zařízení v oblasti 2

Celkem počet kusů
Rozměr 9,6x8,2
Rozměr 9,6x3,6

číslo a název SO 004
číslo a název rozpočtu: 004

reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup
reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Sklad
Sběrný dvůr

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení m.j. ks	KUS			
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1 000,00								
2 Zakrytí - BEŽNÉ INTENZITY								
9								
Ostatní konstrukce a práce								
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakrývána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. m.j. ks	M2			
9								
Ostatní konstrukce a práce								
15 897,60								
3+4A Odstranění a uskladnění BEŽNÉ INTENZITY								
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUPU CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. ks	KPL			
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: -Přechodné svítlé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s nimi; -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ -Další zařízení k zajištění dopravy - výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. ks	KPL			
6	2018_OTSKP	014102.02		POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton dle pol.č.96616 m.j. ks	T			
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
42 500,00								
1								
Zemní práce								
7	2018_OTSKP	13273.01		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I s ponecháním pro zpětný zásyp vč. případného odstranění ornice s odděleným uložením pro dem. kabelové přípojky dle pol.č. 13273.01	M3			
8	2018_OTSKP	17411.01		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp rýhy s následným rozproštěním ornice dle pol.č.13273.01	M3			
9	2018_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu dle pol.č.96616	M3			
10	2018_OTSKP	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ urovňování terénu po zásypu demontované kabelové trasy dle pol.č.13273.01	M2			
11	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M uovnění plochy po zasypaní původního základu m.j. ks	M2			
1								
Zemní práce								
30 000,00								
7								
Přidružená stavební výroba								
12	2018_OTSKP	1742K11.01		ODPOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY Odpojení reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky. m.j. ks	KUS			
13	2018_OTSKP	742Z23.01		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN vč. dem. zakr. folie vč. odvozu na skládku a polatku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení investorem Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatel	M			
14	2018_OTSKP	743Z33.01		DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci	KUS			

Celkem bez DPH

598 445.60

Časový harmonogram - Odstranění reklamního zařízení						
Popis činnosti	Předpokládaný počet dnů realizace					
Administrace - výzva majitelům pozemku	15+5 dní					
Zakrytí billboardu - zahájení demontáže/přípravné práce (práce budou prováděny z dálnice za odsouhlaseného DIO)		max 14 dní (rozmezí kvůli příznivým podmínkám)				
Demontáž a snesení reklamních ploch (demontáž bude prováděna z dálnice za odsouhlaseného DIO)			max 14 dní (rozmezí kvůli příznivým podmínkám)			
Dokončení demontáže vč. naložení a odvozu kovových konstrukcí (demontáž bude prováděna z dálnice za odsouhlaseného DIO)						
Přestávka mezi I. a II. etapou kvůli klimatickým podmínkám, podmínkám v místě stavby (osetá pole) a minimalizaci možného poškození pozemku.	Předpokládaný termín srpen/září - nejpozději do 31.10.2023					
Bourání základů vč. kabelové přípojky (využití přístupových cest bez požadavku na DIO)					max 7 dní	
Zásyp, úprava uzemí a dokončovací práce (využití přístupových cest bez požadavku na DIO)						max 7 dní

Jednotlivé dny a konkrétní data budou určeny na základě možnosti vstupu ze strany vlastníků a projednání DIO a koordinací prací s příslušným SSÚD.

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 31.05.2023 11:46:17 +02:00