

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0736-2023-008

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDACTED]
za Provozní středisko 0736 Město Libavá (PS 0736):

Bc. Oldřiška Valtošová, [REDACTED]

ve věcech BOZP: Pavel Valúch,
Anna-Márie Káňová,
Ing. Jiří Hošek, [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. TC servis, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Brně, oddíl C, vložka 31071,

Sídlo: tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice,

IČ : 25533673,

DIČ: CZ25533673,

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27- 214920267/0100,

Zastoupená: Ing. Markem Kojeckým– Jednatel společnosti,

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ybz6f48,

Adresa pro doručování: tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0736 – Poreviziň opravy elektro a hromosvodů Město Libavá“, systémové číslo NEN N006/23/V00000545, jako

veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav elektro a hromosvodů na základě výsledků zákonných revizí v objektech ve správě PS 0736 Město Libavá s cílem jejich bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0736 – Porevizní opravy elektro a hromosvodů Město Libavá**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Drobné opravy elektro a hromosvodů na základě výsledků zákonných revizí a závad uvedených v revizních zprávách.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.1 smlouvy „Položkový rozpočet“; „PS 0736 – Porevizní opravy elektro a hromosvodů Město Libavá“, systémové číslo NEN N006/23/V00000545.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

4.747.185,10 Kč bez DPH

(slovy: čtyři milióny sedm set čtyřicet sedm tisíc jedno sto osmdesát pět korun českých a deset haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 996.908,87 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **5.744.093,97 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 29. 09. 2023.**
- 4.3.1. Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00 hodin, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění: vojenské objekty ve VVP Libavá a ve Městě Libavá.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla,
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat

- bezodkladně zjednat nápravy,
- b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem

- mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho strážení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
 - 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
 - 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
 - 5.21. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. **Původcem odpadu** vzniklého při provádění díla (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřazení podle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *3 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě podle platných právních předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla podle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení

objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČO: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce: Provozní středisko 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena podle příslušných právních předpisů,
 - předmět dodávky a název díla,
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9**Vlastnictví a odpovědnost za škodu**

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2.000.000,00 Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10**Záruka za jakost, vady díla a reklamace**

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11**Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla podle čl. 4.3., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí

- zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.5.** V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.7.** V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9.** V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.21 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý další započatý den prodlení.
- 11.10.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence světeckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění),
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů,

- případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
- c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatel, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,

- g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně podle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty podle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 17

za objednatele:

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele:

Ing. Marek Kojecký
jednatel společnosti

TC servis, s.r.o.

Ing.
Marek
Kojecký

Digitálně podepsal
Ing. Marek Kojecký
Datum: 2023.05.30
13:46:05 +02'00'

Věcná specifikace zakázky - "Porevizi opravy elektro VVO Libavá"

P.č.	Materiál	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1.	07-36-01-006 Štáb SOVZ - 3/22 - hromosvod				
2.	Demontování vadných svodů č.3 a 4 vč. zkušebních svorek, ochranných úhelníků a držáků ochranných úhelníků	soub.	1,00		
3.	Provést vytýčení všech inženýrských sítí (elektrika a voj. telekomunikace)	soub.	1,00		
4.	Provedení ručního výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osety travním semenem	m	30,00		
5.	Demontování kameniva o velikosti 0,5 m2 vč. opětovného uložení kameniva po namontování zemnění a uvedení do původního stavu	soub.	1,00		
6.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	2,00		
7.	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	30,00		
8.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn páska x drát	ks	4,00		
9.	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku - středový s vrutem DUDa-18 vč. hmoždínky	ks	4,00		
10.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	2,00		
11.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	6,00		
12.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlipek	ks	2,00		
13.	Demontování šlítek označení hromosvodu č.3 a 4	soub.	1,00		
14.	Dodání a namontování šlítek označení hromosvodu č. 3	ks	1,00		
15.	Dodání a namontování šlítek označení hromosvodu č. 4	ks	1,00		
16.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00		
17.	Provedení měření a vyhotovení 2ks revizní zprávy	soub.	1,00		
18.	Úklid pracoviště	soub.	1,00		
19.	07-36-01-019 hasiči - 5/22 elektro				
20.	Výsekání drážky do stropu o velikosti 20x30mm	m	4,00		
21.	Výsekání drážky do zdiva o velikosti 30x40mm	m	40,00		
22.	Oprava omítky po uložení 20x30 a 30x40mm po uložení kabelů do drážky	m	44,00		
23.	Výsekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	12,00		
24.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	12,00		
25.	Výsekání kapsy pro spínač o velikosti 130x130x80	ks	2,00		
26.	Oprava omítky namontování spínače 3f	ks	2,00		
27.	Demontování elektroinstalační krabice s víčkem a věnečkem	ks	2,00		
28.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6400-221 s víčkem a věnečkem	ks	2,00		
29.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	10,00		
30.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační KP 67/2	ks	10,00		
31.	Demontování kabelů silových	m	111,00		
32.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3Cx1,5 mm2	m	50,00		
33.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx2,5 mm2	m	60,00		
34.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5Cx4 mm2	m	2,00		
35.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5Cx6 mm2	m	4,00		
36.	Demontování zásuvky 24V	ks	1,00		
37.	Dodání a namontování 5515N-C05521 S Zásuvka jednonásobná s víčkem, s popis. polem, vzor C, IP 54, šedá, ABB	ks	1,00		
38.	Demontování zásuvek 400V	ks	2,00		
39.	Dodání a namontování IZV 1653 (10006844.00) Zásuvka vestavná 400V, IP44, 16A, 5-pól, SEZ	ks	1,00		
40.	Dodání a namontování IZV 3253 (10006842.00) Zásuvka vestavná 400V, IP44, 32A, 5-pól, SEZ IZV 3253 (10006842.00) Zásuvka vestavná 400V, IP44, 32A, 5-pól, SEZ (IZV 3253.jpg) IZV 3253 (10006842.00) Zásuvka vestavná 400V, IP44, 32A, 5-pól, SEZ	ks	1,00		
41.	Demontování dvojzásuvek	ks	5,00		
42.	Dodání a namontování dvojzásuvka pod omítku např. dvojzásuvka 230V 5512C-2349 B1 Classic ABB	ks	5,00		
43.	Demontování spínače a přepínače	ks	5,00		
44.	Dodání a namontování 3553-01289 B1 Spínač jednopólový, řazení 1, jasně bílá, ABB Classic	ks	1,00		
45.	Dodání a namontování 3553-06289 B1 Přepínač střídatý, řazení 6, jasně bílá, ABB Classic	ks	4,00		
46.	Demontování svítidla zářivkového vč. svět. zdroje	ks	2,00		
47.	Dodání a namontování 24055 BELTR 236 TR E Svítidlo zářivkové, IP 40, 2x36W vč. svět. zdroje	ks	2,00		
48.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	170,00		
49.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	170,00		
50.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00		
51.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývání	soub.	1,00		
52.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00		
53.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvadlových v místnostech do 3,50 m	m2	170,00		
54.	Vyčištění budov průmyslových objektů	soub.	1,00		
55.	Stěhování nábytku	soub.	1,00		
56.	Vnitřní doprava suti	soub.	1,00		
57.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00		
58.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00		
59.	Přesun hmot	soub.	1,00		

60.	Uklid pracoviště		
61.	07-36-01-019 přechodná ubytovna - 7/22, 8/22 elektro	soub.	1,00
62.	Vysekání drážky do stropu o velikosti 20x30mm	m	12,00
63.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 30x40mm	m	100,00
64.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 50x50mm	m	10,00
65.	Oprava omítek po uložení 20x30, 30x40mm a 50x50mm po uložení kabelů do drážky	m	122,00
66.	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	27,00
67.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	27,00
68.	Vysekání kapsy pro spínač o velikosti 100x150x80	ks	3,00
69.	Oprava omítky namontování spínače 3f	ks	3,00
70.	Demontování elektroinstalační krabice s víčkem a věnečkem	ks	7,00
71.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6400-221 s víčkem a věnečkem	ks	20,00
72.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	20,00
73.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační KP 67/2	m	319,00
74.	Demontování kabelů silových	m	150,00
75.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx1,5 mm2	m	15,00
76.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3Cx1,5 mm2	m	125,00
77.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx2,5 mm2	m	20,00
78.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5Cx2,5 mm2	m	9,00
79.	Demontování chráničky	m	5,00
80.	Dodání a namontování chránička MONOFLEX 16 mm	m	3,00
81.	Dodání a namontování chránička MONOFLEX 20mm	m	2,00
82.	Demontování kabelu silového	m	3,00
83.	Dodání a namontování kabel silový CYSY 3Cx1,5 kulatý bílý (napojení boileru)	m	3,00
84.	Odpojení a opětovné připojení akumulčních kmenů po výměně chráničky	soub.	1,00
85.	Demontování vodiče	m	8,00
86.	Dodání a namontování vodič CY 6 ZZ H07V-U	m	8,00
87.	Demontování sporákové kombinace	ks	3,00
88.	Dodání a namontování sporákové kombinace 39563-23, spínač 3f pod omítku	ks	10,00
89.	Demontování dvojzásuvky	ks	10,00
90.	Dodání a namontování dvojzásuvka pod omítku např. dvojzásuvka 230V 5512C-2349 B1 Classic ABB	ks	10,00
91.	Demontování vypínače	ks	7,00
92.	Dodání a namontování spínač jednopólový č.1 bílý 3553-01289 B1 Classic	ks	2,00
93.	Dodání a namontování vypínač lustrový č.5 bílý 3553-05289 B1 Classic ABB	ks	1,00
94.	Dodání a namontování tlačítkový ovládač zaplnaci, fazení I/O, jasné bílá, 3553-80289 B1 ABB Classic	ks	3,00
95.	Demontování svítidla zářivkového vč.svět zdroje	ks	4,00
96.	Dodání a namontování 24055 BELTR 236 TR E Svídlo zářivkové, IP 40, 2x36W vč.svět.zdroje	ks	4,00
97.	Demontování svítidla žárovkového vč.svět zdroje a nehořlavé podložky	ks	4,00
98.	Dodání a namontování 11061 ALFA bílá čirá svídlo žárovkové bílé s čířým sklem vč. nehořlavé podložky	ks	7,00
99.	Dodání a namontování OSRAM VALUE CLA75, E27, 1055lm, 11.5W, 827 teplá bílá, matná Osram	ks	7,00
100.	Demontování svítidla žárovkového vč.svět zdroje	ks	7,00
101.	Dodání a namontování 11061 ALFA bílá čirá svídlo žárovkové bílé s čířým sklem	ks	7,00
102.	Dodání a namontování OSRAM VALUE CLA75, E27, 1055lm, 11.5W, 827 teplá bílá, matná Osram	ks	1,00
103.	Odpojení a demontování všech kabelů z rozvaděče mimo přívodního kabelu a ovládání HDO	soub.	1,00
104.	Demontování ventilátoru	ks	1,00
105.	Dodání a namontování ventilátor 100 ML Turbo (8539) Ventilátor turbo s kuličkovým ložiskem, VENTS Venis	ks	1,00
106.	Oprava průrazu velikosti 120 x 120mm do zdiva	soub.	1,00
107.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	1,00
108.	Demontování ventilační trubky vč.vnější mřížky	ks	1,00
109.	Dodání a namontování PVC ventilační trubka kulatá Ø 100 mm, délka 1000 mm vč.vnější mřížky	ks	1,00
110.	Demontování časový spínač	ks	1,00
111.	Dodání a namontování Elektrobock CS3-1B časový spínač pod vypínač	soub.	1,00
112.	Demontování jističů a stykačů instalačních z R2 pro opětovné namontování do R2	soub.	1,00
113.	Demontování rozvaděče R2 vč.páčkového spínače, jističů, proudových chráničů, můstků, transformátoru zvonkového a domovního zvonku	soub.	1,00
114.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
115.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
116.	Rozvaděč R 2 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního listku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsáním všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení : viz níže rozepsané položky		
117.	Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky 56 modulů Eaton KLV-U-156-F	ks	1,00
118.	Dodání a namontování OEZ-42331 (MSO-32-3) MSO-32-3 Páčkový spínač In 32 A, Ue AC 230-440 V, 3pól, OEZ	ks	1,00
119.	Namontování demontovaného jističe OEZ LTN-2B-1	ks	3,00
120.	Namontování demontovaného jističe OEZ LTN-16C-1	ks	4,00
121.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1	ks	3,00
122.	Namontování demontovaného jističe OEZ LTN-16C-3	ks	3,00
123.	Namontování demontovaných stykačů na DIN listu	ks	2,00
124.	Dodání a namontování OEZ-35688 UTE-4-A Transformátor zvonkový 4VA 3M 230V/6V, 8V, 12V OEZ	ks	1,00
125.	Dodání a namontování zvonku domovního 6 - 12V	ks	2,00
126.	Dodání a namontování OEZ-38272 (OLI-10B-IN-030AC) OLI-10B-IN-030AC Chránič proudový s jističem 10A IP+ IN B 30mA 10kA, OEZ	ks	2,00
127.	Dodání a namontování OEZ-42431 (LFN-25-4-030A) LFN-25-4-030A Proudový chránič In 25 A, 230-400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A, OEZ	ks	2,00
128.	Dodání a namontování nulovací a ražbovací můstek N7 (7 svarek) modrý	ks	2,00
129.	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50%	m2	25,00
130.	Vápenkocementová omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	360,00
131.	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	360,00
132.	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	

134.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
135.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
136.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
137.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	360,00
138.	Vyčištění budov průmyslových objektů	soub.	1,00
139.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
140.	Stěhování nábytku	soub.	1,00
141.	Vykližení a vyčištění celé budovy vč. sklepa, půdy a zadních místností skladech a dovoz na skládku	soub.	1,00
142.	Vnitrostaveništní doprava sutí	soub.	1,00
143.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tiskové podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
144.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
145.	Přesun hmot	soub.	1,00
146.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
147.	07-36-05-020 spojaři - elektro		
148.	Demontování elektrokotle vč. odpojení prostorového termostatu	ks	1,00
149.	Demontování ventil kulový, šroubení, nátrubek, filtr, vsuvka, nátrubek, přechodka, muňfy, redukce, trubka, tlakové nádoby a kolena	soub.	1,00
150.	Dodání a namontování elektrokotel Vaillant eioBlock VE 18 vč. připojení prostorového termostatu	ks	1,00
151.	Dodání a namontování Mosazný nátrubek (hrdlo) 3/4"	ks	2,00
152.	Dodání a namontování Mosazná redukovaná vsuvka 3/4"x1"	ks	2,00
153.	Dodání a namontování Topenářské šroubení přímé s plochým těsněním 1"	ks	2,00
154.	Dodání a namontování ventil kulový Giacomini R250D kulový kohout voda DN 25 - 1" páka	ks	2,00
155.	Dodání a namontování Mosazná vsuvka 1"	ks	3,00
156.	Dodání a namontování filtr mosazný DN 25 - 1"	ks	1,00
157.	Dodání a namontování CU 4270G 28 x 1 " přechod vnitřní	ks	4,00
158.	Dodání a namontování Cu měděná trubka 28	m	4,00
159.	Dodání a namontování CU koleno 90° 5090, 28 F/F	ks	6,00
160.	Dodání a namontování tlakové nádoby Expanzomatu s membránou 50L vč. dodání výchozí revize	ks	1,00
161.	Zhotovení nových závitů 1" na stávajících trubkách vč. opravy a zavaření trubek	soub.	2,00
162.	Vypuštění topného systému	soub.	1,00
163.	Naplnění topného systému vč. provedení kontroly těsnosti a tlakové zkoušky	soub.	1,00
164.	Oškrábání omítek	m2	12,00
165.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
166.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
167.	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,00 m	m2	12,00
168.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,00 m	m2	12,00
169.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
170.	Přesun hmot	soub.	1,00
171.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
172.	07-36-01-021 Stolaria - 8/21 elektro		
173.	Demontování rozvodnice vč. podpětové spouště a jističů	soub.	16,00
174.	Dodání a namontování 39081 Rozvodnice ACQUA 3908-TTB IP65, 8mod., na omítku, průhl. dveře, 215x235x110mm, Famatel vč. kabelových průchodek, výrobního štítku a popisu vodičů a jednopólového schématu zapojení	ks	16,00
175.	Napojení uzemnění do rozvodnice vč. dodání a namontování průchodky	soub.	16,00
176.	Dodání a namontování OEZ:42315 SP-LT-A230 Podpětová spoušť Ue AC 230 V, pro LTE, LTN, LVN OEZ	ks	16,00
177.	Dodání a namontování jistič OEZ:41791 (LTN-25C-3) LTN-25C-3 Jistič 25A 3P C 10kA, OEZ	ks	16,00
178.	Dodání a namontování jistič OEZ:41634 (LTN-2B-1) LTN-2B-1 Jistič 2A 1P B 10kA, OEZ	ks	16,00
179.	Úprava uložení odvodního kabelu pro stroje	soub.	16,00
180.	Oprava uzemnění strojů vč. dodání materiálu pro uzemnění	soub.	16,00
181.	Demontování zásuvky 230V	ks	2,00
182.	Dodání a namontování 5518N-C02510 B Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54, ABBx	ks	2,00
183.	Demontování kabelového vedení	m	20,00
184.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	20,00
185.	Demontování Nideax lišty vč. příchytok	m	8,00
186.	Dodání a namontování Nideax lišty vč. příchytok	m	8,00
187.	Demontování rozvodky krabicové	ks	1,00
188.	Dodání a namontování 6455-11 P/2 (10002855.00) Rozvodka krabicová 5 p. (plastová), SEZ	ks	1,00
189.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tiskové podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
190.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
191.	Přesun hmot	soub.	1,00
192.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
193.	07-36-01-034 Kanceláře roty - 16/19, 12/20 elektro - 2023		
194.	Demontáž nouzového osvětlení vč. světelného zdroje	ks	26,00
195.	Dodání a montáž nouzového osvětlení FIT-8123-C Svitidlo TAURUS nouzové 8W 230V IP40 3h NiCd, Panlux vč. světelného zdroje a číselného označení	ks	22,00
196.	Dodání a montáž nouzového osvětlení EM 2841, 8W, 230V, IP65, 3h NiCd, 2,4v/4,5Ah vč. světelného zdroje a číselného označení	ks	4,00
197.	Demontování svítidla zářivkového vč. svět. zdroje	ks	51,00
198.	Dodání a namontování zářivkové svítidlo těleso RSTR 236 NT-EVG 2x36 W vč. svět. zdroje	ks	51,00
199.	Přesun hmot	soub.	1,00
200.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
201.	07-36-01-239 SATP kanceláře b.č.239 - 9/22 - bromosvod		
202.	Demontování vadných svodů č. 1, 2 a 3 vč. zkušebních svorek, ochranných úhelníků a držáků ochranných úhelníků	soub.	1,00
203.	Provést vytyčení všech inženýrských sítí (elektrika a voj. telekomunikace)	soub.	1,00

204.	Provedení ručního výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	m	50,00
205.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	6,00
206.	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	50,00
207.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn páska x drát	ks	6,00
208.	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku - středový s vrutem DUDa-18 vč. hmoždinky	ks	6,00
209.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	3,00
210.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	8,00
211.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlietek	ks	3,00
212.	Demontování štítek označení hromosvodu č. 1-3	soub.	1,00
213.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 1	ks	1,00
214.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 2	ks	1,00
215.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 3	ks	1,00
216.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00
217.	Provedení měření a vyhotovení 2ks revizní zprávy	soub.	1,00
218.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
219.	07-36-01-241 SATP Batecká - elektro - 2023		
220.	Demontáž nouzového osvětlení vč. světelného zdroje	ks	2,00
221.	Dodání a montáž nouzového osvětlení EM 2841, 8W, 230V, IP65, 3h NiCd2,4V/4,5Ah vč. světelného zdroje a číselného označení	ks	2,00
222.	Přesun hmot	soub.	1,00
223.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
224.	07-36-01-244 Garážová hala autoparku č. 244 - 10/22 hromosvod		
225.	Demontování vadného hromosvodu nastřešní části (svorek, drátu a podpěr vedení)	soub.	1,00
226.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	30,00
227.	Dodání a namontování drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký Tremis	m	130,00
228.	Dodání a namontování drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký Tremis - pro vyhotovení 8ks pomocných jímáčů	m	24,00
229.	Dodání a namontování podpěry vedení na plech střechy PV 23 zinek	ks	80,00
230.	Provést zaměření a vytýčení všech inženýrských sítí (elektrika a telekomunikace)	soub.	1,00
231.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	m	95,00
232.	Demontování vadného svodu č. 1-7 vč. zkušebních svorek, zemnicí pásovin, ochranných úhelníků a držáků ochranných úhelníků	soub.	7,00
233.	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	95,00
234.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 2 FeZn páska x páska	ks	8,00
235.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn páska x drát	ks	14,00
236.	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku na stěnu DUS FeZn délka 60mm Tremis V314	ks	14,00
237.	Dodání a namontování podpěra vedení na opláštění budov PV 1s FeZn (ocel/zinek) Tremis V167	ks	14,00
238.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	7,00
239.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	21,00
240.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlietek	ks	7,00
241.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00
242.	Demontování štítek označení hromosvodu č. 1-7	soub.	1,00
243.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 1	ks	1,00
244.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 2	ks	1,00
245.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 3	ks	1,00
246.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 4	ks	1,00
247.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 5	ks	1,00
248.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 6	ks	1,00
249.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 7	ks	1,00
250.	Montážní plošina	soub.	1,00
251.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
252.	Zhotovení zevně a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
253.	07-36-01-257 Hasiči garáže č.p.257- elektro		
254.	Demontáž svítidla zářivkového vč. světelného zdroje	ks	21,00
255.	Dodání a montáž svítidla zářivkové 90165 PRIMA 258 AC B, IP 66, 2x58W, TREVOS, a.s. vč. světelného zdroje	ks	21,00
256.	Demontování krabice elektroinstalace	ks	8,00
257.	Dodání a namontování krabice elektroinstalace 6455-11P acidur malá	ks	8,00
258.	Demontování svítidla průmyslové	ks	8,00
259.	Dodání a montáž svítidla průmyslové PN34300002, GALEON LED 70W, hliníkové, Panlux	ks	8,00
260.	Demontování svítidla led svítidla	ks	3,00
261.	Dodání a namontování 4058075460997 LEDVANCE OSRAM svítidlo LED FLOODLIGHT, 50W, 5500lm, 3000K, IP65, 70Y, černá, sensor 10	ks	3,00
262.	Demontování rozvaděče R1 vč. páčkového spínače, jističů, proudových chráničů, trafa, nulových můstků, jističochráníčů, včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
263.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
264.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
265.	Rozvaděč R1 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
266.	Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky OEZ-44452 (RZB-Z-4S96) RZB-Z-4S96 Ro.v. skříně pro zap. m., nepr. dveře, řady 4, modulů v řadě 24, IP30, PE: N, RAL90	ks	1,00
267.	Dodání a namontování páčková spínač EOZ APN-40-3 - třípólový	ks	1,00
268.	Dodání a namontování jistič OEZ LTE-10C-1	ks	3,00
269.	Dodání a namontování jistič OEZ LTE-16C-1	ks	4,00
270.	Dodání a namontování jistič OEZ LTE 10-C-2	ks	1,00
271.	Dodání a namontování jistič OEZ LTE 10-C-3	ks	1,00
272.	Dodání a namontování jistič OEZ LTE 16-C-3	ks	4,00

273.	Dodání a namontování jistič OEZ LTE 23-C-3	ks	3,00
274.	Dodání a namontování jistič OEZ LTE 32-D-3	ks	1,00
275.	Dodání a namontování OEZ-42395 LFE-23-4-030AC Proudový chr. In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC OEZ	ks	3,00
276.	Dodání a namontování OEZ- LFE-40-4-030AC Proudový chr. In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC OEZ	ks	1,00
277.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.B-I	ks	8,00
278.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 10A/0,03A char.B-I	ks	3,00
279.	Dodání a namontování nulovaci a rozbočovací místek N7 (7 svorek) modrý	ks	4,00
280.	Dodání a namontování Block STEU 230/24 bezpečnostní transformátor, řídicí transformátor, izolační transformátor 1 x 215 V/AC, 230 V/AC, 2x5 V	ks	1,00
281.	Výsekání drážky do zdíva o velikosti 30x40mm	m	2,00
282.	Oprava omítek po uložení 30x40mm po uložení kabelů do drážky	m	2,00
283.	Výsekání kapsy pro zásuvku o velikosti 130x130x80	m	1,00
284.	Oprava omítky namontování zásuvky 3f	ks	1,00
285.	Demontování kabelů silových	m	4,00
286.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5C x 6 mm ²	m	4,00
287.	Demontování zásuvky 400V	ks	1,00
288.	Dodání a namontování IZV 3253 (10006842.00) Zásuvka vestavná 400V, IP44, 32A, 5-pól, SEZ IZV 3253 (10006842.00) Zásuvka vestavná 400V, IP44, 32A, 5-pól, SEZ (IZV 3253.jpg) IZV 3253 (10006842.00) Zásuvka vestavná 400V, IP44, 32A, 5-pól, SEZ	ks	1,00
289.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m ²	15,00
290.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m ²	15,00
291.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
292.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
293.	Stěhování nábytku	soub.	1,00
294.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
295.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m ²	15,00
296.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	soub.	1,00
297.	Přesun hmot	soub.	1,00
298.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
299.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného ocelé budovy stavu v listěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
300.	Zhotovení zveze a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
301.	07-36-02-001 Posádkový dům - 24/21 - elektro	soub.	1,00
302.	Demontáž nouzového osvětlení vč.světelného zdroje	ks	134,00
303.	Dodání a montáž nouzového osvětlení IVERLUX, ALPHA 135L3C, 3 hours, Ni-Cd 3,6V/1,5Ah, IP 44 dvoutrubicové svítidlo vč. světelného zdroje a číselného označení	ks	50,00
304.	Dodání a montáž nouzového osvětlení FTI-8123-C Svítidlo TAURUS nouzové 8W 230V IP40 3h NiCd, Panlux vč. světelného zdroje a číselného označení	ks	63,00
305.	Dodání a montáž nouzového osvětlení EM 2841, 8W, 230V, IP65, 3h NiCd2,4w4,5Ah vč. světelného zdroje a číselného označení	ks	21,00
306.	07-36-04-015 Garáž - 32/22 - elektro		
307.	Demontáž svítidla průmyslového led	ks	120,00
308.	Dodání a montáž svítidlo průmyslové PN34300002, GALEON LED 70W, hliníkové, Panlux	ks	120,00
309.	Demontování krabice elektroinstalace	ks	120,00
310.	Dodání a namontování krabice elektroinstalace 6455-11P acidur malá	ks	120,00
311.	Přesun hmot	soub.	1,00
312.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
313.	Montážní plošina	soub.	1,00
314.	07-36-05-010 Garáž - 33/22 - elektro		
315.	Demontování rozvaděče RH vč.páčkového spínače, jističů, proudových chráničů, můstků včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
316.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
317.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
318.	Rozvaděč RH dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
319.	Dodání a namontování rozvaděče RH - oceloplechové zapuštěné skříň DZ54-3503-EI30S OEZ:42733, IP54 vč. modulárních lišt, U lišty, přístrojových lišt, uzdvíhací, dvěřní, krytů, rychlonádvěrů, uzdvěrů, propojovacích lišt, N a PE lišt	ks	1,00
320.	Dodání a namontování OEZ-42343 MSQ-80-3 Páčkový spínač In 80 A, Ue AC 250-440 V, 3pól OEZ	ks	1,00
321.	Dodání a namontování jistič OEZ-41949 (LTE-40C-3) LTE-40C-3 Jistič 40A 3P C 6kA, OEZ	ks	13,00
322.	Dodání a namontování jistič OEZ-41878 (LTE-10B-1) LTE-10B-1 Jistič 10A 1P B 6kA, OEZ	ks	6,00
323.	Dodání a namontování jistič OEZ-41948 (LTE-32C-3) LTE-32C-3 Jistič 32A 3P C 6kA, OEZ	ks	3,00
324.	Dodání a namontování jistič OEZ-41893 (LTE-16C-1) LTE-16C-1 Jistič 16A 1P C 6kA, OEZ	ks	5,00
325.	Dodání a namontování OEZ-42396 (LFE-40-4-030AC) LFE-40-4-030AC Proudový chr. In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	3,00
326.	Dodání a namontování nulovaci a rozbočovací místek N12 (12 svorek) modrý	ks	5,00
327.	Dodání a namontování šlaby, vodiče, svorky, průchodky, zášlepký, propojovací lišta, svorkovnice....	soub.	1,00
328.	Vnitrostaveništní doprava sutí	soub.	1,00
329.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v listěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
330.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
331.	Přesun hmot	soub.	1,00
332.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
333.	07-36-05-010 Garáž - 13/22 - hromosvod	soub.	1,00
334.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (elektrika a telekomunikace)	soub.	1,00

335.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	m	200,00
336.	Výřezání drážky do betonu šířka 60mm, hloubka 120mm a demontování vyřezaného betonu vč. zabetonování po uložení zemnění a uvedení do původního stavu	m	170,00
337.	Demontování vadných svodů č. 1-18 vč. svorek, páska a drátu	soub.	18,00
338.	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	220,00
339.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	200,00
340.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	30,00
341.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn páska x drát	ks	22,00
342.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 2b FeZn páska x páska	ks	20,00
343.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm, délka 1m - svaření s kovovou konstrukcí pro připojení uzemnění	soub.	18,00
344.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlietek	ks	18,00
345.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00
346.	Demontování štítek označení hromosvodu č. 1 - 18	soub.	1,00
347.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 1	ks	1,00
348.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 2	ks	1,00
349.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 3	ks	1,00
350.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 4	ks	1,00
351.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 5	ks	1,00
352.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 6	ks	1,00
353.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 7	ks	1,00
354.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 8	ks	1,00
355.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 9	ks	1,00
356.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 10	ks	1,00
357.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 11	ks	1,00
358.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 12	ks	1,00
359.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 13	ks	1,00
360.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 14	ks	1,00
361.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 15	ks	1,00
362.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 16	ks	1,00
363.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 17	ks	1,00
364.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 18	ks	1,00
365.	Přesun hmot	soub.	1,00
366.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
367.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
368.	07-36-05-011 Garáž - 13/22 - hromosvod	soub.	1,00
369.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (elektrika a telekomunikace)	soub.	1,00
370.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	m	230,00
371.	Výřezání drážky do betonu šířka 60mm, hloubka 120mm a demontování vyřezaného betonu vč. zabetonování po uložení zemnění a uvedení do původního stavu	m	220,00
372.	Demontování vadných svodů č. 1-20 vč. svorek, páska a drátu	soub.	20,00
373.	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	260,00
374.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	250,00
375.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	34,00
376.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn páska x drát	ks	28,00
377.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 2b FeZn páska x páska	ks	24,00
378.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm, délka 1m - svaření s kovovou konstrukcí pro připojení uzemnění	soub.	20,00
379.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlietek	ks	20,00
380.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00
381.	Demontování štítek označení hromosvodu č. 1 - 20	soub.	1,00
382.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 1	ks	1,00
383.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 2	ks	1,00
384.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 3	ks	1,00
385.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 4	ks	1,00
386.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 5	ks	1,00
387.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 6	ks	1,00
388.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 7	ks	1,00
389.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 8	ks	1,00
390.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 9	ks	1,00
391.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 10	ks	1,00
392.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 11	ks	1,00
393.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 12	ks	1,00
394.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 13	ks	1,00
395.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 14	ks	1,00
396.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 15	ks	1,00
397.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 16	ks	1,00
398.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 17	ks	1,00
399.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 18	ks	1,00
400.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 19	ks	1,00
401.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 20	ks	1,00
402.	Přesun hmot	soub.	1,00
403.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
404.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
405.	07-36-05-014 ATP Dílna č.14 - elektro 2023	soub.	1,00
406.	Demontování elektrokotle vč. odpojení prostorového termostatu	ks	1,00

407.	Dodání a namontování elektrokotel Bosch Tronic 5000 H 60 kW vč. připojení prostorového termostatu	ks	1,00
408.	Demontování ventil kulový, šroubení, nátrubek, filtr, T kus, vsuvka, nátrubek, přechodka, manometr, vypouštěcí ventil, mufla, redukce, pojistný ventil, kouhout tlakový, trubka a kolena	soub.	1,00
409.	Dodání a namontování Mosazné redukované hrdlo 5/4"x3/4"	ks	2,00
410.	Dodání a namontování Mosazná vsuvka 5/4"	ks	3,00
411.	Dodání a namontování ventil kulový Giacomini R250D kulový kohout voda DN 32 - 5/4" páka	ks	3,00
412.	Dodání a namontování Filtr mosazný šikmý "Y" DN 32 - 5/4"	ks	1,00
413.	Dodání a namontování CU koleno 90° 5090, 35 F/F - vnitřní-vnitřní	ks	7,00
414.	Dodání a namontování Cu měděná trubka 35	m	4,00
415.	Dodání a namontování CU přechod vnější 4243G, 35-5/4"	ks	2,00
416.	Dodání a namontování tlakové nádoby Expanzometu s membránou 60L vč. dodání výchozí revize	ks	1,00
417.	Dodání a namontování CU přechod vnitřní 4270G, 35-3/4"	ks	1,00
418.	Dodání a namontování Mosaz Vsuvka 3/4"	ks	1,00
419.	Dodání a namontování Topenářské šroubení přímé DN 20 - 3/4" mosazné V4300	ks	1,00
420.	Dodání a namontování Kulový kohout páka s vypouštěním FF 3/4" PN 25	ks	1,00
421.	Dodání a namontování CU 5130 T-kus měděný A x A x A 35	ks	3,00
422.	Dodání a namontování Pojistný ventil 1" 2,5 Bar	ks	1,00
423.	Dodání a namontování Manometr - tlakoměr 100mm 1/2" Radiál - spodní vývod 0-4 bar	ks	1,00
424.	Dodání a namontování DIN 16263 - Kohout tlakoměrový zkušební s čepem a nátrubkem (trojcestný)	ks	1,00
425.	Dodání a namontování Kulový kohout napouštěcí a vypouštěcí 3/4"	ks	1,00
426.	Dodání a namontování CU 4270G 28 x 3/4 " přechod vnitřní	ks	1,00
427.	Dodání a namontování CU vsuvka přechod vnější DN28 x 1" 4243G	ks	1,00
428.	Dodání a namontování Cu měděná trubka 28	m	0,50
429.	Dodání a namontování CU T-kus redukovaný 5130R, 35-28-35	ks	2,00
430.	Dodání a namontování Mosaz Vsuvka 1"	ks	1,00
431.	Dodání a namontování Mosaz T-kus 1"	ks	1,00
432.	Dodání a namontování Pojistný ventil 1" 2,5 Bar	ks	1,00
433.	Dodání a namontování Mosazná redukovaná vsuvka 1/2"x1"	ks	1,00
434.	Vypuštění topného systému	soub.	1,00
435.	Napouštění topného systému vč. provedení kontroly těsnosti a tlakové zkoušky	soub.	1,00
436.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
437.	Přesun hmot	soub.	1,00
438.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
439.	07-36-05-019 NATP sklad a kanceláře č.19 - 36/22 - elektro	soub.	1,00
440.	Provedení opravy trvalého popisu jednotlivých okruhů v rozvaděči R Sklad 4	soub.	1,00
441.	Provedení opravy trvalého popisu jednotlivých okruhů v rozvaděči R Sklad 7	soub.	1,00
442.	Demontování proudových chráničů	ks	8,00
443.	Dodání a namontování proudový chránič PF7-40/4/003 (263586) PF7-40/4/003 Proudový chránič, 4P, 40A, 30mA, 10kA, typ AC, EATON	ks	8,00
444.	Vyhotovení náhradního výrobního štítku k rozvaděči RH vč. popsáním všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a popsáním jednotlivých okruhů vč. zjištění jednotlivých okruhů	soub.	1,00
445.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
446.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
447.	07-36-05-021 NATP - 21 hala - 17/22 - hromosvod	soub.	1,00
448.	Provést zarábění a vytyčení všech inženýrských sítí (elektrika a telekomunikace)	soub.	1,00
449.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 5-6, vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	m	50,00
450.	Demontování vadných svodů č.3 a 7 vč. zkušební svorky, ochranného úhelníku, držáku ochranného úhelníku a drátu FeZn	soub.	2,00
451.	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	50,00
452.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn pásky x drát	ks	4,00
453.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	4,00
454.	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku - středový s vrutem DUDA-18 vč. hmoždinky	ks	4,00
455.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	2,00
456.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	4,00
457.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlipek	ks	2,00
458.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00
459.	Demontování štítek označení hromosvodu č.3 a 7	soub.	1,00
460.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č.3	ks	1,00
461.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č.7	ks	1,00
462.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
463.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
464.	07-36-05-024 Kuchyňský jídelní blok - 49/16 - elektro	soub.	1,00
465.	myčka nádobí		
466.	Demontování spínačů vačkových	ks	2,00
467.	Dodání a namontování spínač vačkový IP65, 40A, 0-1	ks	2,00
468.	Demontování kabelového vedení z lišty v m.č.116 a vložení do lišty v m.č.115 pro nový vačkový spínač	soub.	1,00
469.	Demontování kabelů silových	m	15,00
470.	Dodání a namontování kabel silový CYKY-J 5 x 4	m	15,00
471.	Demontování kabelové spojky vč. spojovačů	soub.	1,00
472.	Dodání a namontování kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů SVCZC 4-Cu	soub.	1,00
473.	Demontování trubky ohebné	m	12,00
474.	Dodání a namontování 1240HFPP L50 Trubka ohebná Super Monoflex 750 N PP, šedá/RAL 7037	m	12,00
475.	Demontování kabelového vedení z lišty v m.č.115 a vložení do lišty po naspojování kabelu v m.č.116 pro nový vačkový spínač	soub.	1,00
476.	Demontování jističe okruh č. F28	ks	1,00
477.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-32C-3 okruh č. F28 vč. popsání	ks	1,00
478.	Demontování vadného vydrátování okruhu č. F17.1	soub.	1,00
479.	Dodání a montáž vydrátování okruhu č. F17.1 - lanko Cy 2,5mm2 z jističe do RS svorek	soub.	1,00

480.	Demontování stykače okruh č. 28		
481.	Dodání a namontování Stykač ST503-40-A230 37873 okruh č. 28	ks	1,00
482.	Demontování vadného vydrátování okruhu č. F28	ks	1,00
483.	Dodání a montáž vydrátování okruhu č. F28 - lanko Cy 6mm2 z jističe do stykač a ze stykače do RS svorek	soub.	1,00
484.	pánve smažící	soub.	1,00
485.	Vysekání drážky do zdíva o velikosti 80x70mm		
486.	Oprava omítek po uložení 80x70mm po uložení kabelů do drážky	m	4,00
487.	Vysekání kapsy do zdíva o velikosti 140x140x80mm	m	4,00
488.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	2,00
489.	Dodání a namontování krabice odbočné	ks	2,00
490.	Dodání a namontování KO 125 KA Krabice odbočná, šedá, KOPOS	ks	2,00
491.	Demontování kabelů síťových	ks	2,00
492.	Dodání a namontování kabelu CYKY 5 x 10	m	20,00
493.	Demontování trubky ohebné	m	20,00
494.	Dodání a namontování 1240HFPP L50 Trubka ohebná, Super Monoflex 750 N PP, šedá/RAL 7037	m	2,00
495.	Demontování jističe okruh č. F12	m	2,00
496.	Dodání a namontování jističe OEZ LTN-40C-3 okruh č. F12 vč.popsání	ks	1,00
497.	Demontování stykače okruh č. 12	ks	1,00
498.	Dodání a namontování Stykač ST503-40-A230 37873 okruh č. 12	ks	1,00
499.	Demontování vadného vydrátování okruhu č. F12	ks	1,00
500.	Dodání a montáž vydrátování okruhu č. F12 - lanko Cy 10mm2 z jističe do stykač a ze stykače do RS svorek	soub.	1,00
501.	Demontování svorkovnic a přepážek	soub.	1,00
502.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 10 černá	soub.	1,00
503.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 10 černá	ks	3,00
504.	Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá	ks	1,00
505.	Demontování jističe okruh č. F13	ks	1,00
506.	Dodání a namontování jističe OEZ LTN-40C-3 okruh č. F13 vč.popsání	ks	1,00
507.	Demontování stykače okruh č. 13	ks	1,00
508.	Dodání a namontování Stykač ST503-40-A230 37873 okruh č. 13	ks	1,00
509.	Demontování vadného vydrátování okruhu č. F13	ks	1,00
510.	Dodání a montáž vydrátování okruhu č. F13 - lanko Cy 10mm2 z jističe do stykač a ze stykače do RS svorek	soub.	1,00
511.	Demontování svorkovnic a přepážek	soub.	1,00
512.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 10 černá	soub.	1,00
513.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 10 černá	ks	3,00
514.	Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá	ks	1,00
515.	Opravení PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	ks	1,00
516.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot výšky do 6m s použitím mechanizace	soub.	1,00
517.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
518.	Zhotovení zevze a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněné rozvaděče a opravené okruhy	soub.	1,00
519.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
520.	Provedení zápisu o odstranění závad do revizní zprávy	soub.	1,00
521.	07-36-05-024 KJB - 18/22 - hromosvod	ks	4,00
522.	Provést zaměření a vytýčení všech inženýrských sítí (elektrika a telekomunikace)		
523.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč.zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	soub.	1,00
524.	Demontování zámkové dlažby vč.podloží o velikosti 1,5 m2 vč. opětovného uložení zámkové dlažby vč.podloží po namontování zemnění a uvedení do původního stavu	m	25,00
525.	Demontování vadného svodu č.4 vč.zkušební svorky, ochranného úhelníku, držáku ochranného úhelníku a drátu FeZn	soub.	1,00
526.	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn		
527.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn páska x drát	m	25,00
528.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	2,00
529.	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku - síťový s vrutem DUDa-18 vč. hmoždinky	ks	2,00
530.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	2,00
531.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	ks	1,00
532.	Dodání a namontování svorka zkušební SZB - odměr	m	2,00
533.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	ks	1,00
534.	Demontování štítek označení hromosvodu č.4	soub.	1,00
535.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 4	soub.	1,00
536.	Úklid pracoviště	ks	1,00
537.	Zhotovení zevze a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
538.	07-36-06-001 Ubytovna berounská blok č. 1 - elektro 2023	soub.	1,00
539.	Demontáž ventilátoru		
540.	Dodání a montáž ventilátor Vortice QUADRO MICRO 80 s časovým doběhem	ks	85,00
541.	Demontáž keramických obkladů 0,25m2 pro umožnění výměny ventilátorů	ks	85,00
542.	Dodání a montáž keramických obkladů 0,25m2 vč.spárování po výměně ventilátorů	soub.	27,00
543.	Přesun hmot	soub.	27,00
544.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
545.	07-36-06-002 Ubytovna berounská blok č. 2 - 38/21 elektro 2023	soub.	1,00
546.	Demontáž nouzového osvětlení vč.světelného zdroje		
547.	Dodání a montáž nouzového osvětlení EM 2841, 8W, 230V, IP65, 3h NiCd2,4v/4,5Ah vč. světelného zdroje a číselného označení	ks	97,00
548.	Demontování žárovkových svítidel vč.světelného zdroje	ks	97,00
549.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otlěrůvzdorných v místnostech pod svítidly	ks	72,00
550.	Přesun hmot	m2	150,00
551.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
552.	07-36-22-430 Smluvy sruby - zásuvkové skříně	soub.	1,00
553.	Demontování SS skříně - zásuvkový rozvaděč vč. zásuvek, jističů, proudového chrániče, žlabu, vodiče a svorky		
554.	ZS ostatní	soub.	7,00

555	Provedení opravy výkopu 700 x 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	ks	6,00
556	Zásuvkový rozvaděč - kanceláře dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popsaním jednotlivých okruhů, popsaním všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
557	Dodání a namontování skříně SS 101/NKF 2W bez výplně	ks	6,00
558	Dodání a namontování OEZ:42453 (LFN-63-4-030A) LFN-63-4-030A Proudový chránič In 63 A, 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A, OEZ	ks	12,00
559	Dodání a namontování OEZ:41775 (LTN-32B-3) LTN-32B-3 Jistič 32A 3P B 10kA, OEZ	ks	12,00
560	Dodání a namontování OEZ:41640 (LTN-16B-1) LTN-16B-1 Jistič 16A 1P B 10kA, OEZ	ks	12,00
561	Dodání a namontování 13954F Zásuvka vestavná s ochranným kolíkem, 16A, modrá, Famatel	ks	12,00
562	Dodání a namontování IEG 3253 (10001577.00) Zásuvka vestavná 400V, IP67, 32A, 5-pól, SEZ	ks	12,00
563	Dodání a namontování IEGN 6353 (10004883.00) Zásuvka vestavná 400V, IP67, 63A, 5-pól, SEZ	ks	6,00
564	Dodání a namontování 1000011 N 7 - můstek Nulovací a rozbočovací můstek 7x16 - modrý, Eleman	ks	6,00
565	Dodání a namontování žlabů, vodiče a svorky	soub.	6,00
566	ZS u korymeků		
567	Provedení opravy výkopu 700 x 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	ks	1,00
568	Zásuvkový rozvaděč - kanceláře dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popsaním jednotlivých okruhů, popsaním všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
569	Dodání a namontování skříně SS 101/NKF 2W bez výplně	ks	1,00
570	Dodání a namontování OEZ:42453 (LFN-63-4-030A) LFN-63-4-030A Proudový chránič In 63 A, 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A, OEZ	ks	2,00
571	Dodání a namontování OEZ:41775 (LTN-32B-3) LTN-32B-3 Jistič 32A 3P B 10kA, OEZ	ks	3,00
572	Dodání a namontování OEZ:41640 (LTN-16B-1) LTN-16B-1 Jistič 16A 1P B 10kA, OEZ	ks	2,00
573	Dodání a namontování 13954F Zásuvka vestavná s ochranným kolíkem, 16A, modrá, Famatel	ks	2,00
574	Dodání a namontování IEG 3253 (10001577.00) Zásuvka vestavná 400V, IP67, 32A, 5-pól, SEZ	ks	3,00
575	Dodání a namontování IEGN 6353 (10004883.00) Zásuvka vestavná 400V, IP67, 63A, 5-pól, SEZ	ks	1,00
576	Dodání a namontování 1000011 N 7 - můstek Nulovací a rozbočovací můstek 7x16 - modrý, Eleman	ks	1,00
577	Dodání a namontování žlabů, vodiče a svorky	soub.	1,00
578	Provedení terénních úprav po uložení skříně a kabelů, dodání zeminy a zhutnění	soub.	7,00
579	Provedení opravy dle skutečného stavu do PD v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
580	Přesun hmot	soub.	1,00
581	Úklid pracoviště	soub.	1,00
582	Zhotovení závise a vystavení revizní zprávy o 2ks	ks	1,00
583	07-36-22-430 Vykřeváč EAN 85918240051192784 - navýšení jističe		
584	Demontování jističe	soub.	1,00
585	Dodání a namontování OEZ:41775 (LTN-32B-3) LTN-32B-3 Jistič 32A 3P B 10kA, OEZ	ks	1,00
586	Provedení revize a vypracování 2ks revizní zprávy	soub.	1,00
587	Úklid pracoviště	soub.	1,00
588	07-36-22-441 Trafostanice OC 9227		
589	Demontování konzoly s rozvaděčem RST a opětovné namontování po snížení cca o 800mm	soub.	2,00
590	Odpojení AYKY kabelu a opětovné připojení vč. zkrácení kabelu po snížení rozvaděče RST	soub.	2,00
591	Zkrácení mechanické chráničky pro snížení rozvaděče RST cca o 800mm	m	9,00
592	Demontování kabelu	m	9,00
593	Dodání a namontování kabelu AYKY 3 x 240 + 120	soub.	1,00
594	Demontování třmenů, krytu a ochranné trubky	ks	2,00
595	Dodání a namontování - třmen trubky 75-90	ks	1,00
596	Dodání a namontování - kryt na ochrannou trubku průměr 75	ks	1,00
597	Dodání a namontování - ochranná trubka průměr 75 pro horní vývody	m	8,00
598	Dodání betonové směsi a provedení opravy 2ks betonových patek trafostanice	m3	1,50
599	Provedení výkopu pro opravu uložení kabelů do trafostanice vč. opětovného zaházení a uvedení do původního stavu	soub.	1,00
600	Provedení úpravy terénu kolem trafostanice vč. dodání zeminy a osetí travním semenem	soub.	1,00
601	Zajištění vypnutí trafostanice na ČEZ Distribuce	ks	1,00
602	Provedení revize a vypracování 2ks revizní zprávy	soub.	1,00
603	Montážní plošina	soub.	1,00
604	Úklid pracoviště	soub.	1,00
605	07-36-22-448 Trafostanice OP 9040		
606	Demontování konzoly s rozvaděčem RST a opětovné namontování po snížení cca o 800mm	soub.	2,00
607	Odpojení AYKY kabelu a opětovné připojení vč. zkrácení kabelu po snížení rozvaděče RST	soub.	2,00
608	Zkrácení mechanické chráničky pro snížení rozvaděče RST cca o 800mm	m	8,00
609	Demontování kabelu	m	8,00
610	Dodání a namontování kabelu AYKY 3 x 240 + 120	soub.	1,00
611	Demontování třmenů, krytu a ochranné trubky	ks	2,00
612	Dodání a namontování - třmen trubky 75-90	ks	1,00
613	Dodání a namontování - kryt na ochrannou trubku průměr 75	m	5,00
614	Dodání a namontování - ochranná trubka průměr 75 pro horní vývody	m3	1,50
615	Dodání betonové směsi a provedení opravy 2ks betonových patek trafostanice	soub.	1,00
616	Provedení výkopu pro opravu uložení kabelů do trafostanice vč. opětovného zaházení a uvedení do původního stavu	soub.	1,00
617	Provedení úpravy terénu kolem trafostanice vč. dodání zeminy a osetí travním semenem	ks	1,00
618	Zajištění vypnutí trafostanice na ČEZ Distribuce	soub.	1,00
619	Provedení revize a vypracování 2ks revizní zprávy	soub.	1,00
620	Montážní plošina	soub.	1,00
621	Úklid pracoviště	soub.	1,00
622	07-36-22-454 Trafostanice OC 9193		
623	Demontování konzoly s rozvaděčem RST a opětovné namontování po snížení cca o 800mm	soub.	1,00
624	Odpojení AYKY kabelu a opětovné připojení vč. zkrácení kabelu po snížení rozvaděče RST	soub.	1,00

625.	Zkrácení mechanické chráničky pro snížení rozvaděče RST cca o 800mm		
626.	Demontování kabelu	soub.	1,00
627.	Dodání a namontování kabelu AYKY 3 x 120 + 70	m	8,00
628.	Demontování třmenu, krytu a ochranné trubky	m	8,00
629.	Dodání a namontování - třmen trubky 75-90	soub.	1,00
630.	Dodání a namontování - kryt na ochrannou trubku průměr 75	ks	2,00
631.	Dodání a namontování - ochranná trubka průměr 75 pro horní vývody	ks	1,00
632.	Dodání betonové směsy a provedení opravy 2ks betonových patek trafostanice	m	5,00
633.	Provedení výkopu pro opravu uložení kabelů do trafostanice vč. opětovného zaházení a uvedení do původního stavu	m3	1,50
634.	Provedení úpravy terénu kolem trafostanice vč. dodání zeminy a osetí travním semenem	soub.	1,00
635.	Zajištění vypnutí trafostanice na ČEZ Distribuce	soub.	1,00
636.	Provedení revize a vypracování 2ks revizní zprávy	ks	1,00
637.	Montážní plošina	soub.	1,00
638.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
639.	07-36-22-455 Trafostanice OC 9191	soub.	1,00
640.	Demontování konzoly s rozvaděčem RST a opětovné namontování po snížení cca o 800mm		
641.	Odpojení AYKY kabelu a opětovné připojení vč. zkrácení kabelu po snížení rozvaděče RST	soub.	1,00
642.	Zkrácení mechanické chráničky pro snížení rozvaděče RST cca o 800mm	soub.	3,00
643.	Demontování kabelu	soub.	3,00
644.	Dodání a namontování kabelu AYKY 3 x 240 + 120	m	9,00
645.	Dodání a namontování kabelu AES 4 x 120	m	9,00
646.	Demontování kabelové spojky vč. spojovačů	m	12,00
647.	Dodání a namontování SVCZC 120-AI - Kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů	soub.	1,00
648.	Demontování třmenu, krytu a ochranné trubky	soub.	1,00
649.	Dodání a namontování - třmen trubky 75-90	soub.	1,00
650.	Dodání a namontování - kryt na ochrannou trubku průměr 75	ks	4,00
651.	Dodání a namontování - ochranná trubka průměr 75 pro horní vývody	ks	2,00
652.	Dodání betonové směsy a provedení opravy 2ks betonových patek trafostanice	m	15,00
653.	Provedení výkopu pro opravu uložení kabelů do trafostanice vč. opětovného zaházení a uvedení do původního stavu	m3	1,50
654.	Provedení úpravy terénu kolem trafostanice vč. dodání zeminy a osetí travním semenem	soub.	1,00
655.	Zajištění vypnutí trafostanice na ČEZ Distribuce	soub.	1,00
656.	Provedení revize a vypracování 2ks revizní zprávy	ks	1,00
657.	Montážní plošina	soub.	1,00
658.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
659.	07-36-22-456 Trafostanice OC 9221	soub.	1,00
660.	Demontování konzoly s rozvaděčem RST a opětovné namontování po snížení cca o 800mm		
661.	Odpojení AYKY kabelu a opětovné připojení vč. zkrácení kabelu po snížení rozvaděče RST	soub.	1,00
662.	Zkrácení mechanické chráničky pro snížení rozvaděče RST cca o 800mm	soub.	3,00
663.	Demontování kabelu	soub.	3,00
664.	Dodání a namontování kabelu AYKY 3 x 240 + 120	m	9,00
665.	Demontování třmenu, krytu a ochranné trubky	m	9,00
666.	Dodání a namontování - třmen trubky 75-90	soub.	1,00
667.	Dodání a namontování - kryt na ochrannou trubku průměr 75	ks	2,00
668.	Dodání a namontování - ochranná trubka průměr 75 pro horní vývody	ks	1,00
669.	Dodání betonové směsy a provedení opravy 2ks betonových patek trafostanice	m	5,00
670.	Provedení výkopu pro opravu uložení kabelů do trafostanice vč. opětovného zaházení a uvedení do původního stavu	m3	1,50
671.	Provedení úpravy terénu kolem trafostanice vč. dodání zeminy a osetí travním semenem	soub.	1,00
672.	Zajištění vypnutí trafostanice na ČEZ Distribuce	soub.	1,00
673.	Provedení revize a vypracování 2ks revizní zprávy	ks	1,00
674.	Montážní plošina	soub.	1,00
675.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
676.	07-36-22-462 VO-Smlouv sruby - 66/22- elektro	soub.	1,00
677.	betonové sloupky VO		
678.	Demontování LED reflektoru, držáku a kabelu z betonového sloupu		
679.	Demontování betonového sloupu, pojistkové skříně, kabelů a chrániček vč. betonové padky	ks	6,00
680.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (voda, elektrika, telekomunikace)	soub.	3,00
681.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 5	soub.	1,00
682.	Provedení úpravy výkopu po demontovaném sloupu	m	50,00
683.	Dodání betonové směsy pro zabetonování sloupu vč. zabetonování	soub.	3,00
684.	Provedení terénních úprav po uložení sloupu a kabelu v chrániče a zemnicího pásu, dodání zeminy a zhutnění	m3	12,00
685.	Dodání a rozsetí travní semena	soub.	3,00
686.	Dodání a namontování betonový předpjatý sloup EVP 10,5/10	soub.	1,00
687.	Dodání a namontování kabelové chráničky PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	ks	3,00
688.	Dodání a namontování pojistkové skříně SP 100/NSP 1P vč. pojistek	m	45,00
689.	Dodání a namontování konzoly na betonový sloup pro LED reflektor	ks	3,00
690.	Dodání a namontování LED reflektor PANLUX MODENA 200W, 15000lm, 4000K	ks	6,00
691.	Demontování kabelu	ks	6,00
692.	Dodání a namontování kabel CYKY 3C x 1,5	soub.	1,00
693.	Demontování kabelu a kabelové spojky	m	60,00
694.	Dodání a namontování kabel AYKY 4 x 16	soub.	5,00
695.	Dodání a namontování SVCZC 16-AI - Kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů	m	100,00
696.	Demontování výstražné folie	ks	5,00
697.	Dodání a namontování výstražné trasovací folie - červená silové elektrické kabely	m	45,00
698.	Demontování mechanické chráničky	m	45,00
699.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09040	m	50,00
		m	50,00

700.	sadovky VO		
701.	Demontování výbojkového svítidla		
702.	Demontování stožárové svorkovnice a kabelu ze sadového sloupu	ks	25,00
703.	Demontování betonové padky k sadovým sloupům	soub.	15,00
704.	Demontování sadového sloupu vč. kanalizačního potrubí	soub.	25,00
705.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (voda, elektřina, telekomunikace)	soub.	15,00
706.	Provedení úpravy výkopu po demontovaném sloupu	soub.	1,00
707.	Dodání betonové směsi pro zabetonování potrubí vč. zabetonování	soub.	15,00
708.	Dodání betonové směsi pro zhotovení betonové hlavy vč. zabetonování	soub.	15,00
709.	Dodání žebrované kanalizačního potrubí z PP ULTRA RIB 2 DIN 335/330 - délka 2m	soub.	25,00
710.	Demontování kabelu	ks	8,00
711.	Dodání a namontování kabel CYKY 3C x 1,5	soub.	1,00
712.	Demontování kabelu a kabelové spojky	m	125,00
713.	Dodání a namontování kabel AYKY 4 x 25	soub.	25,00
714.	Dodání a namontování SVCZC 25-AL - Kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů	m	100,00
715.	Provedení terénních úprav po uložení sloupu v chrániče a zemnicího pásu, dodání zeminy a zhutnění	ks	25,00
716.	Dodání a namontování stožárové svorkovnice SR 721-27 Z AL, vč. pojistky 10A	soub.	15,00
717.	Demontování mechanické chráničky vč. spojky 50ks	ks	15,00
718.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09040 vč. spojky 50ks	m	100,00
719.	Namontování demontovaných osvětlovacích bezpatciových sloupů	m	100,00
720.	Dodání a namontování osvětlovací bezpatciový sloup - sadový třístupňový výška 4m	ks	12,00
721.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED80/740 I DM 48/60A	ks	3,00
722.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	ks	25,00
723.	Provedení výkopu 400 x 1000mm v zemině třídy č. 4	m	80,00
724.	Provedení terénních úprav po uložení kabelu v chrániče a zemnicího pásu, dodání zeminy a zhutnění	m	20,00
725.	Demontování výstražné trasovací folie	m	280,00
726.	Dodání a namontování výstražné trasovací folie - červené silové elektrické kabely	m	100,00
727.	Demontování pásového zemnice a svorek pro zemnicí pásu	m	100,00
728.	Dodání a namontování pásového zemnice 30 x 4 x 25000 mm	soub.	1,00
729.	Dodání a namontování svorka pro zemnicí pásu SR 2b	ks	5,00
730.	Dodání a provedení nátěru všech spojů asfaltovou hmotou	ks	50,00
731.	Vnitrostaveništní doprava sutí	soub.	1,00
732.	Přesun hmot	soub.	1,00
733.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
734.	Provedení opravy dle skutečného stavu do PD v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
735.	Provedení a dodání geodetického zaměření kabelů a sadových sloupů v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
736.	Montážní plošina		
737.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
738.	07-36-22-462 VO-Borres - elektro - 2023	ks	2,00
739.	Demontování výbojkového svítidla		
740.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED120/740 I DM 48/60A vč. jističů	ks	8,00
741.	Montážní plošina	ks	8,00
742.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
743.	07-36-22-462 VO-SOVZ Libavá - elektro - 2023	soub.	1,00
744.	Demontování výbojkového svítidla		
745.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED120/740 I DM 48/60A vč. jističů	ks	8,00
746.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED80/740 I DM 48/60A vč. jističů	ks	6,00
747.	Montážní plošina	ks	2,00
748.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
749.	07-36-22-462 VO-PS 0736 Libavá - elektro - 2023	soub.	1,00
750.	Demontování výbojkového svítidla		
751.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED120/740 I DM 48/60A vč. jističů	ks	10,00
752.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED80/740 I DM 48/60A vč. jističů	ks	7,00
753.	Montážní plošina	ks	3,00
754.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
755.	07-36-26-049 Kozlov budova strážnice - 21/22 hromosvod	soub.	1,00
756.	Demontování vadných svorek, podpěr a drátu		
757.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	soub.	1,00
758.	Dodání a namontování podpěra vedení do zdíva PV 1h	ks	6,00
759.	Dodání a namontování svorka na okapové roury ST zinek s nerez páskem 350mm	ks	3,00
760.	Dodání a namontování drát B AlMgSi T74 (0,135kg/m) měkký Tremis	ks	3,00
761.	Montážní plošina	m	6,00
762.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
763.	07-36-27-001 Smilov srub č.1 - 43/20, 68/22 elektro	soub.	1,00
764.	Demontování rozvodnice vč. svodiče, chráničů, kabelových průchodůk a nehořlavé podložky	soub.	1,00
765.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsáním všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení. viz níže rozepsané položky		
766.	Dodání a namontování 13432 Rozvodnice Kneždru, pro modulární přístroje, 1x18M, IP65, průhledná vč. kabelových průchodůk a nehořlavé podložky	ks	1,00
767.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ MSO-32-3 - (Přístrojový)	ks	1,00
768.	Dodání a namontování OEZ-42402 (LFE-25-4-300AC) LFE-25-4-300AC Proudový chr. In 25 A, 230/400 V, I _{dn} 300 mA, -pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
769.	Dodání a namontování OEZ:38314 (OLE-10B-IN-030AC) OLE-10B-IN-030AC Chránič proudový s jističem 10A IP+IN B 30mA 6kA, OEZ	ks	1,00
770.	Dodání a namontování OEZ:38315 (OLE-16B-IN-030AC) OLE-16B-IN-030AC Chránič proudový s jističem 16A IP+IN B 30mA 6kA, OEZ	ks	2,00
771.	Dodání a namontování OEZ:40619 (SYBC-12,5-3-MZ) SYBC-12,5-3-MZ Kombinovaný svodič typ 1+2, I _{imp} 12,5 kA, U _c 335 V a.c., výměnné mod. var., OEZ	ks	1,00

772.	Demontování kabelového vedení		
773.	Dodání a namontování kabelu CYKY 5 x 6	m	2,00
774.	Přesun hmot pro budovy	m	2,00
775.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
776.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
777.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks		
778.	07-36-27-002 Smilov srub č.2 - 44/20, 69/22 elektro	soub.	1,00
779.	Demontování rozvodnice vč. svodiče, chráničů, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
780.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
781.	Dodání a namontování 13432 Rozvodnice Kaedra, pro modulární přístroje, 1x18M, IP65, průhledné vč. kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
782.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ MSO-32-3 - 1fázový	ks	1,00
783.	Dodání a namontování OEZ:42402 (LFE-25-4-300AC) LFE-25-4-300AC Proudový chr. In 25 A, 230/400 V, I _{dn} 300 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
784.	Dodání a namontování OEZ:38314 (OLE-10B-1N-030AC) OLE-10B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 10A 1P+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	1,00
785.	Dodání a namontování OEZ:38315 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A 1P+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	2,00
786.	Dodání a namontování OEZ:40619 (SVBC-12,5-3-MZ) SVBC-12,5-3-MZ Kombinovaný svodič typ 1+2, I _{imp} 12,5 kA, U _c 335 V a.c., výměnné mod., var., OEZ	ks	1,00
787.	Demontování kabelového vedení		
788.	Dodání a namontování kabelu CYKY 5 x 6	m	2,00
789.	Přesun hmot pro budovy	m	2,00
790.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
791.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
792.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks		
793.	07-36-27-003 Smilov srub č.3 - 45/20, 70/22 elektro	soub.	1,00
794.	Demontování rozvodnice vč. svodiče, chráničů, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
795.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
796.	Dodání a namontování 13432 Rozvodnice Kaedra, pro modulární přístroje, 1x18M, IP65, průhledné vč. kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
797.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ MSO-32-3 - 1fázový	ks	1,00
798.	Dodání a namontování OEZ:42402 (LFE-25-4-300AC) LFE-25-4-300AC Proudový chr. In 25 A, 230/400 V, I _{dn} 300 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
799.	Dodání a namontování OEZ:38314 (OLE-10B-1N-030AC) OLE-10B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 10A 1P+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	1,00
800.	Dodání a namontování OEZ:38315 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A 1P+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	2,00
801.	Dodání a namontování OEZ:40619 (SVBC-12,5-3-MZ) SVBC-12,5-3-MZ Kombinovaný svodič typ 1+2, I _{imp} 12,5 kA, U _c 335 V a.c., výměnné mod., var., OEZ	ks	1,00
802.	Demontování kabelového vedení		
803.	Dodání a namontování kabelu CYKY 5 x 6	m	2,00
804.	Přesun hmot pro budovy	m	2,00
805.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
806.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
807.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks		
808.	07-36-27-004 Smilov srub č.4 - 46/20, 71/22 elektro	soub.	1,00
809.	Demontování rozvodnice vč. svodiče, chráničů, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
810.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
811.	Dodání a namontování 13432 Rozvodnice Kaedra, pro modulární přístroje, 1x18M, IP65, průhledné vč. kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
812.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ MSO-32-3 - 1fázový	ks	1,00
813.	Dodání a namontování OEZ:42402 (LFE-25-4-300AC) LFE-25-4-300AC Proudový chr. In 25 A, 230/400 V, I _{dn} 300 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
814.	Dodání a namontování OEZ:38314 (OLE-10B-1N-030AC) OLE-10B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 10A 1P+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	1,00
815.	Dodání a namontování OEZ:38315 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A 1P+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	2,00
816.	Dodání a namontování OEZ:40619 (SVBC-12,5-3-MZ) SVBC-12,5-3-MZ Kombinovaný svodič typ 1+2, I _{imp} 12,5 kA, U _c 335 V a.c., výměnné mod., var., OEZ	ks	1,00
817.	Demontování kabelového vedení		
818.	Dodání a namontování kabelu CYKY 5 x 6	m	2,00
819.	Přesun hmot pro budovy	m	2,00
820.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
821.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
822.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks		
823.	07-36-27-015 Smilov srub č.15 - elektro	soub.	1,00
824.	Demontování rozvodnice vč. spínače, chráničů, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00

825.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
826.	Dodání a namontování 13434 Rozvodnice Kaedra, pro modulární přístroje, 2x18M, IP65, průhledné vč. kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
827.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ MSO-32-3 - (1fázový)	ks	1,00
828.	Dodání a namontování OEZ: 42402 (LFE-25-4-300AC) LFE-25-4-300AC Proudový chr. In 25 A, 230/400 V, I _{dn} 300 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
829.	Dodání a namontování OEZ: 38314 (OLE-10B-1N-030AC) OLE-10B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 10A 1P+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	2,00
830.	Dodání a namontování OEZ: 38315 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A 1P+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	7,00
831.	Demontování ventilátoru	ks	2,00
832.	Úprava otvoru pro nový ventilátor	ks	2,00
833.	Dodání a namontování ventilátor průmyslový NV 300	ks	2,00
834.	Demontování větrací mřížky	ks	2,00
835.	Úprava otvoru pro novou větrací mřížku	ks	2,00
836.	Dodání a namontování větrací mřížka se žaluzií GRM 300 x 300 mm kovová	ks	2,00
837.	Dodání a namontování větrací mřížka WDP 300x300 extrudovaný hliník, bílá	ks	2,00
838.	Demontování elektroinstalačních lišt	m	30,00
839.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 25 x 20	m	6,00
840.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 20	m	4,00
841.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 40	m	20,00
842.	Demontování kabelového vedení	m	120,00
843.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	45,00
844.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	75,00
845.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	6,00
846.	Dodání a namontování LK 80x28R/1 - krabice elektroinstalační	ks	6,00
847.	Demontování víčko lištové krabice	ks	4,00
848.	Dodání a namontování VLK 80/R - víčko lištové krabice	ks	4,00
849.	Demontování věneček malý	ks	4,00
850.	Dodání a namontování věneček malý 4-pól. do krab. KU-68	ks	4,00
851.	Demontování přepínače	ks	1,00
852.	Dodání a namontování 3553-05289 B1 Přepínač sériový, řazení 5, jasně bílá, ABB Classic	ks	4,00
853.	Demontování vypínače	ks	4,00
854.	Dodání a namontování vypínač 39563-13 Spodková přípojka se signalizační doutnavkou, nástěnná, bílá, ABB	ks	8,00
855.	Demontování svítidla zářivkového vč. světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	8,00
856.	Dodání a namontování svítidla zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč. světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	8,00
857.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
858.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
859.	Oprava PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
860.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
861.	07-36-27-028 Smluv Grub č.28 - 96/22 - elektro	soub.	1,00
862.	Demontování rozvodnice vč. spínače, chrániče, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
863.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
864.	Dodání a namontování 13433 Rozvodnice Kaedra, pro modulární přístroje, 2x12M, IP65, průhledné vč. kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
865.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ MSO-32-3 - (1fázový)	ks	1,00
866.	Dodání a namontování OEZ: 42402 (LFE-25-4-300AC) LFE-25-4-300AC Proudový chr. In 25 A, 230/400 V, I _{dn} 300 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
867.	Dodání a namontování OEZ: 38314 (OLE-10B-1N-030AC) OLE-10B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 10A 1P+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	1,00
868.	Dodání a namontování OEZ: 38315 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A 1P+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	2,00
869.	Demontování kabelového vedení	m	2,00
870.	Dodání a namontování kabelu CYKY 5 x 6	m	2,00
871.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
872.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
873.	Oprava PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
874.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
875.	07-36-27-030 Smluv Grub č.30 - 98/22 - elektro	soub.	1,00
876.	Demontování rozvodnice vč. spínače, chrániče, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
877.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
878.	Dodání a namontování 13433 Rozvodnice Kaedra, pro modulární přístroje, 2x12M, IP65, průhledné vč. kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
879.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ MSO-32-3 - (1fázový)	ks	1,00
880.	Dodání a namontování OEZ: 42402 (LFE-25-4-300AC) LFE-25-4-300AC Proudový chr. In 25 A, 230/400 V, I _{dn} 300 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
881.	Dodání a namontování OEZ: 38314 (OLE-10B-1N-030AC) OLE-10B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 10A 1P+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	1,00
882.	Dodání a namontování OEZ: 38315 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A 1P+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	2,00
883.	Demontování kabelového vedení	m	2,00

884.	Dodání a namontování kabelu CYKY 5 x 6	m	2,00
885.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
886.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
887.	Oprava PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
888.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
889.	07-36-31-001 Dál Jan - 41/21 elektro	soub.	1,00
890.	Demontování elektrokotel vč. odpojení prostorového termostatu	ks	1,00
891.	Dodání a namontování elektrokotel Vaillant eloBlock VE 24 vč. připojení prostorového termostatu	ks	1,00
892.	Demontování ventil kulový, šroubení, nátrubek, filtr, T kus, vsuvka, nátrubek, přechodka, manometr, vypouštěcí ventil, mufny, redukce, pojistný ventil, kouhout tlakový, trubka a kolena	soub.	1,00
893.	Dodání a namontování Mosazné redukované hrdlo 1"x3/4"	ks	2,00
894.	Dodání a namontování Mosazná vsuvka 1"	ks	3,00
895.	Dodání a namontování ventil kulový Giacomini R250D kulový kohout voda DN 25 - 1" páka	ks	3,00
896.	Dodání a namontování Filtr mosazný šikmý "V" DN 25 - 1"	ks	1,00
897.	Dodání a namontování CU koleno 90° 5090, 28 F/F - vnitřní-vnitřní	ks	6,00
898.	Dodání a namontování Cu měděná trubka 28	m	7,00
899.	Dodání a namontování CU přechod vnější 4243G, 28-1"	ks	3,00
900.	Dodání a namontování tlakové nádoby Expanzomatu s membránou 50L vč. dodání výchozí revize	ks	1,00
901.	Dodání a namontování automatický odvzdušňovací ventil plovákový hrnek (hrníček) 1/2"	ks	1,00
902.	Dodání a namontování CU přechod vnitřní 4270G, 28-1/2"	ks	1,00
903.	Dodání a namontování CU přechod vnitřní 4270G, 28-3/4"	ks	1,00
904.	Dodání a namontování Mosaz Vsuvka 3/4"	ks	1,00
905.	Dodání a namontování Topenářské šroubení přímé DN 20 - 3/4" mosazné V4300	ks	1,00
906.	Dodání a namontování Kulový kohout páka s vypouštěním FF 3/4" PN 25	ks	1,00
907.	Dodání a namontování CU 5130 T-kus měděný A x A x A 28	ks	4,00
908.	Dodání a namontování Pojistný ventil 1" 2,5 Bar	ks	1,00
909.	Dodání a namontování Manometr - tlakoměr 100mm 1/2" Radiál - spodní vývod 0-4 bar	ks	1,00
910.	Dodání a namontování DIN 16263 - Kohout tlakoměrový zkušební s čepem a nátrubkem (trojcestný)	ks	1,00
911.	Dodání a namontování Kulový kohout napouštěcí a vypouštěcí 3/4"	ks	1,00
912.	Dodání a namontování CU 4270G 28 x 3/4" přechod vnitřní	ks	1,00
913.	Dodání a namontování CU vsuvka přechod vnější DN28 x 1" 4243G	ks	1,00
914.	Dodání a namontování Mosaz Vsuvka 1"	ks	1,00
915.	Dodání a namontování Mosaz T-kus 1"	ks	1,00
916.	Dodání a namontování Pojistný ventil 1" 2,5 Bar	ks	1,00
917.	Dodání a namontování Mosazná redukovaná vsuvka 1/2"x1"	ks	1,00
918.	Demontování termoventilu a termohlavice	soub.	14,00
919.	Dodání a namontování HEIMEIER radiátorový ventil samostatný DN 15-1/2" rohový 2241-02.000	ks	14,00
920.	Dodání a namontování Heimeier termostatická hlavice K bílá, 6000-69.500	ks	14,00
921.	Demontování trubky topení 1"	m	4,00
922.	Dodání a namontování trubky topení 1" vč. vyhotovení závitů 2ks	m	4,00
923.	Vypuštění topného systému	soub.	1,00
924.	Napuštění topného systému vč. provedení kontroly těsnosti a tlakové zkoušky	soub.	1,00
925.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
926.	Přesun hmot	soub.	1,00
927.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
928.	07-36-85-002 PDS zkušebna výbušnin - 70/21 elektro	soub.	1,00
929.	Demontování jistič	ks	1,00
930.	Dodání a namontování PL7-B2/1 (264839) Jistič 1P 2A B 10kA, EATON	ks	1,00
931.	Demontování instalační stykač	ks	1,00
932.	Dodání a namontování Z-SCH230/25-40 (248847) Instalační stykač 230V 25A 4x zapínací, EATON	ks	1,00
933.	Demontování kabelového vedení	m	116,00
934.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,00
935.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	8,00
936.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x6	m	18,00
937.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	70,00
938.	Demontování elektroinstalačních lišt	m	28,00
939.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 25 x 20	m	16,00
940.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 40	m	12,00
941.	Demontování skříňky, ovládací hlavice a kabelové průchodky	soub.	1,00
942.	Dodání a namontování M22-II (216535) Skříňka pro povrchovou montáž, IP66, 1 montážní mříž, EATON vč. dodání kabelu a zapojení	ks	1,00
943.	Dodání a namontování M22-WKV (216874) Ovládací hlavice přepínače, otočný úchyt, 2-poloh., EATON	ks	1,00
944.	Dodání a namontování kabelová průchodka	ks	1,00
945.	Demontování prostorový termostat	ks	1,00
946.	Dodání a namontování Průmyslový prostorový termostat Honeywell T6120A	ks	6,00
947.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	3,00
948.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-1 IP acidur malá	ks	3,00
949.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 3903N-C05540 B Krabice nástěnná propojovací se čtyřmi vstupy, IP 54, bílá, ABB	ks	1,00
950.	Demontování spínače	ks	1,00
951.	Dodání a namontování spínače na povrch 3558N-C01510 B Spínač jednopólový, řazení 1, IP 54, bílá, ABB	ks	1,00
952.	Demontování zásuvky	ks	4,00
953.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 5518N-C02510 B Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54, ABB	ks	4,00
954.	Demontování svítidla zářivkového vč. světelného zdroje	ks	2,00
955.	Dodání a namontování svítidla zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč. světelného zdroje	ks	2,00
956.	Provedení opravy dle skutečného stavu do PD v písemné formě o 4 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
957.	Úklid pracoviště	soub.	1,00

958.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks		
959.	07-36-96-001 PS kancelář - 23/22 hromosvod - 2023	soub.	1,00
960.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (telekomunikace)		
961.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	soub.	1,00
962.	Demontování zámkové dlažby vč. podloží 1,5m2 vč. opětovného uložení zámkové dlažby vč. oploží po namontování zeměnní a uvedení do původního stavu	m	30,00
963.	Demontování vadného svodu č.3 vč. zkušební svorky, ochranného úhelníku a držáku ochranného úhelníku	soub.	1,00
964.	Dodání a namontování zeměnní páska 30x4 FeZn	soub.	1,00
965.	Dodání a namontování svorka zeměnní SR 3 FeZn páska x drát	m	25,00
966.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	2,00
967.	Dodání a namontování svorka V110 SR 2b Svorka páska-páska	ks	2,00
968.	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku - středový s vrutem DUDA-18 vč. hmoždinky	ks	4,00
969.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	2,00
970.	Dodání a namontování drát zeměnní FeZn průměr 10mm	ks	1,00
971.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlitek	m	4,00
972.	Provedení ochranného nátěru všech zeměnních spojů asfaltovým nátěrem	ks	1,00
973.	Demontování štítek označení hromosvodu č.3	soub.	1,00
974.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 3	ks	1,00
975.	Úklid pracoviště	ks	1,00
976.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
977.	07-36-96-002 PS sklady - 24/22 hromosvod - 2023	soub.	1,00
978.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (telekomunikace)		
979.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	soub.	1,00
980.	Demontování vadného svodu č.3 vč. zkušební svorky, ochranného úhelníku a držáku ochranného úhelníku	m	30,00
981.	Dodání a namontování zeměnní páska 30x4 FeZn	soub.	1,00
982.	Dodání a namontování svorka zeměnní SR 3 FeZn páska x drát	m	25,00
983.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	2,00
984.	Dodání a namontování svorka V110 SR 2b Svorka páska-páska	ks	2,00
985.	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku - středový s vrutem DUDA-18 vč. hmoždinky	ks	4,00
986.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	2,00
987.	Dodání a namontování drát zeměnní FeZn průměr 10mm	ks	1,00
988.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlitek	m	4,00
989.	Provedení ochranného nátěru všech zeměnních spojů asfaltovým nátěrem	ks	1,00
990.	Demontování štítek označení hromosvodu č.3	soub.	1,00
991.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 3	ks	1,00
992.	Úklid pracoviště	ks	1,00
993.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
994.	07-36-96-008 PS sklad č.8 - 92/20 elektro	soub.	1,00
995.	Demontování svítidla vč. světelného zdroje		
996.	Dodání a namontování svítidla LM34300011 LED vana 50W SMD, IP 65, svítidlo včetně LED zdroje, Panlux	ks	6,00
997.	Demontování kabelového vedení	ks	6,00
998.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	80,00
999.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	75,00
1000.	Demontování krabice elektroinstalace	m	5,00
1001.	Dodání a namontování krabice elektroinstalace 6455-11P acidur malá	ks	7,00
1002.	Demontování vypínače	ks	7,00
1003.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-01929 B č.1 spínací praktik jednopólový IP44	ks	1,00
1004.	Demontování pevné ochranné trubky vč. příchytok	ks	1,00
1005.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč. příchytok	m	50,00
1006.	Přesun hmot pro budovy	m	50,00
1007.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
1008.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v říšské podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
1009.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
1010.	07-36-96-009 PS sklad č.2 - 116/22 elektro	soub.	1,00
1011.	Demontování rozvodnice vč. jističochrániče, jističe, kabelových průchodek a držáku na Bandimex	soub.	1,00
1012.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsáním všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení - viz níže rozepsané položky		
1013.	Dodání a namontování plastové rozvodnice ACQUA 3926-TTB IP65 26mod., na omítku, průhl. dveře, 410x310x150mm, Famat	ks	1,00
1014.	Dodání a namontování OEZ-42331 (MSO-32-3) MSO-32-3 Pákový spínač In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól, OEZ	ks	1,00
1015.	Dodání a namontování OEZ-42418 (LFN-25-4-030AC) LFN-25-4-030AC Proudový chr. In 25 A, 230/400 V, 1ún 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
1016.	Dodání a namontování OEZ-41774 (LTN-25B-3) LTN-25B-3 Jistič 25A 3P B 10kA, OEZ	ks	1,00
1017.	Dodání a namontování OEZ-38314 (OLE-10B-1N-030AC) OLE-10B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 10A IP+ IN B 30mA 6kA, OEZ	ks	3,00
1018.	Dodání a namontování OEZ-38315 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A IP+ IN B 30mA 6kA, OEZ	ks	3,00
1019.	Dodání a namontování kabelových průchodek	ks	6,00
1020.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N5 (5 svorek) modrý	ks	1,00
1021.	Dodání a namontování držáku na Bandimex pásku	ks	2,00
1022.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
1023.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v říšské podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
1024.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00

1025.	07-36-96-010 PS sklad č.10 - 29/18 elektro - 2023		
1026.	Demontování svítidla vč.světelného zdroje		
1027.	Dodání a namontování svítidla LM34300010 LED vana 30W SMD, IP 65, svítidlo včetně LED zdroje, Panlux	ks	11,00
1028.	Dodání a namontování svítidla I1405 TRIO bílá čirá Svítidlo nástěnné bílé s čirým sklem	ks	8,00
1029.	Dodání a namontování PN65206022 LED žárovka DELUXE 10W E27 - studená bílá, Panlux	ks	3,00
1030.	Demontování kabelového vedení	ks	3,00
1031.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	230,00
1032.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	110,00
1033.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	5,00
1034.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x4	m	65,00
1035.	Demontování krabice elektroinstalací	m	50,00
1036.	Dodání a namontování krabice elektroinstalací 6455-11P acidur malá	ks	9,00
1037.	Demontování vypínače	ks	9,00
1038.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-01929 B č.1 spínač praktikt jednopólový IP44	ks	2,00
1039.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44	ks	1,00
1040.	Demontování zásuvky 230V a 400V	ks	1,00
1041.	Dodání a namontování zásuvka 5518-2929 B Zásuvka Praktikt jednodušobná IP 44, s víčkem ABB	ks	2,00
1042.	Dodání a namontování Zásuvka nástěnná 400V SCAME 5x32A/400V IP44	ks	1,00
1043.	Demontování pevné ochranné trubky vč.příchytěk	ks	1,00
1044.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 25mm vč.příchytěk	m	95,00
1045.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.příchytěk	m	35,00
1046.	Demontování ocelového lanka	m	60,00
1047.	Dodání a namontování ocelového lanka průměr 5mm	m	18,00
1048.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	18,00
1049.	Dodání a namontování kabelové chráničky KF 09050 UVFA	soub.	1,00
1050.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 50x3,6 KM PVC	m	25,00
1051.	Demontování jističe	m	6,00
1052.	Dodání a namontování PL6-B25/3 (286591) Jistič 3P 25A B 6kA, EATON	ks	1,00
1053.	Montážní plošina	ks	1,00
1054.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
1055.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
1056.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v rýsované podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
1057.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks		
1058.	07-36-96-010 PS sklad č.10 - 44/17 hromosvod	soub.	1,00
1059.	Demontování vadného hromosvodu nastřešní části (svorek, drátu a podpěr vedení)		
1060.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	soub.	1,00
1061.	Dodání a namontování drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký Tremis	ks	14,00
1062.	Dodání a namontování podpěry vedení pro vlnitý eternit PV 17p	m	35,00
1063.	Dodání a namontování svorka na okapové žlaby SOB zinek	ks	15,00
1064.	Dodání a namontování podpěra vedení na hmoždinku PV 1h vč. hmoždinky	ks	3,00
1065.	Provedení očištění a nařízení jímací tyče stříbřenkou	ks	4,00
1066.	Demontování svorky a stříšky ochranné	ks	2,00
1067.	Dodání a namontování svorka k jímací tyči SJ 1b	soub.	1,00
1068.	Dodání a namontování stříška ochranná horní - D otvoru - 20mm - OS 01	ks	2,00
1069.	Dodání a namontování stříška ochranná dolní - D otvoru - 20mm - OS 04	ks	2,00
1070.	Demontování vadného svodu č.1 a 2 vč.zkušební svorky, ochranného úhelníku a držáků ochranného úhelníku	ks	2,00
1071.	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku - středový s vrutem DUDa-18 vč. hmoždinky	soub.	1,00
1072.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	4,00
1073.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlitek	ks	2,00
1074.	Demontování štítek označení hromosvodu č.1-2	ks	2,00
1075.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č.1	soub.	1,00
1076.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č.2	ks	1,00
1077.	Montážní plošina	ks	1,00
1078.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
1079.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
1080.	07-36-96-013 PS sklad velký č.13 - 43/17 hromosvod	soub.	1,00
1081.	Demontování vadného hromosvodu nastřešní části (svorek, drátu a podpěr vedení)		
1082.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	soub.	1,00
1083.	Dodání a namontování drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký Tremis	ks	12,00
1084.	Dodání a namontování podpěry vedení pro vlnitý eternit PV 17p	m	28,00
1085.	Dodání a namontování svorka na okapové žlaby SOB zinek	ks	10,00
1086.	Dodání a namontování podpěra vedení na hmoždinku PV 1h vč. hmoždinky	ks	2,00
1087.	Demontování vadného svodu č.2 vč.zkušební svorky, ochranného úhelníku a držáků ochranného úhelníku	ks	4,00
1088.	Provést vytyčení všech inženýrských sítí (elektrika a telekomunikace)	soub.	1,00
1089.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč.zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenkem	soub.	1,00
1090.	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	25,00
1091.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn páska x drát	m	25,00
1092.	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku - středový s vrutem DUDa-18 vč. hmoždinky	ks	2,00
1093.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	1,00
1094.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	4,00
1095.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlitek	ks	1,00
1096.	Provedení očištění a nařízení jímací tyče stříbřenkou	ks	2,00
1097.	Demontování svorky a stříšky ochranné	soub.	1,00
1098.	Dodání a namontování svorka k jímací tyči SJ 1b	ks	2,00
1099.	Dodání a namontování stříška ochranná horní - D otvoru - 20mm - OS 01	ks	2,00
1100.	Dodání a namontování stříška ochranná dolní - D otvoru - 20mm - OS 04	ks	2,00
1101.	Demontování vadného svodu č.1 vč.zkušební svorky, ochranného úhelníku a držáků ochranného úhelníku	soub.	1,00

1102.	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku - středový s vrutem DUDa-18 vč. hmoždinky	ks	2,00	
1103.	Dodání a namotování ochranný úhelník OU 1,7	ks	1,00	
1104.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	4,00	
1105.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlipek	ks	1,00	
1106.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00	
1107.	Demontování štítek označení hromosvodu č. 1-2	soub.	1,00	
1108.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 1	ks	1,00	
1109.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 2	ks	1,00	
1110.	Montážní plošina	soub.	1,00	
1111.	Úklid pracoviště	soub.	1,00	
1112.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00	
1113.	Všeobecné podmínky :	soub.	1,00	
1114.	Odvoz odpadu na skládku TKO vč. dodání vážního listku (likvidace odpadu dle zákona 185/2001 Sb.)	soub.	1,00	
1115.	Poplatek za uložení odpadu na skládce	soub.	1,00	
1116.	Odvoz drabotaého odpadu a rozřídění v areálu PS 0736 Libavá vč. určení hmotností materiálu	soub.	1,00	
Cena celkem bez DPH				4 747 185,10
DPH 21 %				996 908,87
Cena zakázky včetně DPH				5 744 093,97

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.