

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-024 Scala-společná trasa

ZL 1

Objednatel: Statutární město Brno , Dominikánské nám. 196/1 ,
Dům SCALA a.s. , Moravské nám. 197/3 , Brno

IČO: 44992785

IČO: 25555227

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.

IČO: 60734078

K Terminálu 7 , Brno, 619 00

DIČ: CZ60734078

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-28 946,96
PSV			87 421,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 474,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 474,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH**58 474,18 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Moravské nám. 127/3, Jakubské nám. 127/5 Brno	0,00	58 474,18		58 474,18	100
01	ZL1 Stavba - šachta	0,00	80 690,46		80 690,46	138
02	ZL2 Stavba - zámečnické konstrukce	0,00	15 076,09		15 076,09	26
03	ZL3 Stavba - dlažba	0,00	2 343,98		2 343,98	4
04	ZL4 Stavba zemní práce	0,00	-109 637,42		-109 637,42	-187
05	ZL5 TZB - Změna dimenze od D3, zvuková izolace	0,00	38 793,07		38 793,07	66
06	ZL6 TZB - Nové napojení stoupacího potrubí v místnosti 02.16	0,00	31 208,00		31 208,00	53
Celkem za stavbu		0,00	58 474,18	0,00	58 474,18	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	51Zemní práce	HSV			-109 637,42	-187
8	Trubní vedení	HSV			58 600,00	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 090,46	38
713	Izolace tepelné	PSV			5 585,07	10
721	Vnitřní kanalizace	PSV			64 416,00	110
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 076,09	26
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 343,98	4
Cena celkem					58 474,18	100

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Moravské nám. 127/3, Jákubské	58 474,18	0,00	58 474,18	0,00
01	ZL1 Stavba - šachta	80 690,46	0,00	80 690,46	0,00
02	ZL2 Stavba - zámečnické konst	15 076,09	0,00	15 076,09	0,00
03	ZL3 Stavba - dlažba	2 343,98	0,00	2 343,98	0,00
04	ZL4 Stavba zemní práce	-109 637,42	0,00	-109 637,42	0,00
05	ZL2 TZB - Změna dimenze od	38 793,07	0,00	38 793,07	0,00
06	ZL3 TZB - Nové napojení stoup	31 208,00	0,00	31 208,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	51 Zemní práce	-109 637,42	0,00	-109 637,42	0,00
8	Trubní vedení	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	22 090,46	0,00	22 090,46	0,00
713	Izolace tepelné	5 585,07	0,00	5 585,07	0,00
721	Vnitřní kanalizace	64 416,00	0,00	64 416,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	15 076,09	0,00	15 076,09	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	2 343,98	0,00	2 343,98	0,00

Zjišťovací protokol č.	1		Za období:	06.02.2023	25.04.2023
Stavba:	2023-024	Scala-společná trasa			
Objekt:	01	Moravské nám. 127/3, Jakubské nám. 127/5 Brno			
Rozpočet:	01	ZL1 Stavba - šachta			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
8	Trubní vedení		58 600,00	0,00	58 600,00	0,00
1	PC	m3	20 000,00	58 600,00	0,00	58 600,00
	Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu			2,93000	0,00000	2,93000
99	Staveništní přesun hmot		22 090,46	0,00	22 090,46	0,00
2	999281145R00	t	2 946,00	22 090,46	0,00	22 090,46
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením			7,49846	0,00000	7,49846

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	06.02.2023	25.04.2023
Stavba:	2023-024	Scala-společná trasa		
Objekt:	01	Moravské nám. 127/3, Jakubské nám. 127/5 Brno		
Rozpočet:	02	ZL2 Stavba - zámečnické konstrukce		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
767 Konstrukce zámečnické			15 076,09	0,00	15 076,09	0,00
1	767586102R00	m2	558,00	6 696,00	0,00	6 696,00
	Nosný rošt podhledu			12,00000	0,00000	12,00000
2	767586201RT1	m2	363,00	4 356,00	0,00	4 356,00
	Podhled minerální, zpětná montáž kazet, doplnění poškozených			12,00000	0,00000	12,00000
3	767581801R00	m2	255,00	3 060,00	0,00	3 060,00
	Demontáž podhledů - kazet			12,00000	0,00000	12,00000
4	767582800R00	m2	54,50	654,00	0,00	654,00
	Demontáž podhledů - roštů			12,00000	0,00000	12,00000
5	998767201R00	%	2,10	310,09	0,00	310,09
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m			147,66000	0,00000	147,66000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	06.02.2023	25.04.2023
Stavba:	2023-024	Scala-společná trasa		
Objekt:	01	Moravské nám. 127/3, Jakubské nám. 127/5 Brno		
Rozpočet:	03	ZL3 Stavba - dlažba		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
771	Podlahy z dlaždic a obklady		2 343,98	0,00	2 343,98	0,00
1	771212113R00	m2	576,00	864,00	0,00	864,00
	Kladení dlažby keramické do TM, vel. 300x300 mm			1,50000	0,00000	1,50000
2	781419706R00	m2	53,70	80,55	0,00	80,55
	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně			1,50000	0,00000	1,50000
3	597642030R	m2	621,00	1 242,00	0,00	1 242,00
	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm			2,00000	0,00000	2,00000
4	998771201R00	%	7,20	157,43	0,00	157,43
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m			21,86550	0,00000	21,86550

Zjišťovací protokol č.	1		Za období:	06.02.2023	25.04.2023
Stavba:	2023-024	Scala-společná trasa			
Objekt:	01	Moravské nám. 127/3, Jakubské nám. 127/5 Brno			
Rozpočet:	04	ZL4 Stavba zemní práce			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	51Zemní práce			-109 637,42	0,00	-109 637,42	0,00
1	139711101R00	m3	5 250,00	-56 805,00	0,00	-56 805,00	0,00
	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4			-10,82000	0,00000	-10,82000	0,00000
2	151101102R00	m2	290,00	-7 395,00	0,00	-7 395,00	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m			-25,50000	0,00000	-25,50000	0,00000
3	151101112R00	m2	145,50	-3 710,25	0,00	-3 710,25	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			-25,50000	0,00000	-25,50000	0,00000
4	161101501R00	m3	3 588,00	-38 822,16	0,00	-38 822,16	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční			-10,82000	0,00000	-10,82000	0,00000
5	162701105RT3	m3	251,50	1 177,02	0,00	1 177,02	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t			4,68000	0,00000	4,68000	0,00000
6	167101201R00	m3	1 490,00	6 973,20	0,00	6 973,20	0,00
	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně			4,68000	0,00000	4,68000	0,00000
7	171201101R00	m3	31,20	146,02	0,00	146,02	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných			4,68000	0,00000	4,68000	0,00000
8	174101102R00	m3	2 215,00	-11 628,75	0,00	-11 628,75	0,00
	Zásyp ruční se zhutněním			-5,25000	0,00000	-5,25000	0,00000
9	175101101RT2	m3	2 367,00	-3 550,50	0,00	-3 550,50	0,00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 -			-1,50000	0,00000	-1,50000	0,00000
10	199000002R00	m3	850,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4			4,68000	0,00000	4,68000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1		Za období:	06.02.2023	25.04.2023
Stavba:	2023-024	Scala-společná trasa			
Objekt:	01	Moravské nám. 127/3, Jakubské nám. 127/5 Brno			
Rozpočet:	05	ZL2 TZB - Změna dimenze od D3, zvuková izolace			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
713	Izolace tepelné		5 585,07	0,00	5 585,07	0,00
1	713411121R00	m2	204,00	2 320,00	0,00	2 320,00
	Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá			11,37257	0,00000	11,37257
2	613-01	m2	273,00	3 139,50	0,00	3 139,50
	Zvuková izolace z minerální vlny s AL polepem - Isover ML3			11,50000	0,00000	11,50000
3	998713201R00	%	2,30	125,57	0,00	125,57
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m			54,59500	0,00000	54,59500
721	Vnitřní kanalizace		33 208,00	0,00	33 208,00	0,00
4	721154230R00	m	2 502,00	5 004,00	0,00	5 004,00
	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm			2,00000	0,00000	2,00000
5	721154330R00	m	3 300,00	-42 900,00	0,00	-42 900,00
	Potrubí Geberit Silent db20, lež. zavěšené 135 x 6			-13,00000	0,00000	-13,00000
6	721154211R00	m	6 464,00	71 104,00	0,00	71 104,00
	Potrubí Geberit PE svodné zavěšené 200x6,2			11,00000	0,00000	11,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	06.02.2023	25.04.2023
Stavba:	2023-024	Scala-společná trasa		
Objekt:	01	Moravské nám. 127/3, Jakubské nám. 127/5 Brno		
Rozpočet:	06	ZL3 TZB - Nové napojení stoupacího potrubí v místnosti 02.16 a vedle studia Scala		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
721 Vnitřní kanalizace			31 208,00	0,00	31 208,00	0,00
1	721170958R00	kus	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky,		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
2	721154228R00	m	1 542,00	9 252,00	0,00	9 252,00
	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm		6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
3	721154229R00	m	1 829,00	10 974,00	0,00	10 974,00
	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm		6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
4	721290111R00	m	29,00	348,00	0,00	348,00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125		12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
5	28654198.AR	kus	192,00	384,00	0,00	384,00
	Elektrospojka přesuvná Geberit PE, d 110 mm		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
6	28654278.AR	kus	3 795,00	7 590,00	0,00	7 590,00
	Elektrospojka přesuvná Geberit PE, d 250 mm		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o. K terminálu 7, 61900, Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 4.3.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna velikosti připojovací šachty Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu napojení většího počtu stávajícího potrubí v prostoru šachty, bylo nutné provést zvětšení rozměru šachty.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	80 690,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
80 690,46 Kč	Termín se nemění	
Veškeré práce splňují podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Hana Rohánková		
Datum:	Datum:	
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
Datum: 5.3.2023	Datum: 5.3.2023	
Příloha: 1) Oceněný nabídkový rozpočet, 2) Fotodokumentace		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 1		
Název akce: „Oprava kanalizace v objektech Moravské nám. 3 a Jakubské nám. 5, Dům SCALA“				
Předmět změny: Změna rozměru přípojovací šachty				
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o. K terminálu 7, 61900, Brno			
Objednatel:	Statutární město Brno a Dům SCALA		Datum: 4.3.2023	
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒				
Přílohy:		Popis:		
Fotodokumentace		Připojená potrubí v šachtě		
Rozpočet, výkres šachty		Oceněný nabídkový rozpočet		
<u>Popis stávajícího stavu</u> Jedná se o přeložku kanalizace.				
<u>Projektové řešení</u> Projekt řeší zvětšení rozměru přípojovací šachty				
<u>Navrhované řešení</u> Z důvodu napojení většího počtu stávající kanalizace včetně revizních tvarovek je nutné zvětšit rozměr přípojovací šachty.				
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o. K terminálu 7, 61900, Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 4.3.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Snížení kazetového stropu pro zákryt potrubí. Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zvětšení dimenze bylo nutné pro dodržení spádu kanalizace provést snížení části stávajícího podhledu v m.č. 00.07, 00.08 a 00.09 pro zakrytí potrubí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	15 076,09 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15 076,09 Kč	Termín se nemění	
Veškeré práce splňují podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Hana Rohánková		
Datum:	Datum:	
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
Datum: 5.3.2023	Datum: 5.3.2023	
Příloha: 1) Oceněný nabídkový rozpočet, 2) Fotodokumentace		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 2							
Název akce: „Oprava kanalizace v objektech Moravské nám. 3 a Jakubské nám. 5, Dům SCALA“									
Předmět změny: Snížení kazetového stropu pro zákryt kanalizačního potrubí									
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o. K terminálu 7, 61900, Brno								
Objednatel:	Statutární město Brno a Dům SCALA		Datum: 4.3.2023						
<table border="1"> <tr> <td>Způsob odeslání / předání</td> <td>poštou ☐</td> <td>e-mailem ☐</td> <td>faxem ☐</td> <td>osobně ☒</td> </tr> </table>					Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒					
Přílohy:		Popis:							
Fotodokumentace		Prostory snížené části stropu							
Rozpočet,		Oceněný nabídkový rozpočet							
<u>Popis stávajícího stavu</u> Jedná se o přeložku kanalizace. <u>Projektové řešení</u> Snížení části kazetového stropu pro zákryt kanalizačního potrubí v m.č. 00.07,00.08.a 00.09 <u>Navrhované řešení</u> Z důvodu dodržení spádu potrubí je nutné provést snížení části stávajícího podhledu v m.č. 00.07, 00.08 a 00.09.									
Důvod změny: <table border="1"> <tr> <td>záměr objednatele ☐</td> <td>chyba v PD ☐</td> <td>chyba zhotovitele ☐</td> <td>vyšší moc ☐</td> <td>jiné okolnosti ☒</td> </tr> </table>					záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o. K terminálu 7, 61900, Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 4.3.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění dlažby v prostoru kotelny m.č. 02.2 Popis a zdůvodnění změny: V prostoru kotelny byla v podlaze provedena drážka pro odpadní a přečerpávací potrubí. Stávající podlaha byla provedena z dlažby. Bylo dohodnuto doplnění dlažby v místě drážky, které nebylo součástí dodávky prací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	2 343,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 343,98 Kč	Termín se nemění	
Veškeré práce splňují podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Hana Rohánková		
Datum:	Datum:	
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
Datum: 5.3.2023	Datum: 5.3.2023	
Příloha: 1) Oceněný nabídkový rozpočet, 2) Fotodokumentace		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 3							
Název akce: „Oprava kanalizace v objektech Moravské nám. 3 a Jakubské nám. 5, Dům SCALA“									
Předmět změny: Doplnění dlažby v prostoru kotelny m.č. 02.2									
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o. K terminálu 7, 61900, Brno								
Objednatel:	Statutární město Brno a Dům SCALA		Datum: 4.3.2023						
<table border="1"> <tr> <td>Způsob odeslání / předání</td> <td>poštou ☐</td> <td>e-mailem ☐</td> <td>faxem ☐</td> <td>osobně ☒</td> </tr> </table>					Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒					
Přílohy:		Popis:							
Fotodokumentace		Podlaha v m.č. 02.2							
Rozpočet,		Oceněný nabídkový rozpočet							
<u>Popis stávajícího stavu</u> Jedná se o přeložku kanalizace. <u>Projektové řešení</u> Doplnění dlažby v místě drážky pro potrubí kanalizace. <u>Navrhované řešení</u> Pokládka dlažby v místě drážky včetně zaspárování.									
Důvod změny: <table border="1"> <tr> <td>záměr objednatele ☐</td> <td>chyba v PD ☐</td> <td>chyba zhotovitele ☐</td> <td>vyšší moc ☐</td> <td>jiné okolnosti ☒</td> </tr> </table>					záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o. K terminálu 7, 61900, Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 4.3.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočet kubatury výkopu a přesunu hmot v m.č. 02.22 Popis a zdůvodnění změny: V prostoru připojovací šachty byly odečteny kubatury výkopů a přesunů hmot pro obnažení provizorního připojení stávajícího potrubí do kontrolní šachty pro kontrolu nefunkčnosti přepojovaného potrubí. Bylo nahrazeno zvětšením šachty.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
109 637,42 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-109 637,42 Kč	Termín se nemění	
Veškeré práce splňují podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Hana Rohánková		
Datum:		
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
Datum: 5.3.2023	Datum: 5.3.2023	
Příloha: 1) Oceněný nabídkový rozpočet,		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 4	
Název akce: „Oprava kanalizace v objektech Moravské nám. 3 a Jakubské nám. 5, Dům SCALA“			
Předmět změny: Zemní výkopové práce v prostoru přípojovací šachty			
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o. K terminálu 7, 61900, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno a Dům SCALA	Datum: 4.3.2023	
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Přílohy:		Popis:	
Rozpočet,		Oceněný nabídkový rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Jedná se o přeložku kanalizace. <u>Projektové řešení</u> Odpočet kubatur výkopu a přesunu hmot. <u>Navrhované řešení</u> Méněpráce výkopů a přesunů zeminy a hmot.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o. K terminálu 7, 61900, Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 4.3.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna dimenze potrubí a dodatečná izolace v m.č. 00.26 Popis a zdůvodnění změny: Při obnažení stávající kanalizace ve zdi byla zjištěna větší dimenze připojovaného potrubí. Musela být zvětšena dimenze nového potrubí, které ale se v této dimenzi už nevyrábí zvukově izolované. Bylo tedy provedena dodatečná izolace potrubí v m.č. 00.26.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	38 793,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
38 793,07 Kč	Termín se nemění	
Veškeré práce splňují podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Hana Rohánková		
Datum:	Datum:	
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
Datum: 5.3.2023	Datum: 5.3.2023	
Příloha: 1) Oceněný nabídkový rozpočet, 2) Fotodokumentace		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 5							
Název akce: „Oprava kanalizace v objektech Moravské nám. 3 a Jakubské nám. 5, Dům SCALA“									
Předmět změny: Změna dimenze potrubí od D3, zvuková izolace potrubí m.č. 00.26									
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o. K terminálu 7, 61900, Brno								
Objednatel:	Statutární město Brno a Dům SCALA		Datum: 4.3.2023						
<table border="1"> <tr> <td>Způsob odeslání / předání</td> <td>poštou ☐</td> <td>e-mailem ☐</td> <td>faxem ☐</td> <td>osobně ☒</td> </tr> </table>					Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒					
Přílohy:		Popis:							
Rozpočet,		Oceněný nabídkový rozpočet							
Fotodokumentace		Foto potrubí							
<u>Popis stávajícího stavu</u> Jedná se o přeložku kanalizace. <u>Projektové řešení</u> Při obnažení stávajícího potrubí ve zdi byla zjištěna jiná dimenze potrubí oproti PD. <u>Navrhované řešení</u> Z důvodu větší dimenze stávajícího potrubí muselo být zvětšeno i nové potrubí. Nová dimenze potrubí se ale nevyrabí zvukově izolační, takže se nové potrubí muselo izolovat dodatečně.									
Důvod změny: <table border="1"> <tr> <td>záměr objednatele ☐</td> <td>chyba v PD ☐</td> <td>chyba zhotovitele ☐</td> <td>vyšší moc ☐</td> <td>jiné okolnosti ☒</td> </tr> </table>					záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o. K terminálu 7, 61900, Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 4.3.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Napojení stoupaček v m.č. 02.16 a 02.24 Popis a zdůvodnění změny: Během stavby byly zjištěny 2 ks potrubí o kterých se při zpracování PD nevědělo. Bylo provedeno dopojení 2ks stoupaček do nové trasy kanalizace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	31 208 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31 208 Kč	Termín se nemění	
Veškeré práce splňují podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Hana Rohánková		
Datum:	Datum:	
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
Datum: 5.3.2023	Datum: 5.3.2023	
Příloha: 1) Oceněný nabídkový rozpočet, 2) Fotodokumentace		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 6							
Název akce: „Oprava kanalizace v objektech Moravské nám. 3 a Jakubské nám. 5, Dům SCALA“									
Předmět změny: Nové napojení stoupacího potrubí v m.č. 02.26 a 02.24									
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o. K terminálu 7, 61900, Brno								
Objednatel:	Statutární město Brno a Dům SCALA		Datum: 4.3.2023						
<table border="1"> <tr> <td>Způsob odeslání / předání</td> <td>poštou ☐</td> <td>e-mailem ☐</td> <td>faxem ☐</td> <td>osobně ☒</td> </tr> </table>					Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒					
Přílohy:		Popis:							
Rozpočet,		Oceněný nabídkový rozpočet							
Fotodokumentace		Foto potrubí							
<u>Popis stávajícího stavu</u> Jedná se o přeložku kanalizace. <u>Projektové řešení</u> Během stavebních prací byly zjištěny stoupací potrubí které nebyly uvedeny v PD. <u>Navrhované řešení</u> Nově zjištěné stoupací potrubí v m.č . 02.24 a 02.26 bylo napojeno do nové trasy kanalizačního potrubí.									
Důvod změny: <table border="1"> <tr> <td>záměr objednatele ☐</td> <td>chyba v PD ☐</td> <td>chyba zhotovitele ☐</td> <td>vyšší moc ☐</td> <td>jiné okolnosti ☒</td> </tr> </table>					záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒					