

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

zakázka č. 20ZA-003153 „ D5 Lokální oprava AB „

Předmětem zakázky je oprava vozovky na dálnici D5 v úseku km 28,395 – km 28,851 vlevo, a to pouze pravý jízdní pruh. Plocha opravované vozovky činí 1 664,40 m².

Oprava vozovky AHV, výměna obrusné vrstvy 4 cm v celé ploše opravy, výměna ložní vrstvy v pěti dílčích plochách, vrstva 8 cm. Případně oprava lokálních poruch po odfrézování. Zařízení a odbourání hran, vyčištění, spojovací postřik, pokládka nových vrstev, posyp drceným kamenivem. Ošetření pracovních spár modifikovanou asfaltovou zálivkou. Zametení plochy opravy před puštěním do provozu. Odvoz vyfrézovaného materiálu – odkup zhotovitelem.

Rozsah realizovaných prací včetně případných lokálních oprav bude vždy předem odsouhlasen pracovníkem provádějícím technickou pomoc objednateli (stavební dozor).

Rozsah prací a použité materiály jsou uvedeny v oceněného Soupisu prací (příloha Dílčí smlouvy č. P1).

Položky ze Soupisu prací pro SO 103 budou čerpány jen v případě nutnosti lokální opravy po vyfrézování ložní vrstvy. Položka č. 2 SO 101 bude čerpána pouze v případě znečištění vyfrézovaných vrstev (nemožnost odkupu, max. 1/3 vyfrézovaného množství).

Technologický předpis bude před zahájením plnění zkontrolován a odsouhlasen pracovníkem provádějícím technickou pomoc objednateli.

Souhrnná závěrečná zpráva o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz [redacted]) bude zkontrolována a odsouhlasena pracovníkem provádějícím technickou pomoc objednateli.

Realizace DIO, včetně jeho projednání je součástí zakázky a toto zajistí Dodavatel v rámci plnění. DIO bude osazeno na dálnici D5 dle platných a schválených schémat.

Při realizaci budou dodržovány a plněny podmínky Rámcové dohody č. 01PU-004771 vč. Přílohy č. 1 „Specifikace plnění“ a podmínky Dílčí smlouvy vč. příloh (přílohy P1, P2).

Záruční doba: 36 měsíců.