



III/03834 Znojmo - Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci

## DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 2“)

### Článek č. 1

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Znojmo**  
**Obroková 1/12**  
**669 02 Znojmo**

Bankovní spojení: 19-224741/0100  
IČO: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
zastoupený: Ing. Ivana Solařová, starostka  
Osoby oprávněné k jednání:  
Ve věcech smluvních: Ing. Ivana Solařová, starostka  
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:  
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb  
Martin Moltaš, referent odboru investic a technických služeb

**Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**  
**Rubeška 215/1**  
**190 00 Praha 9 - Vysočany**  
**divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava**  
**Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zastoupený: ██████████ ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci  
**Osoby oprávněné k jednání:**  
Ve věcech smluvních: ██████████ ředitel oblasti Jih  
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:  
██████████ manažer regionu Jižní Morava  
██████████ hlavní stavbyvedoucí, tel.: ██████████  
██████████ stavbyvedoucí, tel.: ██████████

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“



### III/03834 Znojmo - Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci

#### Článek č. 2

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne **11. 8. 2021** smlouvu o dílo, č. smlouvy u objednatele: **0700/2021**, č. smlouvy u zhotovitele: **211131424 B**, zakázka číslo: **211131424**, na akci: **III/03834 Znojmo - Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci** (dále také „smlouva o dílo“), **ve znění dodatku č. 1** k výše uvedené smlouvě.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

#### Článek č. 3

#### ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO




- 3.1 Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. III. původní smlouvy o dílo se mění o méněpráce a vícepráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku č. 2.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. VII. původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se snižuje o 17 461,29 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **4 236 264,72 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku č. 2.

#### Článek č. 4

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.2 Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Znojma dne 15. 5. 2023 usnesením č. 27/2023, pod bodem č. 912.

#### Příloha č. 8: Položkový rozpočet

Ve Znojmě dne	V Jihlavě dne
<b>Za objednatele:</b>   ..... <b>Město Znojmo</b> <b>Ing. Ivana Solařová</b> <b>starostka</b>	<b>Za zhotovitele:</b>   ..... <b>COLAS CZ, a.s.</b>  <b>ředitel oblasti Jih</b>

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: SÚS JmK b2 - Dodatek č. 2 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po  
kanalizaci - objekty obce**

**Varianta: CÚ 2020 -**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		-17 461,29
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
Ostatní	náklady	-15 644,73	-3 285,39	-18 930,12
SO 103	Chodníky	-64 806,56	-13 609,38	-78 415,94
SO 105	Vjezdy a vchody	62 990,00	13 227,90	76 217,90

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** SÚS JmK b2 Dodatek č. 2 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty obce

**Objekt:** ONVN ONVN

**Rozpočet:** Ostatní náklady

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Základní cena:** -15 644,73 Kč

**Cena celková:** -15 644,73 Kč

**DPH:** -3 285,39 Kč

**Cena s daní:** -18 930,12 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -15 644,73 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** SÚS JmK b2 Dodatek č. 2 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty obce  
**Objekt:** ONVN ONVN  
**Rozpočet:** Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách -1=-1,000 [A]	KPL	-1,000	15 644,73	-15 644,73
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu				
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						-15 644,73
<b>Celkem:</b>							<b>-15 644,73</b>

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JmK b2 Dodatek č. 2 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty obce**Objekt:** SO 103 Chodníky**Rozpočet:** SO 103 Chodníky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.**Základní cena:** -64 806,56 Kč**Cena celková:** -64 806,56 Kč**DPH:** -13 609,38 Kč**Cena s daní:** -78 415,94 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -64 806,56 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK b2 Dodatek č. 2 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty obce  
**Objekt:** SO 103 Chodníky  
**Rozpočet:** SO 103 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			<b>Komunikace</b>				
1	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM  plocha chodníku, zámková dlažba 200*100*80mm do lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40 mm, zaměřeno na stavbě -41,24=-41,240 [A]	M2	-41,240	521,00	-21 486,04
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
2	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM  červený vizuelní pás š. 0,3m nástupišť autobusových zastávek, zámková dlažba červená 200*100*80 do lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40 mm, zaměřeno na stavbě 0,4=0,400 [A]	M2	0,400	597,00	238,80
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK b2 Dodatek č. 2 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty obce  
**Objekt:** SO 103 Chodníky  
**Rozpočet:** SO 103 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM  dlažba pro nevidomé s vodící linií umělá vodící linie š. 0,40 m z drážkových dlaždic 200*200*80 do lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40 mm, zaměřeno na stavbě 10,6=10,600 [A]	M2	10,600	664,00	7 038,40
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
4	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM  varovné + signální pásy, zámková dlažba reliéfní červená 200*100*80 do lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40 mm, zaměřeno na stavbě 1,84=1,840 [A]	M2	1,840	717,00	1 319,28
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK b2 Dodatek č. 2 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty obce  
 Objekt: SO 103 Chodníky  
 Rozpočet: SO 103 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			<b>Komunikace</b>				<b>-12 889,56</b>
8			<b>Potrubí</b>				
5	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 11=11,000 [A]	KUS	11,000	1 781,00	19 591,00
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8			<b>Potrubí</b>				<b>19 591,00</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
6	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubník chodníkový 1000*100*250 do betonové lože C20/25n - XF3, včetně betonové opěrky s převýšením 60 mm, ve vjezdech zapuštěný zaměřeno na stavbě -202=- 202,000 [A]	M	-202,000	354,00	-71 508,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-71 508,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-64 806,56</b>

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** SÚS JmK b2 Dodatek č. 2 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty obce

**Objekt:** SO 105 Vjezdy a vchody

**Rozpočet:** SO 105 Vjezdy a vchody

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Základní cena:** 62 990,00 Kč

**Cena celková:** 62 990,00 Kč

**DPH:** 13 227,90 Kč

**Cena s daní:** 76 217,90 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 62 990,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK b2 Dodatek č. 2 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty obce  
 Objekt: SO 105 Vjezdy a vchody  
 Rozpočet: SO 105 Vjezdy a vchody

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>	<b>Vícepráce</b>						
6	VCP		ÚPRAVA DEŠŤOVÝCH SVODŮ	KPL	1,000	1 960,00	1 960,00
6	VCP		ODVODNĚNÍ U Č.P. 192	KPL	1,000	2 400,00	2 400,00
6	VCP		OPRAVA ŠACHTY TRASA F	KPL	1,000	4 900,00	4 900,00
6	VCP		ACODREIN Č.P. 192	KPL	1,000	8 600,00	8 600,00
<b>0</b>	<b>Vícepráce</b>						<b>17 860,00</b>
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>						
1	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. 100MM terénní úpravy s povrchem ze štěrkodrti fr. 0/32 zaměřeno na stavbě 100=100,000 [A]	M2	100,000	94,00	9 400,00
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
2	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha vjezdů a vchodů ze zámkové dlažby 200*100*80mm do lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40 mm, zaměřeno na stavbě 14=14,000 [A]	M2	14,000	521,00	7 294,00
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK b2 Dodatek č. 2 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty obce  
**Objekt:** SO 105 Vjezdy a vchody  
**Rozpočet:** SO 105 Vjezdy a vchody

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>16 694,00</b>
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					
3	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). Atributy položky: Úprava: snížením	KUS	1,000	2 009,00	2 009,00
4	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). Atributy položky: Úprava: snížením	KUS	21,000	1 781,00	37 401,00
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					<b>39 410,00</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
5	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubník chodníkový 1000*100*250 do betonové lože C20/25n - XF3, včetně betonové opěrky zapuštěný obrubník podél vjezdů a vchodů zaměřeno na stavbě -31=-31,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací	M	-31,000	354,00	-10 974,00



3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: SÚS JmK b2 Dodatek č. 2 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty obce  
Objekt: SO 105 Vjezdy a vchody  
Rozpočet: SO 105 Vjezdy a vchody

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonové lože i boční betonovou opěrku.				
9	Ostatní konstrukce a práce						-10 974,00
<b>Celkem:</b>							<b>62 990,00</b>