

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vymístění rozvaděčů Hranice

Objekt:

1 - Vymístění rozvaděčů Hranice

Místo:

Datum: 17.5.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51	K	460161442_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	40,00		
52	K	460431462_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	40,00		
339	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	40,00		
53	K	460881611_R	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženeho při elektromontážích	m2	8,00		
332	K	460481122_R	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	40,00		
39	K	7494153015	Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š 660-1 060 mm	kus	5,00		
46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	40,00		
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	10,00		
48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	24,00		
41	K	7492554014	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 50 mm2	m	98,00		
81	K	7492652012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Al do 50 mm2	m	10,00		
45	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2	kus	1,00		
44	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus	18,00		
338	K	7492751026	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 150 mm2	kus	5,00		
159	K	7492752010	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 16 mm2	kus	16,00		
84	K	7492752014	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 70 mm2	kus	8,00		
137	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	24,00		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	8,00		
235	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	8,00		
236	K	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	6,00		
299	K	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	4,00		
30	M	7493600911	<i>Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro nepřímé měření Elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření, kompaktní pilíř včetně základu, PUR lak</i>	kus	1,00		
215	M	7493600830_R	<i>Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozvaděč pro jednosazbový třífázový elektroměr 40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, PUR lak</i>	kus	3,00		
34	M	7491100210	<i>Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 75 rudá</i>	m	75,00		
224	K	7491151040	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm	m	75,00		
78	M	7491600200	<i>Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4</i>	kg	16,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	7491601440	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2a	kus	8,00		
54	M	58932563_R	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,50		
55	M	59245601_R	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	8,00		
74	M	7492501870_R	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	52,00		
291	M	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m	56,00		
75	M	7492600220	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x50	m	14,00		
337	M	7492600240	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x95	m	28,00		
82	M	7492700190	Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 16-12mm, sada 100 ks	kus	1,00		
153	M	7492103400	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 5x4 -6	kus	24,00		
340	M	7593500609	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)	m	40,00		
1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,10		