

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6/226/2023
Stavba: Nežichov 22 - oprava střechy



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 22.05.2023

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ: 66364256
DIČ: CZ66364256

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				889 604,70
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	889 604,70		186 816,99
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 076 421,69
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6/226/2023

Stavba: Nežichov 22 - oprava střechy

Místo: Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		889 604,70	1 076 421,69
6/226/2023	Nežichov 22 - oprava střechy	889 604,70	1 076 421,69

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Nežichov 22 - oprava střechy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.05.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

66364256

DIČ:

CZ66364256

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

889 604,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	889 604,70	21,00%	186 816,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 076 421,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nežichov 22 - oprava střechy

Místo:

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

889 604,70

HSV - Práce a dodávky HSV	112 962,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 155,00
997 - Přesun sutě	48 807,20
PSV - Práce a dodávky PSV	664 642,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	46 984,00
762 - Konstrukce tesařské	118 740,00
764 - Konstrukce klempířské	322 470,50
765 - Krytina skládaná	84 752,00
767 - Konstrukce zámečnické	33 720,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	57 976,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	112 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	27 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN6 - Územní vlivy	45 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	20 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nežichov 22 - oprava střechy

Místo:

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

889 604,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				112 962,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 155,00
2	K	941 R01	Staveništní výtah šikmý	kpl	1,500	12 500,00	18 750,00
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
3	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	390,000	45,00	17 550,00
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m				
4	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	23 400,000	0,50	11 700,00
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112				
5	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	390,000	32,00	12 480,00
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m				
1	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	1,500	2 450,00	3 675,00
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
D	997		Přesun sutě				48 807,20
6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	10,600	1 240,00	13 144,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
	VV		10,6		10,600		
	VV		Součet		10,600		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,600	420,00	4 452,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		10,6		10,600		
	VV		Součet		10,600		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	339,200	11,00	3 731,20
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		339,2		339,200		
	VV		Součet		339,200		
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,200	2 000,00	4 400,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,700	1 400,00	980,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	6,700	3 000,00	20 100,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				664 642,50
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				46 984,00
30	K	741 R01	Revize hromosvodu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Zkoušky vodičů a kabelů izolační vodiče do 1 kV, průřezu žily 300 až 800 mm ²				
19	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	51,000	49,00	2 499,00
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm				
20	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	51,000	188,00	9 588,00
	PP		drát D 8mm AlMgSi				
23	K	741420021a	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	65,00	260,00
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
24	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000	98,00	392,00
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
27	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000	79,00	158,00
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
28	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	2,000	119,00	238,00
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
21	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	4,000	112,00	448,00
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
22	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	4,000	184,00	736,00
	PP		svorka FeZn k jímáči tyči - 4 šrouby				
15	K	741420102	Montáž držáků hromosvodu na hřeben krytiny	kus	16,000	230,00	3 680,00
	PP		Montáž oddáleného vedení držáků do dřeva				
16	M	35442258	držák hromosvodu na hřebenáč velkoformátové krytiny Pz s povrchovou úpravou	kus	16,000	215,00	3 440,00
	PP		držák oddáleného hromosvodu FeZn T				
17	K	741420103	Montáž držáků hromosvodu na tašku krytiny	kus	8,000	269,00	2 152,00
	PP		Montáž oddáleného vedení držáků na trubku				
18	M	35442194	držák hromosvodu na velkoformátové krytiny Pz s povrchovou úpravou	kus	8,000	245,00	1 960,00
	PP		držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku bez pásky k uchycení				
32	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střeška vč. jímáčů	m	54,000	11,00	594,00
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm				
14	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	15,000	14,00	210,00
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby				
13	K	741421853	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod tašky	kus	27,000	39,00	1 053,00
	PP		Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod tašky				
25	K	741430004	Montáž tyč jímáči délky do 3 m na střešní hřeben	kus	2,000	458,00	916,00
	PP		Montáž jímáči tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben				
26	M	35442151	tyč jímáči s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus	2,000	590,00	1 180,00
	PP		tyč jímáči s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi				
29	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	2,000	1 240,00	2 480,00
	PP		Měření zemních odporů zemniče				
	D	762	Konstrukce tesařské				118 740,00
31	K	762 R01	Rozebrání a bourání dřevěných kcí přilehlých k bytovému domu v zadní části	kpl	1,000	12 400,00	12 400,00
	PP		Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně				
33	K	762132811	DeMontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m ²	5,000	230,00	1 150,00
	PP		Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken				
35	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm ²	m	28,000	45,00	1 260,00
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm ²				
37	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm ²	m	39,000	36,00	1 404,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²				
38	M	60512130	hranol stavební žezivo průřezu do 224cm ² do dl 6m impregnovaný	m3	0,600	11 200,00	6 720,00
	PP		hranol stavební žezivo průřezu do 224cm ² do dl 6m				
39	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	23,000	39,00	897,00
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm				
40	M	60515111	žezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm impregnované	m3	0,640	9 300,00	5 952,00
	PP		žezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm				
36	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	23,000	49,00	1 127,00
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
41	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	294,000	11,00	3 234,00
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti laťí přes 150 do 360 mm				
42	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60°	m	348,000	32,00	11 136,00
	PP		Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových				
43	M	60514114	žezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m 40x60mm	m3	3,600	11 000,00	39 600,00
	PP		žezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m				
44	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	6,000	1 000,00	6 000,00
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
34	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	4,000	65,00	260,00
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky				
45	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	40,000	690,00	27 600,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D	764		Konstrukce klempířské				322 470,50
46	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	24,500	47,00	1 151,50
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti				
54	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	20,000	96,00	1 920,00
	PP		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš				
55	M	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	23,000	55,00	1 265,00
	PP		folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu				
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000		
47	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	18,000	14,00	252,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti				
48	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	4,000	432,00	1 728,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti				
49	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	10,000	361,00	3 610,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti				
50	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	3,500	421,00	1 473,50
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti				
51	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti				
52	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	49,000	45,00	2 205,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
53	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	21,000	32,00	672,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
56	K	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	7,500	620,00	4 650,00
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm				
69	K	764011621	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm	m	6,000	1 120,00	6 720,00
	PP		Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	20,000	458,00	9 160,00
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
59	K	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	294,000	480,00	141 120,00
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°				
58	K	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	20,000	420,00	8 400,00
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°				
60	K	764211626	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	24,500	647,00	15 851,50
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 500 mm				
61	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	5,000	326,00	1 630,00
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm				
62	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	24,000	480,00	11 520,00
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm				
63	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	41,500	224,00	9 296,00
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm				
64	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	49,000	364,00	17 836,00
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm				
65	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	4,000	1 800,00	7 200,00
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou				
66	K	764213657	Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou	kus	250,000	87,00	21 750,00
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sněhový rozražeč				
67	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	10,000	642,00	6 420,00
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm				
68	K	764314611	Lemování prostupů střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	2,000	1 320,00	2 640,00
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou				
70	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	60,000	690,00	41 400,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	765	Krytina skládaná				84 752,00
75	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	49,000	124,00	6 076,00
	PP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem				
76	M	19422000	pás Al okapní ochranný a větrací šířky 80mm	m	50,000	124,00	6 200,00
	PP		pás Al okapní ochranný a větrací šířky 80mm				
77	K	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka	m	49,000	43,00	2 107,00
	PP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou				
78	M	59660202	mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm	kus	50,000	22,00	1 100,00
	PP		mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm				
71	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	314,000	65,00	20 410,00
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti				
73	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	294,000	14,00	4 116,00
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M	28329037	<i>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2</i>	m2	323,400	85,00	27 489,00
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2				
	VV		294*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		323,400		
72	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	314,000	11,00	3 454,00
	PP		Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°				
79	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,000	690,00	13 800,00
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				33 720,00
80	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	0,800	2 900,00	2 320,00
	PP		Montáž komínových lávek kompletní celé lávky				
81	M	5534468R	<i>lávka komínová 250x800mm komplet</i>	kus	1,000	11 400,00	11 400,00
	PP		lávka komínová 250x1000mm				
82	K	76787111R	Dodávka a montáž nášlapných stupňů na komín pro komínika	ks	5,000	1 240,00	6 200,00
	PP		Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech, hmotnosti jednotlivé do 100 kg				
83	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,000	690,00	13 800,00
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				57 976,00
88	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	82,000	42,00	3 444,00
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení				
85	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	294,000	6,00	1 764,00
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení				
89	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	82,000	6,00	492,00
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení				
87	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	82,000	210,00	17 220,00
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický				
86	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	294,000	43,00	12 642,00
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický				
90	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	82,000	46,00	3 772,00
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický				
91	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	82,000	213,00	17 466,00
	PP		Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický				
84	K	783501223R	Okartáčování bednění před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	294,000	4,00	1 176,00
	PP		Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30° do 60° okartáčováním				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				112 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				27 000,00
92	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště				
93	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				20 000,00
96	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Ostatní inženýrská činnost				
	VV		"zajištění a zabezpečení legislativy spojené se vznikem odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování a pro nakládání s nimi" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN6	Územní vlivy				45 000,00
94	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				20 000,00
95	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště				