

Smluvní strany:

**Město Rudná**

IČ: 002 33 773

DIČ: CZ 002 33 773

Se sídlem Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

Zastoupené panem Lubomírem Kocmanem, starostou

Bankovní spojení: 0388165329/0800, Česká spořitelna, a.s.

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy: Lubomír Kocman, starosta

Osoby pověřené jednat ve věcech technických: Miroslav Kotouč, vedoucí Hospodářského odboru  
(dále jen jako „**objednatel**“)

a

**VISTORIA CZ a.s.**

IČ: 251 10 977

DIČ: CZ 251 10 977

Se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

Pracovištěm Radlická 505/58, 150 00 Praha 5

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581

Zastoupená paní Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou, zmocněná na základě Potvrzení o zástupčím oprávnění (Pověření) vystaveného dne 14. ledna 2021 panem Ing. Ivanem Němcem jako předsedou představenstva společnosti (Pověření tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku)

Bankovní spojení č. 1: PPF Banka, a.s., č.ú. 2005000009/6000

Bankovní spojení č. 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 5250221028/2700

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy: Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka

Osoby pověřené jednat ve věcech technických: Ing. Karel Kvasnička, výrobní ředitel

(dále jen jako „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), tento

**DODATEK Č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 72/2022 ze dne 5. května 2022**

(dále jen „**Dodatek**“)

## I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 5. května 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 72/2022 (dále jen „Smlouva o dílo“) a dne 19.9.2022 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, jejichž předmětem je zhotovení stavebního díla „Dům služeb Rudná“.
2. Smluvní strany konstatují, že v souladu se zněním čl. II. odst. 5 dodatku č. 1 došlo k předání projektových podkladů pro založení objektu a v souladu se zněním čl. II. odst. 7 dodatku č. 1, byly odsouhlaseny změnové listy, na základě kterých dochází ke změně ceny díla, sjednání nového termínu dokončení celého díla a k aktualizaci harmonogramu prací.

## II. Změny smlouvy v režimu § 222 odst. 6 a 5 zákona o zadávání veřejných zakázek

1. Smluvní strany se dohodly na nepodstatných změnách Smlouvy o dílo v režimu ustanovení § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Potřeba přijetí těchto změn, které představují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky, jež nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, vznikla v důsledku okolností, které objednatel coby zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (stavebního díla); souhrnná hodnota změn nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě o dílo a cenový nárůst nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě o dílo. Okolnosti přijetí změn dle tohoto odstavce jsou podrobněji popsány ve změnových listech č. 2 a 3.
2. Smluvní strany se dále dohodly na nepodstatných změnách Smlouvy o dílo v režimu ustanovení § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Potřeba přijetí těchto změn, které představují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky, jež nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; souhrnná hodnota změn nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě o dílo a cenový nárůst nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě o dílo. Okolnosti přijetí změn dle tohoto odstavce, které jsou nezbytné zejména z technických důvodů v zájmu eliminace rizika škod na systému vnějších žaluzií při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jsou podrobněji popsány ve změnovém listu č. 4.
2. Zhotovitel po dohodě s objednatelem provede jako součást díla stavební práce, které jsou podrobněji specifikovány ve změnových listech č. 2, 3 a 4, jejichž součástí jsou položkové rozpočty.
3. Stavební práce dle předchozího odstavce mají následující dopad na výši ceny díla ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek:

Změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ						
Číslo ZL	Číslo přílohy Dodatku	Stručný popis předmětu ZL	Přípočet bez DPH	Odpočet bez DPH	Hodnota změny bez DPH	Dopad na cenu díla bez DPH
2	Příloha č. 2	Zemní práce, bourání základů	1 177 701,17 Kč	-265 092,23 Kč	1 442 793,40 Kč	912 608,94 Kč
3	Příloha č. 3	Podkladní betony	305 752,20 Kč	-7 656,81 Kč	313 409,01 Kč	298 095,39 Kč
Změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ						
4	Příloha č. 4	Ovládání venkovních žaluzií	387 077,99 Kč	0,00 Kč	387 077,99 Kč	387 077,99 Kč

### III.

#### Dopad změn na celkovou cenu díla

1. Smluvní strany konstatují, že nová cena díla bez DPH činí částku ve výši **65.973.851,94 Kč**, nová výše daně z přidané hodnoty při sazbě daně ve výši 21 % odpovídá částce ve výši **13.854.508,91 Kč** a nová celková cena díla včetně DPH činí **79.828.360,85 Kč**.

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1</b>			<b>64 376 069,62 Kč</b>
<b>Rekapitulace ZL dodatku č.2</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
ZL č. 2	1 177 701,17 Kč	-265 092,23 Kč	912 608,94 Kč
ZL č. 3	305 752,20 Kč	-7 656,81 Kč	298 095,39 Kč
ZL č. 4	387 077,99 Kč	0,00 Kč	387 077,99 Kč
<b>Celkem dod. č. 2</b>			<b>1 597 782,32 Kč</b>
<b>Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a č. 2</b>			<b>65 973 851,94 Kč</b>
DPH 21%			13 854 508,91 Kč
Cena vč. DPH			79 828 360,85 Kč

### IV.

#### Změny Smlouvy o dílo

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy o dílo:

**Čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje o ujednání ve znění o nové písm. I., které zní:**

„a změnovými listy č. 2, 3 a 4“

**Čl. VII. odst. 1 Smlouvy o dílo a dodatku č.1 ve znění:**

„Smluvní strany se dohodly na pevné ceně díla ve výši **64.376.069,62 Kč** (slovy: **šedesát-čtyři-milionů-tři-sta-sedmdesát-šest-tisíc-šedesát-devět-korun-českých-šedesát-dva-haléřů**) bez daně z přidané hodnoty. Výše sazby daně z přidané hodnoty činí ke dni podpisu této smlouvy **21 %**, částka daně z přidané hodnoty činí **13.518.974,62 Kč** (slovy: **třináct-milionů-pět-set-osmnáct-tisíc-devět-set-sedmdesát-čtyři-korun-českých-šedesát-dva-haléřů**). Celkovou cenu díla včetně daně z přidané hodnoty tedy smluvní strany sjednávají na částku ve výši **77.895.044,24 Kč** (slovy: **sedmdesát-sedm-milionů-osm-set-devadesát-pět-tisíc-čtyřicet-čtyři-korun-českých-dvacet-čtyři-haléřů**), dále jen jako „cena“ nebo „cena díla“. Plnění dle této smlouvy je plněním v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 4 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Nebude-li plnění dle této smlouvy či jeho část podléhat režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a a násl. ZDPH, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu týkající se takového plnění včetně daně z přidané hodnoty.“

**se mění a doplňuje a nově zní takto:**

„Smluvní strany se dohodly na pevné ceně díla ve výši **65.973.851,94 Kč** (slovy: **šedesát-pět-milionů-devět-set-sedmdesát-tři-tisíc-osm-set-padesát-jedna-korun-českých-devadesát-čtyři-haléřů**) bez daně z přidané hodnoty. Výše sazby daně z přidané hodnoty činí ke dni podpisu této smlouvy **21 %**, částka daně z přidané hodnoty činí **13.854.508,91 Kč** (slovy: **třináct-milionů-osm-set-padesát-čtyři-tisíc-pět-set-**

*osm-korun-českých-devadesát-jedna-haléřů*). Celkovou cenu díla včetně daně z přidané hodnoty tedy smluvní strany sjednávají na částku ve výši **79.828.360,85 Kč** (slovy: **sedmdesát-devět-milionů-osm-set-dvacet-osm-tisíc-tři-sta-šedesát-korun-českých-osmdesát-pět-haléřů**), dále jen jako „cena“ nebo „cena díla“. Plnění dle této smlouvy je plněním v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 4 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Nebude-li plnění dle této smlouvy či jeho část podléhat režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a a násl. ZDPH, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu týkající se takového plnění včetně daně z přidané hodnoty."

**Čl. XXII. odst. 16 Smlouvy o dílo se doplňuje o následující položku:**

- Změnový list č. 2 - **Příloha č. 7**
- Změnový list č. 3 – **Příloha č. 8**
- Změnový list č. 4 – **Příloha č. 9**

#### **V.**

#### **Změna termínu dokončení díla**

Objednatel předal zhotoviteli kompletní aktualizované projektové podklady pro založení objektu se zpracováním výsledků prověření únosnosti základové spáry dne 12.10.2022 zápisem z kontrolního dne č. 15, a to v souladu s postupem předvídaným článkem II. odst. 5 Dodatku č. 1. Na základě poskytnutých projektových podkladů byly zpracovány a ke dni 25.10.2022 vzájemně odsouhlaseny změnové listy č. 2 a 3.

Smluvní strany konstatují, že do doby zpracování výsledků prověření únosnosti základové spáry, zpracování nových kompletních aktualizovaných projektových podkladů a přijetí příslušných změnových listů nebylo možné pokračovat v realizaci díla pro objektivní a nepředvídatelné překážky. Popis překážek provádění díla je podrobněji zachycen zejména v Dodatku č. 1 a v zápisech z jednotlivých kontrolních dnů.

Smluvní strany konstatují, že lhůta ke zhotovení díla předvídaná v čl. V. odst. 4 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 se prodlužuje a je nově doložena aktualizovaným harmonogramem prací, který zohledňuje znovuzahájení prací ke dni 31.10.2022. Aktualizovaný harmonogram byl odsouhlasen technickým dozorem stavby na kontrolním dni č. 19 dne 9.11.2022 a tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku.

Změna termínu dokončení se prodlužuje o dobu, kterou musí zhotovitel vynaložit na práce spočívající v navýšení objemu zemních prací a navýšení objemu podkladního betonu základových patek a základových pasů. Změna termínu dokončení se rovněž prodlužuje o dobu, o kterou v důsledku nepříznivých klimatických okolností nebude z technologických důvodů možné stavbu provádět, resp. v důsledku kterých si realizace stavby vyžádá z technologických důvodů delší dobu. V tomto smyslu je v aktualizovaném harmonogramu zohledněno, že k předání aktualizovaných projektových podkladů pro založení objektu se zpracováním výsledků prověření únosnosti základové spáry došlo dne 12.10.2022 a k odsouhlasení příslušných změnových listů č. 2 a 3 dne 25.10.2022, založení stavby se posunulo do zimních měsíců. Původní harmonogram postupu prací uvažoval s uzavřením objektu, tj. s dokončením monolitických konstrukcí, vnějších vyzdívek a montážních oken do začátku zimního období. Odložení zahájení prací posunulo realizaci monolitických konstrukcí a vyzdívek do zimního období, což má vliv na dobu provádění a posunutí realizace i vnitřních prací. Nižší klimatické teploty mají dopad i do doby zrání. Aktualizovaný harmonogram zohledňuje, že provádění takových prací je ztíženo nutností realizovat zimní opatření v podobě provizorního uzavření či zakrytí konstrukcí, očištění pracovních spár a připojovacích ploch od sněhu, ledu či námrazy, odklizení sněhu ze stavebních konstrukcí a obdobně.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně a doplnění Smlouvy o dílo:

**Čl. V. odst. 4 Smlouvy o dílo ve znění:**

*Zhotovitel je povinen zhotovit dílo, řádně jej dokončit a předat jej protokolárně objednateli ve lhůtě **12 (slovy: dvanácti) měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště zhotovitelem. Předání a převzetí díla nebrání, vykazuje-li dílo ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.*

**se mění a doplňuje a nově zní takto:**

*Zhotovitel je povinen zhotovit dílo, řádně jej dokončit a předat jej protokolárně objednateli ve lhůtě **59 týdnů (slovy: padesát devět týdnů) ode dne znovuzahájení prací zhotovitelem, tj. do dne 18. prosince 2023.** Předání a převzetí díla nebrání, vykazuje-li dílo ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.*

**Čl. XXII. odst. 16 Smlouvy o dílo se mění takto:**

Harmonogram prací – Příloha č. 4

**se ruší a nově se nahrazuje přílohou č. 5 tohoto dodatku č.2:**

*Aktualizovaný harmonogram prací odsouhlasený na kontrolním dni č.19 dne 9.11.2022 – Příloha č. 4*

**VI.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná, účinná a závazná bez jakýchkoli změn.
2. Za postup v souladu se Smlouvou o dílo ve znění tohoto Dodatku se považuje i postup před podpisem tohoto Dodatku, pokud je v souladu s novým zněním Smlouvy o dílo.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise podepsaném oprávněnými zástupci smluvních stran, který obdrží v elektronické podobě každý z účastníků tohoto Dodatku.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn na profilu zadavatele objednatele, v registru smluv, resp. na případných dalších místech v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran; je-li tento Dodatek uzavírán elektronicky, nabývá platnosti a účinnosti ke dni připojení platného a uznávaného elektronického podpisu všech smluvních stran dle zvláštních právních předpisů k tomuto Dodatku.
6. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. Dodatek si přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
  - Potvrzení o zástupčím oprávnění (Pověření) ze dne 14. ledna 2021 - **Příloha č. 1**
  - Změnový list č. 2 - **Příloha č. 2**
  - Změnový list č. 3 – **Příloha č. 3**
  - Změnový list č. 4 – **Příloha č. 4**
  - Aktualizovaný harmonogram prací odsouhlasený na kontrolním dni č. 19 dne 9.11.2022 – **Příloha č.5**

Objednatel:

V Rudné v den el. Podpisu



Digitálně podepsal  
Lubomír Kocman  
Datum: 2022.12.15  
13:27:42 +01'00'

.....

**Město Rudná**  
Lubomír Kocman, starosta

Zhotovitel:

V Praze v den el. podpisu

Ing.  
Magdalena  
Ryglová

Podepsal Ing. Magdalena  
Ryglová  
DN: cn=Ing. Magdalena  
Ryglová, c=CZ,  
o=VISTORIA CZ a.s.,  
ou=1929,  
email=ryglova@vistoria.cz  
Datum: 2022.12.15  
13:00:26 +01'00'

.....

**VISTORIA CZ a.s.**  
Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka  
na základě Pověření

Tento Dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva města Rudná č. 11/2022 bod č.6 ze dne 14.12.2022

.....

Lubomír Kocman, starosta



Digitálně podepsal  
Lubomír Kocman  
Datum: 2022.12.15  
13:28:12 +01'00'

## Dům služeb Rudná

### Rekapitulace změnových listů a smluvní ceny díla

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1</b>	<b>64 376 069,62 Kč</b>
--	-------------------------

<b>Rekapitulace ZL dodatku č.2</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
ZL č. 2	1 177 701,17 Kč	-265 092,23 Kč	912 608,94 Kč
ZL č. 3	305 752,20 Kč	-7 656,81 Kč	298 095,39 Kč
ZL č. 4	387 077,99 Kč	0,00 Kč	387 077,99 Kč
<b>Celkem dod. č. 2</b>			<b>1 597 782,32 Kč</b>

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a č.2</b>	<b>65 973 851,94 Kč</b>
DPH 21%	13 854 508,91 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>79 828 360,85 Kč</b>

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 2

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1  
 TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3  
 Objednatel: Město Rudná, ul. Masarykova 94/53, 252 19 Rudná Datum: 25. 10. 2022  
 Název akce: **Dům služeb Rudná**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Zemní práce, bourání základů**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Při odkopání zeminy byly odhaleny pozůstatky betonových základů, které je zapotřebí před zahájením stavebních prací zlikvidovat. S ohledem na provedený archeologický průzkum a výsledkům geologického průzkumu bylo rozhodnuto o snížení základové spáry objektu, s tím souvisí navýšení objemu zemních prací.

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti

Změna dle ZZVZ §222/6 (jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku)

Příloha: Rekapitulace, SO 01 1stavební Pol, SO 02 kom Pol, bourání základů\_foto, zemní práce\_objemy

Počet připojených specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH: <b>-265.092,23 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>1.177.701,17 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>912.608,94 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí:  Datum:	Za projektanta souhlasí:  Datum:
Za objednatele souhlasí:  Datum: <b>01-12-2022</b>	Za zhotovitele souhlasí: 



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 2

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3

 Objednatel: Město Rudná, ul. Masarykova 94/53, 252 19 Datum: 25. 10. 2022  
 Rudná

 Název akce: **Dům služeb Rudná**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Zemní práce, bourání základů**
**Popis a zdůvodnění změny:**

Při odkopání zeminy byly odhaleny pozůstatky betonových základů, které je zapotřebí před zahájením stavebních prací zlikvidovat. S ohledem na provedený archeologický průzkum a výsledkům geologického průzkumu bylo rozhodnuto o snížení základové spáry objektu, s tím souvisí navýšení objemu zemních prací.

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

 záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Změna dle ZZVZ §222/6 (jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku)


Příloha: Rekapitulace, SO 01 1stavební Pol, SO 02 kom Pol, bourání základů\_foto, zemní práce\_objemy

Počet připojených specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH: <b>-265.092,23 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>1.177.701,17 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>912.608,94 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

 Za TDI souhlasí:  
  
 Datum:

 Za projektanta souhlasí:  
  
 Datum:

 Za objednatele souhlasí:  
  
 Datum:

 Za zhotovitele souhlasí:  
  
 Datum:

**ZL2\_Dům služeb Rudná\_rekapitulace\_zemní práce, bourání základů**

SO 01 1stavební Pol	169 668,14 Kč
SO 02 kom Pol	742 940,79 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>912 608,94 Kč</b>

	<b>SO 01, SO 02</b>	<b>VRN</b>	<b>CELKEM</b>
Méněpráce	-259 623,68 Kč	-5 468,56 Kč	-265 092,23 Kč
Vícepráce	1 153 406,51 Kč	24 294,66 Kč	1 177 701,17 Kč
			<b>912 608,94 Kč</b>

**ZL2\_Dům služeb Rudná\_SO 01 1stavební Pol\_zemní práce, bourání základů**

Pol. č.	Kód	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Rozdíl_odpočty/přípočty		
				Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>166 168,08</b>
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>166 168,08</b>
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <small>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</small>	m <sup>3</sup>	479,700	180,00	86 346,00
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <small>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</small>	m <sup>3</sup>	2 398,500	13,00	31 180,50
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	479,700	280,00	134 316,00
	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-479,700	44,60	-21 394,62
	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	-479,700	134,00	-64 279,80
		<b>VRN</b>				<b>3 500,06</b>
		vzorec pro výpočet VRN v %: $(720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000)*100$	%	1 661,681	2,11	3 500,06
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>169 668,14</b>

**ZL2\_Dům služeb Rudná\_SO 02 kom Pol\_zemní práce, bourání základů**

Pol. č.	Kód	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Rozdíl odpočty/přípočty		
				Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>727 614,75</b>
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>668 390,14</b>
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m <sup>3</sup>	456,000	95,00	43 320,00
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepvost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m <sup>3</sup>	456,000	35,00	15 960,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m <sup>3</sup>	1 429,960	180,00	257 392,80
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m <sup>3</sup>	7 149,800	13,00	92 947,40
8	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 429,960	280,00	400 388,80
	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	456,000	20,70	9 439,20
	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	456,000	50,20	22 891,20
	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-973,960	44,60	-43 438,62
	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	-973,960	134,00	-130 510,64
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>25 596,00</b>
	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,480	3 950,00	25 596,00
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>33 628,61</b>
	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	12,960	612,00	7 931,52
	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,960	324,00	4 199,04
	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	181,440	14,20	2 576,45
	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,960	1 460,00	18 921,60
		<b>VRN</b>				<b>15 326,04</b>
		vzorec pro výpočet VRN v %: (720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000)*100	%	7 276,148	2,11	15 326,04
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>742 940,79</b>





## ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, ul. Masarykova 94/53, 252 19 Rudná Datum: 25. 10. 2022

Název akce: **Dům služeb Rudná**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

### Předmět změny: Podkladní betony

#### Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu snížení základové spáry objektu na základě výsledku geologického průzkumu musí být statickým výpočtem ověřeno, zda vyhovuje únosnost základů. Výsledkem statického výpočtu je rozšíření a prohloubení podkladního betonu základových patek a prohloubení podkladního betonu základových pasů, podkladní betony musí být navíc vyztuženy KARI sítí. Vzhledem k větší mocnosti podkladního betonu je zapotřebí zhotovit bednění.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti

Změna dle ZZVZ §222/6 (jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku)

Příloha: Rekapitulace, SO 01 1stavební Pol


Počet připojených specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:  <b>-7.656,81 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>305.752,20 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>298.095,38 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí: 


Datum: 


Za projektanta souhlasí:

Datum: 

Za objednatele souhlasí: 

Datum: **01-12-2022** 

Za zhotovitele souhlasí: 

Datum: 

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, ul. Masarykova 94/53, 252 19 Datum: 25. 10. 2022  
Rudná

Název akce: **Dům služeb Rudná**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Podkladní betony**

### Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu snížení základové spáry objektu na základě výsledku geologického průzkumu musí být statickým výpočtem ověřeno, zda vyhovuje únosnost základů. Výsledkem statického výpočtu je rozšíření a prohloubení podkladního betonu základových patek a prohloubení podkladního betonu základových pasů, podkladní betony musí být navíc vyztuženy KARI sítí. Vzhledem k větší mocnosti podkladního betonu je zapotřebí zhotovit bednění.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti

Změna dle ZZVZ §222/6 (jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku)

Příloha: Rekapitulace, SO 01 1stavební Pol

Počet připojených specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: <b>-7.656,81 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>305.752,20 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>298.095,38 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí:	Za proje:
Datum:	Datum:
Za objednatele souhlasí:	Za zhotovitele souhlasí:
Datum:	Datum:



**ZL3\_Dům služeb Rudná\_rekapitulace\_podkladní betony**

SO 01 1stavební Pol	298 095,38 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>298 095,38 Kč</b>

	<b>SO 01</b>	<b>VRN</b>	<b>CELKEM</b>
Méněpráce	-7 498,86 Kč	-157,95 Kč	-7 656,81 Kč
Vícepráce	299 444,87 Kč	6 307,33 Kč	305 752,20 Kč
			<b>298 095,38 Kč</b>

## ZL3\_Dům služeb Rudná\_SO 01 1stavební Pol\_pokladní betony

Pol. č.	Kód	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Rozdíl_odpočty/přípočty		
				Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>291 946,01</b>
	<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>264 881,72</b>
8	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	-2,184	3 434,00	-7 498,86
		patky - podkl. beton - dle pův. zadání PD: $-(2,25*2,25*0,1*12)+(2,6*1,75*0,1*2)+(1,75*2*0,1*8)$		-9,785		
		výtahová šachta navýšení - podkl. beton: $(2,87*3,67*0,1)$		1,053		
		pasý navýšení - podkl. beton: $((5,2*5+4,125*3+1,25*2+5,45)*0,5*0,1)+(5,65*2*0,85*0,1)+(5,2+4,125)*0,5*0,5+(8,05+0,675*2)*0,1$		6,548		
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	63,520	625,00	39 700,00
		patky - podkl. beton: $(7*2*(2,2+1,95)*0,2)+(4*2*(2,45+2,45)*0,2)+(8*2*(2,45+2,45)*0,45)+(2*2*(1,95+2,8)*0,2)+(1*2*(1,95+2,2)*0,6)$		63,520		
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	63,520	100,00	6 352,00
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	38,150	625,00	23 843,75
		pasý - podkl. beton: $(5*2*5,2+3*2*4,125+2*2*1,25+2*5,45+2*2*5,65+2*8,05+2*2*0,675)*0,2+2*(5,2+4,25)*0,6$		38,150		
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	38,150	100,00	3 815,00
	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	37,175	3 490,00	129 740,75
		patky - podkl. beton komplet: $(7*1,95*2,2*0,2)+(4*2,45*2,45*0,2)+(8*2,45*2,45*0,45)+(2*1,95*2,8*0,2)+(1,95*2,2*0,6)$		37,175		
	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,043	66 100,00	68 929,08
		výztuž podkladního betonu - viz výkres R01 základy - Kari síť 8x100x100 - 120m2				
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>27 064,29</b>
	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	85,108	318,00	27 064,29
		<b>VRN</b>				<b>6 149,38</b>
		vzorec pro výpočet VRN v %: $(720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000)*100$	%	2 919,460	2,11	6 149,38
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>298 095,38</b>

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 4

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, ul. Masarykova 94/53, 252 19 Rudná Datum: 01. 11. 2022

Název akce: **Dům služeb Rudná**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

### Předmět změny: Ovládání venkovních žaluzií

#### Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora dojde ke změně způsobu ovládání venkovních žaluzií. Původně manuálně ovládané žaluzie nahradí motorické žaluzie s nástěnným dálkovým ovladačem. Z důvodu finančních úspor se ovládání vybraných žaluzií sdruží, respektuje se vnitřní dispozice a možnosti výrobce. K zabránění poškození venkovních žaluzií při nepřízní počasí slouží větrná čidla. Pro napájení motorů žaluzií musí být přivedena kabeláž z rozvaděče. Změnou ovládání venkovních žaluzií se eliminuje zásah do nosné konstrukce a vznik tepelných mostů. Motorické ovládání zjednoduší a umožní obsluhu žaluzií v rámci celého objektu. Oproti ručnímu ovládání je mechanické ovládání méně náchylné k poškození.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti

Změna dle ZZVZ §222/5 (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Příloha: Rekapitulace, SO 01 1stavební Pol, SO 01 6Elektro sil. Pol

Počet připojených specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>387.077,99 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>387.077,99 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí:




Datum:

Za projektanta souhlasí:



Datum:

Za objednatele souhlasí:



Datum:

01-12-2022

Za zhotovitele souhlasí:



Datum:

ZL4\_Dům služeb Rudná\_rekapitulace\_ovládání venkovních žaluzií

SO 01 1stavební Pol	163 063,83 Kč
SO 01 6Elektro sil. Pol	224 014,16 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>387 077,99 Kč</b>

	SO 01 1stavební Pol, 6Elektro sil. Pol	VRN	CELKEM
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vícepráce	379 093,00 Kč	7 984,99 Kč	387 077,99 Kč
			<b>387 077,99 Kč</b>

**ZL4\_Dům služeb Rudná\_SO 01 1stavební Pol\_ovládání venkovních žaluzií**

Pol. č.	Kód	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Rozdíl_odpočty/přípočty		
				Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>159 700,00</b>
	<b>786</b>	<b>Čalounické úpravy</b>				<b>159 700,00</b>
		Příplatek za dodávku a montáž motorického ovládání Somfy io protect	ks	70,000	1 050,00	73 500,00
		Dálkový ovladač nástěnný Smoove io Pure vč. rámečku	ks	70,000	1 100,00	77 000,00
		Eolis WireFree io (větrné čidlo)	ks	4,000	2 300,00	9 200,00
		<b>VRN</b>				<b>3 363,83</b>
		vzorec pro výpočet VRN v %: $(720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000)*100$	%	1 597,000	2,11	3 363,83
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>163 063,83</b>

**ZL4\_Dům služeb Rudná\_SO 01 6Elektro sil. Pol\_ovládání venkovních žaluzii\_kabeláž**

Pol. č.	Kód	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Rozdíl odpočty/přípočty		
				Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
		<b>Elektro silnoproud</b>				<b>219 393,00</b>
	<b>M211</b>	<b>Elektromontáže Rozvaděče</b>				<b>22 500,00</b>
		Doplnění a úpravy rozvaděče	ks	10,000	2 250,00	22 500,00
	<b>M213</b>	<b>Elektromontáže, Přístroje</b>				<b>11 305,00</b>
		Hluboká krabice KPR68	ks	95,000	119,00	11 305,00
	<b>M214</b>	<b>Elektromontáže, Kabelové trasy</b>				<b>68 400,00</b>
40	Pol_10	Drážky pro kabeláž ve zdivu do 30x50mm, včetně zapravení	m	650,000	95,00	61 750,00
41	Pol_11	Instalační trubka ohebná 25mm	m	190,000	35,00	6 650,00
	<b>M215</b>	<b>Elektromontáže, Kabely a vodiče</b>				<b>78 288,00</b>
		CYKY-J 5x1,5	m	1 120,000	69,90	78 288,00
	<b>M217</b>	<b>Elektromontáže, Ostatní</b>				<b>38 900,00</b>
		Prostupy konstrukcemi (sekání, vrtání, bourání)	ks	95,000	240,00	22 800,00
		Pomocný instalační materiál (sádra, svorky, příchytky, atd.)	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
		Doprava, mechanizace	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00
		Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00
		Revize elektroinstalací a rozvaděčů	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
		<b>VRN</b>				<b>4 621,16</b>
		vzorec pro výpočet VRN v %: $(720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000)*100$	%	2 193,930	2,11	4 621,16
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>224 014,16</b>



**DŮM SLUŽEB RUDNÁ****Zápis z kontrolního dne č. 19 konaného 09.11.2022**

Přítomni: viz příložená prezenční listina

<b>1. Kontrola staveniště a průběh prací</b>			
<b>č.úkolu</b>	<b>úkol/informace</b>	<b>odpovídá</b>	<b>termín</b>
	provedeno zlepšování zemin pod plochou parkoviště výkopy základů podkladní betony  <b>PLÁN PRACÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN</b> dokončení zemních prací pro základy podkladní betony armování základových konstrukcí		
<b>2. Kontrola postupu prací dle HMG</b>			
	platí aktualizovaný HMG s termínem dokončení 59 týdnů od znovuzahájení prací		
<b>3. kontrola plnění úkolů a nové úkoly</b>			
<b>č.úkolu</b>	<b>úkol/informace</b>	<b>odpovídá</b>	<b>termín</b>
1.6	OBJ zařídí přesun měření spotřeby elektřiny pošty a VO a odpojení měření v bourané stěně při severní hranici pozemku. KD 02 - OBJ řeší. Předpoklad podání žádosti na ČEZ v následujícím týdnu. KD 03 - žádost podána. KD 07 - investor čeká na SoSb, ostatní elektro zařízení, odsouhlaseno městem KD 15 - ČEZ poptává projekční práce. <b>KD 19 - dle sdělení ČEZ bude PD vč. stav. povolení do 9.6.23. OBJ požádá o urychlení.</b>	OBJ	sledováno
1.7	OBJ projedná u hospodářského odboru prodloužení termínu výsadby dřevin. KD 18 - probíhá <b>KD 19 - rozhodnutí vydáno s termínem do konce 2024 - vypouští se</b>		vypouští se
1.10	Během pochůzky bylo rozhodnuto o vybourání kolektoru při východní straně objektu pošty a jeho zasypání za účelem provedení zamýšleného chodníku pro pěší. GD připraví ocenění prací.	GD	sledováno
5.2	OBJ řeší potřebnou přípravu pro budoucí dodávku vodních prvků. KD 08 - OBJ objednal zpracování PD. KD 18 - s ohledem na obnovení stavebních prací OBJ zjistí nezbytné rozvody pro vodní prvky, které by mohly být provedeny v souběhu se zemními pracemi GD. <b>KD 19 - OBJ předal vyjádření projektanta. Pro mlhoviště bude provedena v rámci vodovodní přípojky provedena odbočka DN32 na trase. Dále bude upřesněno na základě upravené koordinační situace pro změnu stavby.</b>	OBJ	sledováno
7.1	Návrh nového HMG bude předán investorovi po předání PD doplněné o úpravu založení. KD 09 - GD zašle na OBJ aktualizovaný HMG společně s návrhem dodatku č. 1 KD 10 - GD předložil aktualizovaný HMG s termínem realizace 59 týdnů od předání upravené PD. Tento se může změnit na základě výsledku geotech. průzkumu a případné změny způsobu založení. <b>KD 17 - GD předložil upravený HMG zohledňující předpokládaný termín znovuzahájení prací k 31.10.2022.</b> KD 18 - po úplném obnovení stavební činnosti GD aktualizuje HMG, kde zohlední přesné návaznosti stavební výroby. <b>KD 19 - platí HMG k dodatku č. 1 viz příloha č. 2 zápisu KD - vypouští se</b>		vypouští se





## DŮM SLUŽEB RUDNÁ

Zápis z kontrolního dne č. 19 konaného 09.11.2022

Přítomni: viz příložená prezenční listina

1. Kontrola staveniště a průběh prací			
č.úkolu	úkol/informace	odpovídá	termín
	provedeno zlepšování zemin pod plochou parkoviště výkopy základů podkladní betony  <b>PLÁN PRACÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN</b> dokončení zemních prací pro základy podkladní betony armování základových konstrukcí		
2. Kontrola postupu prací dle HMG			
	platí aktualizovaný HMG s termínem dokončení 59 týdnů od znovuzahájení prací	odpovídá	termín
3. kontrola plnění úkolů a nové úkoly			
č.úkolu	úkol/informace	odpovídá	termín
1.6	OBJ zařídí přesun měření spotřeby elektřiny pošty a VO a odpojení měření v bourané stěně při severní hranici pozemku. KD 02 - OBJ řeší. Předpoklad podání žádosti na ČEZ v následujícím týdnu. KD 03 - žádost podána. KD 07 - investor čeká na SoSb, ostatní elektro zařízení, odsouhlaseno městem KD 15 - ČEZ poptává projekční práce. <b>KD 19 - dle sdělení ČEZ bude PD vč. stav. povolení do 9.6.23. OBJ požádá o urychlení.</b>	OBJ	sledováno
1.7	OBJ projedná u hospodářského odboru prodloužení termínu výsadby dřevin. KD 18 - probíhá <b>KD 19 - rozhodnutí vydáno s termínem do konce 2024 - vypouští se</b>		vypouští se
1.10	Během pochůzky bylo rozhodnuto o vybourání kolektoru při východní straně objektu pošty a jeho zasypání za účelem provedení zamýšleného chodníku pro pěší. GD připraví ocenění prací.	GD	sledováno
5.2	OBJ řeší potřebnou přípravu pro budoucí dodávku vodních prvků. KD 08 - OBJ objednal zpracování PD. KD 18 - s ohledem na obnovení stavebních prací OBJ zjistí nezbytné rozvody pro vodní prvky, které by mohly být provedeny v souběhu se zemními pracemi GD. <b>KD 19 - OBJ předal vyjádření projektanta. Pro mlhoviště bude provedena v rámci vodovodní přípojky provedena odbočka DN32 na trase. Dále bude upřesněno na základě upravené koordinační situace pro změnu stavby.</b>	OBJ	sledováno
7.1	Návrh nového HMG bude předán investorovi po předání PD doplněné o úpravu založení. KD 09 - GD zašle na OBJ aktualizovaný HMG společně s návrhem dodatku č. 1 KD 10 - GD předložil aktualizovaný HMG s termínem realizace 59 týdnů od předání upravené PD. Tento se může změnit na základě výsledku geotech. průzkumu a případné změny způsobu založení. <b>KD 17 - GD předložil upravený HMG zohledňující předpokládaný termín znovuzahájení prací k 31.10.2022.</b> KD 18 - po úplném obnovení stavební činnosti GD aktualizuje HMG, kde zohlední přesné návaznosti stavební výroby. <b>KD 19 - platí HMG k dodatku č. 1 viz příloha č. 2 zápisu KD - vypouští se</b>		vypouští se