

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zaječí VB, BJ - oprava kanalizace a vody v koupelně v bytě paní Úlehlové**

KSO:  
Místo: Zaječí

CC-CZ:  
Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>237 533,14</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	237 533,14	15,00%	35 629,97

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>273 163,11</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zaječí VB, BJ - oprava kanalizace a vody v koupelně v bytě paní Úlehlové**

Místo: Zaječí  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 27. 1. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**237 533,14**

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
4 - Vodorovné konstrukce	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	██████████
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	██████████
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	██████████
741 - Elektroinstalace - silnoproud	██████████
763 - Konstrukce suché výstavby	██████████
766 - Konstrukce truhlářské	██████████
771 - Podlahy z dlaždic	██████████
781 - Dokončovací práce - obklady	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Zaječí VB, BJ - oprava kanalizace a vody v koupelně v bytě paní Úlehlové

Místo: Zaječí  
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  
 Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 27. 1. 2023  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

237 533,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	4		Vodorovné konstrukce					
1	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve strozech	m3				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve strozech					
	VV		prostory ZTI přes podlahu do sklepa					
	VV		1*0,5*0,3					
2	K	972054491	Vybourání otvorů v ZB strozech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm					
	VV		prostory ZTI přes podlahu do sklepa					
	VV		1*0,5*0,3					
3	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3				CS ÚRS 2022 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách					
	VV		koupelna - rýhy po výměně potrubí a prostor pod vanou.					
	VV		2*0,4*0,15+1,7*0,8*0,07					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně					
	VV		koupelna					
	VV		2,3*2,8*2+3,5*2,8*2					
	VV		kuchyň a pokoj					
	VV		2*0,6+1					
	VV		Součet					
5	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omezených ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
	VV		koupelna					
	VV		2,3*2,8*2+3,5*2,8*2					
6	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omezených ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn					
	VV		koupelna - srovnání nerovností zdí po odstranění nesoudržného podkladu (místy 5 až 7cm)					
	VV		(2,3*2,8*2+3,5*2,8*2)*4					
7	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
	VV		zahození rýh potrubí					
	VV		12+16+14					
8	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		koupelna					
	VV		2,3*2,8*2+3,5*2,8*2					
	VV		kuchyň a pokoj					
	VV		2*0,6+1					
	VV		Součet					
9	K	612822021	Potažení štukem kapilárně aktivní omítky tloušťky do 2 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení štukem kapilárně aktivní omítky tloušťky do 2 mm					
	VV		koupelna-obklad					
	VV		2,3*2,8*2+3,5*2,8*2-6,4					
	VV		kuchyň a pokoj-obklad					
	VV		2*0,6+1-1,2					
	VV		Součet					
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		kuchyň a pokoj					
	VV		30					
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		kuchyň a pokoj					
	VV		50					
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	VV		koupelna					
	VV		2,3*2,8*2+3,5*2,8*2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	952906113	Vysoušení kondenzačním odvlhčovačem výkon do 100 l/24hod	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysoušení kondenzačním odvlhčovačem výkon do 100 l/24hod					
	VV		vysoušení po otlučení omítek					
	VV		2*24					
14	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm					
	VV		obezdívka vany					
	VV		(1,8+0,8)*0,6					
15	K	969021112	Vybourání vnitřního litinového potrubí do DN 100	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání vnitřního litinového potrubí do DN 100					
	VV		odpady v koupelně a ke dřezu					
	VV		12					
16	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50					
	VV		stávající rozvod v koupelně a ke dřezu a WC					
	VV		16+14					
17	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn					
	VV		v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		koupelna					
	VV		2,3*2,8*2+3,5*2,8*2					
	VV		kuchyň a pokoj					
	VV		2*0,6+1					
	VV		Součet					
	D	997	Přesun sutě					
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m					
	PP		ručně					
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km					
	PP		se složením					
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1					
	VV		km					
	VV		přepočteno koeficientem množství					
	VV		3,492*15					
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu					
	PP		směšného kód odpadu 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot					
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
23	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž potrubí litinové DN do 100					
	VV		stoupačka + svodník potrubí					
	VV		12					
24	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z PP propojení potrubí DN 110					
	VV		propojení na stávající stoupačku v nižším patře					
	VV		1					
	VV		propojení na stávající stoupačku pod stropem					
	VV		1					
	VV		Součet					
25	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110					
26	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50					
27	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75					
28	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	VV		umyvadlo, sprcha, dřez, myčka, pračka					
	VV		5					
29	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125					
30	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
31	K	722131943	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 25 / G 3/4	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN					
	VV		25 / G 3/4					
	VV		propojení na stávající potrubí v nižším patře					
	VV		2					
32	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m				CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm					
	VV		nový rozvod vody pro sprchu, umyvadlo a dřez					
	VV		12					
33	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm					
	VV		nový rozvod vody pro sprchu, umyvadlo a dřez					
	VV		4					
34	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m					
	PP		m					
35	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm					
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm					
36	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm					
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm					
37	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25					
	VV		sprcha, umyvadlo, dřez, myčka, pračka, WC					
	VV		9					
38	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit					
	VV		uzávěry pro byt					
	VV		2					
39	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100					
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100					
40	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
41	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
	VV		stávající umyvadlo					
	VV		1					
42	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby					
	VV		nové do koupelny					
	VV		1					
43	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž van ocelových volně stojících					
	VV		stávající vana					
	VV		1					
44	K	725241141	Vanička sprchová akrylátová čtverhrubová 800x800 mm	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vanička sprchová akrylátová čtverhrubová 800x800 mm					
	PP		Vanička sprchová akrylátová čtverhrubová 800x800 mm					
45	K	725244122	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm					
	PP		Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm					
46	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l					
	VV		koupelna - pro pozdější zpětnou montáž					
	VV		1					
47	K	725539203	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových přes 50 do 80 l	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových přes 50 do 80 l					
	VV		zpětná montáž stávajícího EO					
	VV		1					
48	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v do 6 m					
	PP		Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v do 6 m					
49	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
	VV		umyvadlo, vana, linka					
	VV		3					
50	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm					
	VV		kuchyně					
	VV		1					
51	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti					
	PP		Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti					
52	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy					
	PP		Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy					
53	M	55145537	baterie sprchová nástěnná prostá	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		baterie sprchová nástěnná prostá					
	PP		baterie sprchová nástěnná prostá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP		kompletní sprchový set 050/1,0					
55	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých					
	VV		vana, umyvadlo, linka					
	VV		3					
56	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
57	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
58	M	ABB.3558A01340	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So	kus				
	PP		Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So					
59	M	ABB.5512C2349B1	Zásuvka dvojnásobná chráněná	kus				
	PP		Zásuvka dvojnásobná chráněná					
60	M	ABB.3558AA651R	Kryt spínače jednoduchý	kus				
	PP		Kryt spínače jednoduchý					
61	M	ABB.5517Z389B1	Zásuvka jednonásobná, chráněná	kus				
	PP		Zásuvka jednonásobná, chráněná					
62	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
63	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
64	M	DAM.02785	Plafoniera SOLA LED 24W 2208lm 4000K IP44 160° bílá	kus				
	PP		Plafoniera SOLA LED 24W 2208lm 4000K IP44 160° bílá					
	VV		"osvětlení koupelny - strop a k zrcadlu"2					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
65	K	763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB					
	VV		kryty stoupaček v koupelně					
	VV		"potrubí a svody"0,2*2,8+0,2*2,8+0,15*2,8					
	VV		"topení"0,2*2,8+0,2*2,8+0,1*2,8					
	VV		Součet					
66	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
67	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm					
	VV		zpětná montáž linky - spodní díl					
	VV		4					
68	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm					
	VV		zpětná montáž linky - spodní díl					
	VV		1					
69	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m					
	VV		demontáž stávající linky - pro zpětnou montáž po opravě					
	VV		1					
70	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
71	K	771111011	Vysáti podkladu před pokládkou dlažby	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysáti podkladu před pokládkou dlažby					
72	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr penetrační na podlahu					
73	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm					
	VV		8,05					
74	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm					
	VV		koupelna					
	VV		2,3*2+3,5*2		11,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		sokl 100 mm výšky					
	VV		dlažba 300x300 = 0,9 m z 1 ks dlažby					
	VV		potřeba ks dlažby = 11,6/0,9 = 11ks					
	VV		ks na m2 = 11*0,3*0,3					
	VV		1		■			
	VV		1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		■			
76	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	VV		koupelna					
	VV		2,3*3,5		■			
77	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2					
78	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		8,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		■			
79	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
80	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m					
81	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				■	
82	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		8*1,2		■			
83	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					
	VV		koupelna, WC za mísou, kuchyň nad linkou					
	VV		16+0,5+2		■			
84	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
	VV		koupelna, WC, kuchyň					
	VV		8		■			
85	M	59761060	dekor keramický pro interiér i exteriér do 6ks/m2	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		dekor keramický pro interiér i exteriér do 6ks/m2					
	VV		8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		■			
86	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				■	
87	K	783823149	Penetrační fungicidní nátěr lícového zdiva	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační fungicidní nátěr lícového zdiva					
	VV		koupelna, kuchyň, pokoj proti vzniklé plísní					
	VV		18,5		■			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				■	
88	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m					
	VV		koupelna-obklad					
	VV		2,3*2,8*2+3,5*2,8*2+2,3*3,5-6,4		■			
	VV		kuchyň a pokoj-obklad					
	VV		2*0,6+1-1,2		■			
	VV		Součet		■			
89	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
	VV		koupelna-obklad					
	VV		2,3*2,8*2+3,5*2,8*2+2,3*3,5-6,4		■			
	VV		kuchyň a pokoj-obklad					
	VV		2*0,6+1-1,2		■			
	VV		Součet		■			
90	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m					
	VV		koupelna-obklad					
	VV		2,3*2,8*2+3,5*2,8*2+2,3*3,5-6,4		■			
	VV		kuchyň a pokoj-obklad					
	VV		2*0,6+1-1,2		■			
	VV		Součet		■			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
91	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	VV		"oprava elektroinstalace v koupelně - kabelové trasy, světla, přepojení bojleru, "6					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN5		Finanční náklady					
92	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					