

Zhotovitel:

KAREA, spol. s r. o.
K Panelárně 172
362 32 Otovice
IČ: 44268122, DIČ: CZ44268122

Objednatel:

Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary
IČ: 00254657

Cenová nabídka**Akce: Rekonstrukce havarijního stavu oplocení a revitalizace plochy po odstranění malého UMT hřiště na p.p.č. 140/1, 140/5 v k.ú. Sedlec u Karlových Varů**

Na základě požadavku objednatele byl posouzen stav konstrukcí a předáváme cenovou nabídku.

1.

Kompletní práce dle rozpočtu v příloze bez DPH	676.339,-- Kč
DPH 21 %	142.031,-- Kč
Cenová nabídka vč. DPH celkem	818.370,-- Kč

HZS na práce nestandardní:

Práce pomocné 240,-- Kč/1 hod.
Práce zednické 280,-- Kč/1 hod.
Práce řemeslné 295,-- Kč/1 hod.
Realizace díla: 30 dní od zahájení prací
Záruka za dílo: 60 měsíců

Fakturace a splatnosti: měsíční fakturace na základě skutečně provedených prací se 14ti denní splatností.
Cena platí v době vyhotovení cenové nabídky. DPH bude fakturované dle zákona - 21%.

Obsah ceny-technická specifikace:

- Demontáž stávajícího oplocení z pletiva vč. kovů a vzpěr
- Dodávka + montáž nových sloupků s pozinkovanou úpravou povrchu
- Výplň pletivová výšky 2,34 m
- Dodávka + montáž vjezdové brány dvoukřídlé – šíře 4m
- Dodávka + montáž nové vstupní branky – šíře 1,2m
- Úprava prostoru před oplocením na západní stranu – ozdobným šterkem a okrasnou dřevinou
- Stínící clona na západní strany oplocení


- Výsadba 40ks okrasných dřevin- habr černý
- Okapový okrasný chodníček z Kačíreku š. 50cm
- Oprava pilíře HUP
- Vyřezání 2. řada dřevin u oplocení západ
- Úprava vjezdu – bourání stávajících základů schodiště, betonová zámková dlažba
- Okapový chodník podél opěrné stěny š.50cm
- Předěl rozsviřovací plochy a parkoviště z betonové obruby
- Repase UMT v rozsviřovací části
- Chodník z betonových dlaždic mezi opěrnou zdí a UMT š. 1.0m
- Rozdělovací řetěz mezi UMT a parkovištěm vč. sloupů M. Květník
- Stržení traviny a úprava plochy za hřištěm
- Zpevnění plochy po DMT UMT
- Propojovací chodníček nad schodištěm u vstupu a tribuny

Cenová nabídka bude aktualizovaná dle rozsahu prací určeného objednatelem, SOD bude uzavřena do 7 dnů od výzvy objednatele.

V Karlových Varech dne 21.3.2023

Přílohy:

- Položkový rozpočet
- Výpis z obchodního rejstříku
- Živnostenský list



Dodavatel:

KAREA, spol. s r. o.
K Panelárně 172, Otovice
IČO: 44268122


Objednatel:

Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 2035/21, 360 01 K. Vary
IČ: 00254657

REKAPITULACE

Rekonstrukce havarijního stavu oplocení a revitalizace plochy po odstranění malého UMT hřiště na p.p.č.
140/1, 140/5 v k.ú. Sedlec u Karlových Varů

Práce	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
Oplocení	456 036 Kč	95 768 Kč	551 804 Kč
Doplňkové práce	220 303 Kč	46 264 Kč	266 566 Kč
Cena celkem - oplocení + doplňkové práce	676 339 Kč	142 031 Kč	818 370 Kč



Cenová nabídka

Rekonstrukce havarijního stavu oplocení a revitalizace plochy po odstranění malého UMT hřiště na p.p.č. 140/1, 140/5 v k.ú. Sedlec u Karlových Varů

OPLOCENÍ

Výška 203 cm, vzdálenost sloupků 2,53m

Propočít - ocenění díla:

č.	Popis položky	m.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč
1. etapa - 62m					190 753 Kč
1	Demontáž stávajícího oplocení vč.odvozu a likvidace	m	62,00	355 Kč	22 010 Kč
2	Panel Pilofor, super strong Zn	ks	25,00	3 730 Kč	93 257 Kč
3	Montáž panelu Pilofor	ks	25,00	625 Kč	15 625 Kč
4	Sloupek Pilofor, Zn, 2600, 60x60, síla stěny 1,5mm	ks	26,00	957 Kč	24 887 Kč
5	Montáž sloupku Pilofor	ks	26,00	920 Kč	23 920 Kč
6	Přichytka Pilofor, super strong	ks	156,00	23 Kč	3 577 Kč
7	Šroub M6/40 pozinkovaný	ks	156,00	15 Kč	2 278 Kč
8	Drobný spojovací a pomocný materiál	kpl	1,00	5 200 Kč	5 200 Kč
2. etapa - 20m					95 787 Kč
9	Demontáž stávajícího oplocení vč.odvozu a likvidace	m	20,00	355 Kč	7 100 Kč
10	Panel Pilofor, super strong Zn	ks	7,00	3 730 Kč	26 110 Kč
11	Montáž panelu Pilofor	ks	7,00	625 Kč	4 375 Kč
12	Sloupek Pilofor, Zn, 2600, 60x60, síla stěny 1,5mm	ks	8,00	957 Kč	7 658 Kč
13	Montáž sloupku Pilofor	ks	8,00	920 Kč	7 360 Kč
14	Dboukfídlá branka Pilofor super, Zn, 4138x1980mm	ks	1,00	29 383 Kč	29 383 Kč
15	Montáž dvoukfídlé branky Pilofor	ks	1,00	7 500 Kč	7 500 Kč
16	Přichytka Pilofor, super strong	ks	48,00	23 Kč	1 101 Kč
17	Šroub M6/40 pozinkovaný	ks	48,00	15 Kč	701 Kč
18	Drobný spojovací a pomocný materiál	kpl	1,00	4 500 Kč	4 500 Kč
3. etapa - 25m					102 609 Kč
19	Demontáž stávajícího oplocení vč.odvozu a likvidace	m	26,00	355 Kč	9 230 Kč
20	Panel Pilofor, super strong Zn	ks	9,00	3 730 Kč	33 572 Kč
21	Montáž panelu Pilofor	ks	9,00	625 Kč	5 625 Kč
22	Sloupek Pilofor, Zn, 2600, 60x60, síla stěny 1,5mm	ks	10,00	957 Kč	9 572 Kč
23	Montáž sloupku Pilofor	ks	10,00	920 Kč	9 200 Kč
24	Dboukfídlá branka SOLID, Zn, 3605x1950mm	ks	1,00	13 507 Kč	13 507 Kč
25	Montáž dvoukfídlé branky Pilofor	ks	1,00	7 500 Kč	7 500 Kč
26	Vstupní branka SOLID, Zn, 1085x1950	ks	1,00	4 851 Kč	4 851 Kč
27	Montáž vstupní branky SOLID	ks	1,00	2 800 Kč	2 800 Kč
28	Přichytka Pilofor, super strong	ks	60,00	23 Kč	1 376 Kč
29	Šroub M6/40 pozinkovaný	ks	60,00	15 Kč	876 Kč
30	Drobný spojovací a pomocný materiál	kpl	1,00	4 500 Kč	4 500 Kč
4. etapa - 10m					34 283 Kč
31	Demontáž stávajícího oplocení vč.odvozu a likvidace	m	10,00	355 Kč	3 550 Kč
32	Panel Pilofor, super strong Zn	ks	4,00	3 730 Kč	14 921 Kč
33	Montáž panelu Pilofor	ks	4,00	625 Kč	2 500 Kč
34	Sloupek Pilofor, Zn, 2600, 60x60, síla stěny 1,5mm	ks	5,00	957 Kč	4 786 Kč
35	Montáž sloupku Pilofor	ks	5,00	920 Kč	4 600 Kč
36	Přichytka Pilofor, super strong	ks	30,00	23 Kč	688 Kč
37	Šroub M6/40 pozinkovaný	ks	30,00	15 Kč	438 Kč
38	Drobný spojovací a pomocný materiál	kpl	1,00	2 800 Kč	2 800 Kč
	ZRN				423 432 Kč
39	VRN -dopravné,přesun hmot,ost.reže	%	3,50	423 432 Kč	14 820 Kč
40	Rozpočtová rezerva	%	4,20	423 432 Kč	17 784 Kč
	Nabídková cena bez DPH				456 036 Kč
	DPH	%	21,00	456 036 Kč	95 768 Kč
	Nabídková cena celkem				551 804 Kč

V Karlových Varech dne 23.2.2023

Zpracoval: René Ludvík

Mob: [REDACTED]

Cenová nabídka

Rekonstrukce havarijního stavu oplocení a revitalizace plochy po odstranění malého UMT hřiště na p.p.č. 140/1, 140/5 v k.ú. Sedlec u Karlových Varů

DOPLŇKOVÉ PRÁCE

Propočet - ocenění díla:

č.	Popis položky	m.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč
1. etapa - 62m					64 100 Kč
1	Výsadba-Habr obecný, 80-100cm	ks	40,00	320 Kč	12 800 Kč
2	Sadová úprava-prořezání stávajících dřevin - 2. řada	m	22,00	150 Kč	3 300 Kč
3	Okrasný chodník z plaveného šterku	m2	20,00	850 Kč	17 000 Kč
4	Stínící clona oplocení	m2	200,00	155 Kč	31 000 Kč
2. etapa - 20m					26 210 Kč
5	Vybourání žel.bet schodu a obruby	kpl.	1,00	2 450 Kč	2 450 Kč
6	Výkop plochy vjezdu pro komunikaci vjezdu vč.odvozu a likvidace	m2	10,00	925 Kč	9 250 Kč
7	Dodávka zámkové dlažby tl. 80mm	m2	10,00	401 Kč	4 010 Kč
8	Pokládka zámkové dlažby vč. podkladních vrstev a obruby	m2	10,00	1 050 Kč	10 500 Kč
3. etapa - 26m					9 500 Kč
9	Dodávka+montáž konstrukce pro reklamní bannery	kg	100,00	95 Kč	9 500 Kč
4. etapa - 10m					8 250 Kč
10	Oprava plotového pilíře hlavního uzávěru plynu	kpl.	1,00	8 250 Kč	8 250 Kč
OSTATNÍ PLOCHY A DODÁVKY					107 923 Kč
11	Cvičební a posilovací prvky Work-out	kpl.	1,00		- Kč
12	Propojovací chodníků pro tribunu hlavního hřiště	m2	8,00	1 050 Kč	8 400 Kč
13	Okapový chodníček podél opěrné stěny (vjezd-UMT) z dlaždic 50/50	m	32,00	389 Kč	12 448 Kč
14	Rozdělovací obruba parkovacího stání a rozsvičovací plochy	m	25,00	350 Kč	8 750 Kč
15	Repace plochy rozsvičovací části z travnatého koberce	m2	100,00	85 Kč	8 500 Kč
16	Chodníček ze zámkové dlažby š.90 cm mezi UMT a opěrnou zdí	m2	27,00	725 Kč	19 575 Kč
17	Zábrana řetězová mezi rozsvičovací plochou a parkovištěm	m	20,00	195 Kč	3 900 Kč
18	Zrůžení traviny a hutnění plochy stávajícího parkoviště	m2	510,00	25 Kč	12 750 Kč
19	Hutněný zásyp plochy po demontáži UMT z kameniva frakce 0-32 vč. nájezdových klínů na zvýšený obrubník	m2	320,00	105 Kč	33 600 Kč
ZRN					215 983 Kč
VRN - dopravné,přesun hmot,ostatní režie					4 320 Kč
Nabídková cena bez DPH					220 303 Kč
DPH					46 264 Kč
Nabídková cena celkem					266 566 Kč

V Karlových Varech dne 23.2.2023

Zpracoval: René Ludvík

Mob: [REDACTED]

