

Neuznatelné náklady

Cyklostezka R01 - Skalka, Jihlava

Ceny dle nabídky
Množství bez DPH vč. DPH**Stavební část****Zemní práce - přípravné a přidružené práce**

8	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drceného tl 300 mm při překopecch	12	3 576,00	4 326,96
9	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl 100 mm při překopecch inž sítí	24	4 128,00	4 994,88
10	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva drceného tl 300 mm	55,2	1 600,80	1 936,97
11	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živičných tl 100 mm	110,4	7 948,80	9 618,05
12	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	15,2	486,40	588,54
13	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	73,5	4 189,50	5 069,30
14	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	2	1 100,00	1 331,00

Zemní práce - odkopávky a prokopávky

35	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	187,799	5 633,97	6 817,10
36	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	31,697	1 679,94	2 032,73
37	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	31,697	253,58	306,83
42	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	7,43	1 575,16	1 905,94
43	Uložení sypaniny na skládky	7,43	44,58	53,94
44	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina	7,43	81,73	98,89
45	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) ornice	124,422	124,42	150,55
48	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	24	1 440,00	1 742,40
52	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	68,255	750,81	908,48
53	Kompletní zajištění skládky ornice proti rozplavování a zaplevelení	1	1 000,00	1 210,00

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

54	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovin nebo ve svahu do 1:5	633,772	13 942,98	16 871,01
55	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	633,772	8 872,81	10 736,10
56	Zřízení ochrany stromu bedněním	44,8	8 064,00	9 757,44
57	Odstranění ochrany stromu bedněním	44,8	1 612,80	1 951,49
58	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	633,772	1 901,32	2 300,60
59	Osivo směs travní parková	19,013	1 996,37	2 415,61

Komunikace

68	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 100 mm - fr. 16 - 32	17,255	1 207,85	1 461,50
69	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 100 mm - fr. 8 - 16	15,444	1 158,30	1 401,54
70	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 100 mm - fr. 8 - 16	37,5	2 812,50	3 403,13
72	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl. 150 mm	17,55	1 526,85	1 847,49
76	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	0,267	52,60	63,65
78	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	35,1	666,90	806,95
79	Postřik asfaltový	35,1	666,90	806,95
80	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	35,1	7 476,30	9 046,32

83	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	15,444	2 501,93	3 027,34
84	dlažba reliéfní červená pro nevidomé tl. 6 cm	1,071	454,10	549,46
85	zámková dlažba tl. 6 cm přírodní	14,836	1 899,01	2 297,80
86	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	37,5	6 825,00	8 258,25
89	Zámková dlažba tl. 8 cm přírodní	38,625	6 450,38	7 804,95
90	Doplnění sklady stáv. Vozovky po obsazení obrubníků s vytvořením nájezdu na nově doplněný přejezd pro cyklisty vč. všech souvisejících dodávek a prací D+M	11,36	7 122,72	8 618,49
91	Kompletní provedení výškového napojení stáv. Chodníku z bet. Dlažby v š. 2,6 m vč. všech souvisejících dodávek a prací D+M	1	1 650,00	1 996,50
92	Kompletní provedení výškového napojení stáv. Chodníku z kam. Desek v š. 1,4 m vč. všech souvisejících dodávek a prací D+M	1	1 650,00	1 996,50
93	Vyspravení výtluků dosavadního krytu tl 120 - 140 mm OKS I při vyspravované ploše přes 10% na 1 km s řezáním, vysekáním, očištěním a zaplněním směsí a zhutněním D+M	35,1	25 833,60	31 258,66
94	Vyplnění spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M	85,3	6 141,60	7 431,34

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

95	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - 3ks	3	603,00	729,63
98	Značka svislá P6	1	1 243,00	1 504,03
99	Značka svislá P4	1	1 243,00	1 504,03
100	Značka svislá E12 - text: POZOR VÝJEZD VOZIDEL	1	1 155,00	1 397,55
101	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	1	385,00	465,85
102	Zrcadlo dopravní 600 x 800 mm vč. montážních objímek	1	4 873,00	5 896,33
103	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou - 4 ks	4	2 388,00	2 889,48
104	Sloupek Zn 70 - 350 - 4 ks	4	4 204,00	5 086,84
105	Patka hliníková HP 70 - 4 ks	4	2 116,00	2 560,36
110	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	62,34	13 527,78	16 368,61
111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	18,59	3 141,71	3 801,47
112	Obrubník betonový 100x10x25	37,577	2 743,12	3 319,18
113	Obrubník betonový 100x15x25 cm	44,88	3 769,92	4 561,60
115	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	1,838	3 435,22	4 156,62
116	Kompletní ochrana plotu dětského hřiště před stavebním provozem	1	1 100,00	1 331,00

Přesun hmot

118	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	26,88	618,24	748,07
119	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	241,92	1 451,52	1 756,34
120	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	24,326	632,47	765,29
121	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	218,934	1 751,47	2 119,28

122	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	3,113	924,56	1 118,72
123	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	28,017	308,19	372,91
124	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	51,206	3 994,07	4 832,82
125	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	3,113	784,48	949,22
126	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	54,319	8 365,13	10 121,81
127	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	74,511	1 043,15	1 262,21
Celkem stavební část			213 901,53	258 820,85

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

1	kompletní vytyčovací práce	1	7 920,00	9 583,20
2	kompletní ochrana stávajících sítí	1	1 650,00	1 996,50
4	kompletní zábory veřejného prostranství	1	550,00	665,50
5	kompletní dokumentace skutečného provedení	1	13 200,00	15 972,00
8	kompletní publicita - vysvětlující tabulka	1	4 950,00	5 989,50
Celkem vedlejší a ostatní náklady			28 270,00	34 206,70

Celkem neuznatelné

242 171,53 293 027,55

