

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Fakultní nemocnice Olomouc**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: Zdeněk Kadlec, tel: 739212131, e-mail: zdenek.kadlec@fnol.cz

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

**AL LOGIC, s.r.o.**

se sídlem: Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978

DIČ: CZ26235978

zastoupená: Alešem Langerem, jednatel společnosti

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39225

bankovní spojení: ČSOB č.ú. 168932899/0300

na straně druhé jako „zhotovitel“

(uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby)

tuto

**Smlouvu o dílo**

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „**Renovace bytových jednotek – Etapa III. – budova AYD.**“ (dále jen „**Dílo**“) identifikátor veřejné zakázky **VZ-2023-000226**. Je-li v této smlouvě zmíněna zadávací dokumentace, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení.
3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

## II.

### Termín plnění

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v termínu:

**Termín zahájení:** Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne písemné výzvy objednatele zahájit realizaci díla s tím, že zhotovitel je dále povinen oznámit konkrétní datum zahájení a dotázat se objednatele, zda k realizaci díla může dojít. Objednatel je povinen písemnou výzvu učinit na email zhotovitele [langer@allogic.cz](mailto:langer@allogic.cz)

**Zakázka je rozdělena na čtyři etapy s těmito termíny:**

**Etapa I. – renovace osmi bytových jednotek nad sebou – předání díla do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení**

**Etapa II. – renovace osmi bytových jednotek nad sebou – předání díla do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení**

**Etapa III. – renovace osmi bytových jednotek nad sebou – předání díla do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení**

**Etapa IV. – renovace osmi bytových jednotek nad sebou – předání díla do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení**

2. Termín plnění může být posunut pouze z důvodů na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny etapy díla za každý jednotlivý započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

**Celková cena díla bez DPH**                      **15 430 541,85 Kč**

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu [fin@fnol.cz](mailto:fin@fnol.cz), nejpozději do 3 pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí každé jednotlivé etapy díla, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. Každá

jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky **VZ-2023-000226**.

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.
6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.
7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).
8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli prokázání splnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.

#### **IV.**

##### **Provádění díla**

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.
3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.
4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:
  - a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;
  - b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;
  - c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.
  - d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;
  - e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.
6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům objednatele, tj. dalším osobám mimo subdodavatele zhotovitele, vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmou/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je zhotovitel povinen na výzvu objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.
8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.
9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

## V.

### Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla.
2. O předání a převzetí předmětu díla sepíše smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

## VI.

### Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši, minimálně však ve výši 15 000 000,- Kč. Nedoloží-li zhotovitel objednateli k jeho požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce **60 měsíců** od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední etapy) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.
3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: [langner@allogic.cz](mailto:langner@allogic.cz), nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na termínu delším. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním zjištěných vad díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny etapy díla za každý jednotlivý započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

## VII.

### Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.
7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
  - výkaz výměr
  - Harmonogram plnění

V Prostějově dne 1.6.2023

V Olomouci dne.....

.....

zhotovitel

.....

objednatel





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH097  
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Uchazeč:  
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24. 1. 2023

IČ:  
DIČ:

IČ: 26235978  
DIČ: CZ26235978

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>12 938 433,07</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	12 938 433,07	1 940 764,96
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>14 879 198,03</b>

Projektant

Zpracovatel

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

3.4.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

3.4.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH097

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Místo: Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel: FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>12 938 433,07</b>	<b>14 879 198,03</b>
DOH0971	Instalační jádro - 4x	992 683,31	1 141 585,81
DOH0972	Garsonka s jednořadou kuchyní - 16x	5 374 672,46	6 180 873,33
DOH0974	Garsonka s dvouřadou kuchyní - 16x	5 518 353,41	6 346 106,42
DOH0976	Výměna oken - 32x P0/1	912 723,89	1 049 632,47
DOH0977	VRN	140 000,00	161 000,00

**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

**DOH0971 - Instalační jádro - 4x**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>992 683,31</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		0,00	21,00%	0,00
snížená		992 683,31	15,00%	148 902,50
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>1 141 585,81</b>

Projektant

Zpracovatel

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5.4.2025



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5.4.2025



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt: DOH0971 - Instalační jádro - 4x

Místo:  
Zadavatel: FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc  
Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum: 24. 1. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**992 683,31**

HSV - Práce a dodávky HSV	80 404,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 699,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 602,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 571,66
997 - Přesun sutě	39 894,99
998 - Přesun hmot	2 636,10
PSV - Práce a dodávky PSV	912 278,90
712 - Povlakové krytiny	12 110,03
713 - Izolace tepelné	4 500,86
720 - Zdravoinstalace	387 494,04
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 226,96
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	35 034,12
751 - Vzduchotechnika	454 178,04
762 - Konstrukce tesařské	4 125,29
764 - Konstrukce klempířské	2 559,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 050,46

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt: DOH0971 - Instalační jádro - 4x

Místo: FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc  
 Zadavatel: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum: 24. 1. 2023

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>992 683,31</b>
D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>80 404,41</b>
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 699,13
1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 150 mm "nadezdívka šachty - 1/2 pro jednu stupačku - 4x" 0,25*(1,6*2+0,55*3)*0,5*4	m2	2,425	909,00	2 204,33
	vv				2,425		
2	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí "strop nad l.p.p." 0,7*0,9*0,15*4	m3	0,378	6 600,00	2 494,80
	vv				0,378		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 602,53
3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "nadezdívka šachty - 1/2 pro jednu stupačku - 4x" 0,25*(1,6+0,85)*2*0,5*4	m2	2,450	228,60	560,07
	vv				2,450		
4	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvoustvrvá vnějších stěn nanášená ručně "nadezdívka šachty - 1/2 pro jednu stupačku - 4x" 0,25*(1,6+0,85)*2*0,5*4	m2	2,450	350,10	857,75
	vv				2,450		
5	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 0,613*4	m2	2,452	75,33	184,71
	vv				2,452		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 571,66
6	K	911(R)	demontáž střešní krytiny a oplechování stříšky instalační šachty vč. odvozu a likvidace odpadu na skládce	kpl	4,000	1 725,00	6 900,00
7	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm "strop šachty" 0,85*0,95*0,08*4	m3	0,258	4 050,00	1 044,90
	vv				0,258		
8	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm "l.p.p." 0,7*0,9*0,15*4	m3	0,378	3 438,00	1 299,56
	vv				0,378		
9	K	975043121	Jednořádkové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m "při bourání otvoru v l.p.p." 2*1*4	m	8,000	616,50	4 932,00
	vv				8,000		
10	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm "otvor ve stropě l.p.p." (0,7*0,9)*2*4	m	12,800	1 359,00	17 395,20
	vv				12,800		
D	997		Přesun sutě				39 894,99
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4,453	3 555,00	15 830,42
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	4,453	282,60	1 258,42
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 4,453*19	t	84,607	12,33	1 043,20
	vv				84,607		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 4,453 "odpočet azbestu" -0,153*4-0,181*4 Součet	t	3,117	1 485,00	4 628,75
	vv				4,453		
	vv				-1,336		
	vv				3,117		
15	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 0,334*4	t	1,336	12 825,00	17 134,20
	vv				1,336		
D	998		Přesun hmot				2 636,10
16	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,450	1 818,00	2 636,10
D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>912 278,90</b>
D	712		Povlakové krytiny				12 110,03
17	K	71201(R)	D+M hydroizolační folie PVC-P s vložkou ze skl. tkaniny tl 1,5mm 0,85*0,95*4	m2	3,230	1 045,00	3 375,35
	vv				3,230		
18	K	71202(R)	D+M těsnící manžety pro prostup odvětrání kanalizace	ks	4,000	1 045,00	4 180,00
19	K	71203(R)	D+M těsnící manžety pro prostup VZT	ks	4,000	1 045,00	4 180,00
20	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	121,020	3,10	374,68
D	713		Izolace tepelné				4 500,86
21	K	71301(R)	D+M parotěsné folie lepením 0,55*0,575*4 (0,55+0,575)*2*0,6*4 Součet	m2	6,665	575,00	3 832,38
	vv				1,265		
	vv				5,400		
	vv				6,665		
22	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 0,55*0,575*4	m2	1,265	48,30	61,10
	vv				1,265		
23	M	63150791	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm 0,5*4	m2	2,000	260,00	520,00
	vv				2,000		
24	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	44,130	1,98	87,38
D	720		Zdravoinstalace				387 494,04
25	K	7201(R)	zdravoinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	387 494,04	387 494,04
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 226,96
26	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100 2,5*4	m	10,000	166,50	1 665,00
	vv				10,000		
27	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200 1,5*4	m	6,000	232,20	1 393,20
	vv				6,000		
28	K	721160802	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100 23*4	m	92,000	74,88	6 888,96
	vv				92,000		
29	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m 0,237*4	t	0,948	1 350,00	1 279,80
	vv				0,948		
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				35 034,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	100,000	69,66	6 966,00
	vv		25*4		100,000		
31	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	200,000	82,08	16 416,00
	vv		50*4		200,000		
32	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	300,000	28,98	8 694,00
	vv		75*4		300,000		
33	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	4,000	24,93	99,72
	vv		1*4		4,000		
34	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	8,000	28,98	231,84
	vv		2*4		8,000		
35	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	1,280	2 052,00	2 626,56
	vv		0,32*4		1,280		
	D	751	Vzduchotechnika				454 178,04
36	K	7511(R)	vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	446 620,20	446 620,20
37	K	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 400 mm	kus	4,000	365,40	1 461,60
38	K	751510861	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suli průřezu do 0,13 m2	m	88,000	64,53	5 678,64
	vv		" kompletní demontáž vč. izolace "				
	vv		22*4		88,000		
39	K	751513860	Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby D do 500 mm	kus	4,000	104,40	417,60
	D	762	Konstrukce tesařské				4 125,29
40	K	762511113	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na sraz lepených	m2	1,265	577,80	730,92
	vv		0,55*0,575*4		1,265		
41	K	762511173	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz šroubovaných	m2	3,230	981,00	3 168,63
	vv		" zákrytová deska "				
	vv		0,85*0,95*4		3,230		
42	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	43,320	5,21	225,74
	D	764	Konstrukce klempířské				2 559,10
43	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	10,600	237,60	2 518,56
	vv		0,85*2+0,95*4		10,600		
44	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	27,980	1,45	40,54
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 050,46
45	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	4,900	18,90	92,61
	vv		" nadezdívka šachty - 1/2 pro jednu stupačku - 4x "				
	vv		0,5*(1,6+0,85)*2*0,5*4		4,900		
46	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	4,900	42,48	208,15
	vv		1,225*4		4,900		
47	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,900	153,00	749,70

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0972 - Garsonka s jednořadou kuchyní - 16x

KSO:

Místo:

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26235978

CZ26235978

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 374 672,46

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

5 374 672,46

15,00%

806 200,87

Cena s DPH

v CZK

6 180 873,33

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY**

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz





Projektant

Zpracovatel

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

3.4.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

3.4.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt: DOH0972 - Garsonka s jednořadou kuchyní - 16x

Místo:  
Zadavatel: FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc  
Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum: 24. 1. 2023


Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>5 374 672,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 331 416,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	271 012,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	478 737,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	356 155,84
997 - Přesun sutě	149 943,96
998 - Přesun hmot	75 566,99
PSV - Práce a dodávky PSV	4 043 255,48
700 - Vybavení nábytkem	1 269 468,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 065,97
713 - Izolace tepelné	7 426,10
720 - Zdravotechnika	770 076,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 091,46
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	26 127,58
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	19 072,83
751 - Vzduchotechnika	38 628,96
763 - Konstrukce suché výstavby	152 537,54
766 - Konstrukce truhlářské	478 132,59
771 - Podlahy z dlaždic	67 988,94
776 - Podlahy povlakové	508 171,31
781 - Dokončovací práce - obklady	463 108,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	56 468,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	126 889,89

**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0972 - Garsonka s jednořadou kuchyní - 16x

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 374 672,46</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 331 416,98
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					271 012,55
1	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový § 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	16,000	419,40	6 710,40
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový § 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	16,000	640,80	10 252,80
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	357,808	658,80	235 723,91
	vv		2,66*(3,45+1,9+1+0,7+1+0,6+0,2)*16		385,168		
	vv		-0,6*2*16		-19,200		
	vv		-0,4*0,4*16		-2,560		
	vv		-0,8*2*16		-25,600		
	vv		" instalační přizdívka "				
	vv		1*1,16*16		18,560		
	vv		" vstup do sprchy "				
	vv		0,6*0,15*16		1,440		
	vv		Součet		357,808		
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	20,160	909,00	18 325,44
	vv		" instalační přizdívka "				
	vv		1*1,26*16		20,160		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					478 737,64
5	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	328,000	187,20	61 401,60
	vv		20,5*16		328,000		
6	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	416,000	121,50	50 544,00
	vv		26*16		416,000		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	481,232	239,40	115 206,94
	vv		" příčky Ytong "				
	vv		2,66*(3,45+1,9*2+1+0,9+1+0,6*2+0,3*2)*16		508,592		
	vv		-0,6*2*16		-19,200		
	vv		-0,4*0,4*16		-2,560		
	vv		-0,8*2*16		-25,600		
	vv		" instalační přizdívka "				
	vv		1*1,16*16		18,560		
	vv		" vstup do sprchy "				
	vv		0,6*0,15*16		1,440		
	vv		Součet		481,232		
8	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 030,144	146,70	151 122,12
	vv		" nové příčky "				
	vv		2,6*(3,45+0,3*2+1,9+1,35)*16		303,680		
	vv		-0,8*2*16		-25,600		
	vv		-0,6*2*16		-19,200		
	vv		" stáv. stěny "				
	vv		2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*16		771,264		
	vv		Součet		1 030,144		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	771,264	96,30	74 272,72
	vv		" stáv. stěny "				
	vv		2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*16		771,264		
10	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,864	4 509,00	3 895,78
	vv		" sprcha - skl. 03 "				
	vv		0,9*0,06*16		0,864		
11	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,864	333,90	288,49
	vv		0,054*16		0,864		
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karí	t	0,247	48 330,00	11 937,51
	vv		" skl. 02 ,03 "				
	vv		2,9*4,44*1,2*0,001*16		0,247		
13	K	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	30,400	331,20	10 068,48
	vv		" sociálka - skl. 02 "				
	vv		1,9*16		30,400		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					356 155,84
14	K	901(R)	X/01 - D+M revizních dvířek do inst. šachty 400/400mm PO EI 30min - viz výpis prvků	ks	16,000	2 000,00	32 000,00
15	K	902(R)	X/02 - D+M el. přímotop. trubkového tělesa vč. regulátoru a upevňovací sady - viz výpis prvků	ks	16,000	4 000,00	64 000,00
16	K	903(R)	X/03 - D+M skleněných sprchových otočných dveří 600/1850, tvrzené sklo tl.6mm - viz výpis prvků	ks	16,000	7 610,00	121 760,00
17	K	904(R)	X/03 - D+M držáku na toalet. papír, nerez - viz výpis prvků	ks	16,000	522,50	8 360,00
18	K	905(R)	X/03 - D+M držáku na mýdlo, nerez matná - viz výpis prvků	ks	16,000	570,00	9 120,00
19	K	906(R)	X/03 - D+M WC kartáče s kyblem - viz výpis prvků	ks	16,000	665,00	10 640,00
20	K	907(R)	X/03 - D+M věšáku - viz výpis prvků	ks	32,000	332,50	10 640,00
21	K	908(R)	X/04 - D+M závěsného systému - viz výpis prvků	ks	16,000	800,00	12 800,00
22	K	909(R)	X/05 - D+M držáku na TV - viz výpis prvků	ks	16,000	400,00	6 400,00
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	416,000	57,24	23 811,84
	vv		26*16		416,000		
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	416,000	100,00	41 600,00
	vv		26*16		416,000		
25	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	63,840	100,00	6 384,00
	vv		1,9*2,1*16		63,840		
26	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	28,800	300,00	8 640,00
	vv		0,9*2*16		28,800		
D	997	Přesun sutě					149 943,96
27	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	29,390	3 100,00	91 109,00
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,390	282,60	8 305,61
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	558,410	12,33	6 885,20
	vv		29,39*19		558,410		
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	29,390	1 485,00	43 644,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				75 566,99
31	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	41,566	1 818,00	75 566,99
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 043 255,48
	D	700	Vybavení nábytkem				1 269 468,80
32	K	701(R)	vybavení nábytkem - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 269 468,80	1 269 468,80
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				57 065,97
33	K	71101(R)	izolace minerální stěrkou vč. systémového řešení styku podlaha-stěna, stěna-stěna	m2	113,920	480,00	54 681,60
	vv		" sprcha "				
	vv		0,9*(1+1+0,9+0,5)*2*16*1*16		113,920		
34	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	774,650	3,08	2 384,37
	D	713	Izolace tepelné				7 426,10
35	K	713120811	Odstanění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	63,840	26,82	1 712,19
	vv		1,9*2,1*16		63,840		
36	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	44,800	44,64	1 999,87
	vv		" podlaha sociálky - skl.02 "				
	vv		1*1,9*16		30,400		
	vv		" sprcha "				
	vv		1*0,9*16		14,400		
	vv		Součet		44,800		
37	M	713901(R)	kročejová izolace sřřovaný polyolefin - viz skl. podlah 02	m2	31,920	46,80	1 493,86
	vv		1,9*1,05*16		31,920		
38	M	713902(R)	kročejová izolace EPS 100 Z tl.100mm - viz skl. podlah 02	m2	15,120	46,80	707,62
	vv		0,9*1,05*16		15,120		
39	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	44,800	12,60	564,48
	vv		2,8*16		44,800		
40	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	52,448	15,03	788,29
	vv		45*1,1655 Přeřpočtené koeficientem množství		52,448		
41	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	80,700	1,98	159,79
	D	720	Zdravotechnika				770 076,14
42	K	72001(R)	zdravotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	770 076,14	770 076,14
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 091,46
43	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	80,000	12,51	1 000,80
	vv		5*16		80,000		
44	K	721183807	Demontáž potrubí olovné do D 114	m	16,000	41,49	663,84
	vv		1*16		16,000		
45	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,208	2 052,00	426,82
	vv		0,013*16		0,208		
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				26 127,58
46	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	256,000	69,66	17 832,96
	vv		16*16		256,000		
47	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	256,000	28,98	7 418,88
	vv		16*16		256,000		
48	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	32,000	24,93	797,76
	vv		2*16		32,000		
49	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,038	2 052,00	77,98
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				19 072,83
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	16,000	187,20	2 995,20
51	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,000	145,80	2 332,80
52	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	16,000	153,90	2 462,40
53	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	16,000	187,20	2 995,20
54	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	1,472	1 906,65	2 806,59
	vv		0,092*16		1,472		
55	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	32,000	89,37	2 859,84
	vv		2*16		32,000		
56	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	16,000	163,80	2 620,80
	vv		1*16		16,000		
	D	751	Vzduchotechnika				38 628,96
57	K	75101(R)	vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	37 086,72	37 086,72
58	K	751311817	Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové do průřezu 0,080 m2	kus	16,000	55,98	895,68
59	K	751510860	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,03 m2	m	16,000	40,41	646,56
	D	763	Konstrukce suché výstavby				152 537,54
60	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	502,944	79,65	40 059,49
	vv		" srovnatelně - demontáž bytového jádra - stěny vč. dveří "				
	vv		2,6*(3*0,8+3*1,64+2*1,25+0,63+1,64)*16		502,944		
61	K	763131451(R)	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - vč. vsazení svítidel a revizního otvoru	m2	88,000	1 188,90	104 623,20
	vv		" skl. 04 - m.č.01,02 "				
	vv		(2,6+2,9)*16		88,000		
62	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	55,104	93,60	5 157,73
	vv		" srovnatelně - demontáž podhledu soc. zařízení "				
	vv		1,64*2,1*16		55,104		
63	K	998763403	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 664,890	1,62	2 697,12
	D	766	Konstrukce truhlářské				478 132,59
64	K	766001(R)	T/01 - D+M vstupních dveří 800/1970mm, PO EI 30 DP3, bezp. kování, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	ks	16,000	19 475,00	311 600,00
65	K	766002(R)	T/02 - D+M dveří vnitřních 600/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	16,000	4 037,50	64 600,00
66	K	766003(R)	T/03 - D+M dveří vnitřních prosklených 800/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	16,000	4 370,00	69 920,00
67	K	766012(R)	demontáž spíží skříň vč. odvozu a likvidaci na skládce	kpl	16,000	700,00	11 200,00
68	K	766013(R)	demontáž kuchyňské linky vč. odvozu a likvidace na skládce	kpl	16,000	1 000,00	16 000,00
69	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	4 861,200	0,99	4 812,59
	D	771	Podlahy z dlaždic				67 988,94
70	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	46,400	35,00	1 624,00
	vv		" sociálky skl. 02 "				
	vv		2,9*16		46,400		
71	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	9,600	250,00	2 400,00
	vv		" sprcha "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		0,6*16		9,600		
72	M	59761337	schodovka protiskluzná šifky 300x600mm	kus	16,000	165,00	2 640,00
73	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	46,400	750,00	34 800,00
	W		" skl. 02.03 "				
	W		2,9*16		46,400		
74	M	597901(R)	dodání dlažby 100/100mm - specifikace mat. viz skl.02,03	m2	51,040	300,00	15 312,00
	W		2,9*1,1*16		51,040		
75	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	172,800	35,00	6 048,00
	W		" sprcha "				
	W		(1+1+0,9+0,7)*16		57,600		
	W		" obklad - kouty "				
	W		3*2,4*16		115,200		
	W		Součet		172,800		
76	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	829,310	6,23	5 164,94
D	776		Podlahy povlakové				508 171,31
77	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	375,816	59,85	22 492,59
	W		(1,35*2,27+5,92*3,45)*16		375,816		
78	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	375,816	14,13	5 310,28
79	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	375,816	35,00	13 153,56
80	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	375,816	230,00	86 437,68
81	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	435,528	140,40	61 148,13
	W		(5,62+2,27)*3,45*16		435,528		
82	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	240,000	82,10	19 704,00
	W		15*16		240,000		
83	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	375,824	165,00	62 010,96
	W		23,489*16		375,824		
84	M	284122(R)	rolované akustické PVC s ochrannou PUR vrstvou , tl. 3,45mm - viz skladba konstrukcí 01	m2	413,406	415,00	171 563,49
	W		375,824*1,1		413,406		
85	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	545,600	14,13	7 709,33
	W		(0,8+1,17+1,19+1,25+1,3+2,27+5,62+3,45)*2*16		545,600		
86	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	403,840	67,45	27 239,01
	W		(1,35+1,9+5,92+3,45)*2*16		403,840		
87	M	284123(R)	PVC lišta - viz skladby konstrukcí 01	m	444,224	66,50	29 540,90
	W		403,84*1,1		444,224		
88	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	5 170,490	0,36	1 861,38
D	781		Dokončovací práce - obklady				463 108,97
89	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	356,800	35,00	12 488,00
	W		" m.č.02 "				
	W		2,5*(1,9+1+1+0,9)*2*16		384,000		
	W		-0,6*2*3*16+(2+0,6+2)*0,1*16		-50,240		
	W		" m.č.03 "				
	W		0,6*(1,8+0,6)*16		23,040		
	W		Součet		356,800		
90	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	356,800	870,00	310 416,00
91	M	59703(R)	dodání obkladu 100/100mm vč. dopravy	m2	392,480	285,00	111 856,80
	W		356,8*1,1		392,480		
92	K	781901(R)	D+M nerez profilu na hranu přízdívky	m	32,000	332,50	10 640,00
	W		2*1*16		32,000		
93	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	5 558,120	3,19	17 708,17
D	783		Dokončovací práce - nátěry				56 468,40
94	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	72,000	60,75	4 374,00
	W		" zárubně "				
	W		3*1,5*16		72,000		
95	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	72,000	115,20	8 294,40
96	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	72,000	110,70	7 970,40
97	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	72,000	114,30	8 229,60
98	K	793901(R)	obroušení a nátěr radiátoru a trubek ÚT	kpl	16,000	1 725,00	27 600,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				126 889,89
99	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 117,062	32,00	35 745,98
	W		" strop - m.č.03 "				
	W		20,5*16		328,000		
	W		" stěny "				
	W		2,66*(5,92*2+3,45)*16		650,742		
	W		2,66*(1,9+1,35)*16		139,320		
	W		Součet		1 117,062		
100	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 402,214	65,00	91 143,91
	W		" strop - m.č.03 "				
	W		20,5*16		328,000		
	W		" stěny "				
	W		2,66*(5,92+3,45)*2*16		797,574		
	W		2,66*(1,9+1,35)*2*16		276,640		
	W		Součet		1 402,214		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

**Objekt:**

DOH0974 - Garsonka s dvouřadou kuchyní - 16x

**KSO:**

**Místo:**

**Zadavatel:**

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

**Uchazeč:**

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

**Projektant:**

**Zpracovatel:**

**Poznámka:**

**CC-CZ:**

Datum: 24. 1. 2023

**IČ:**

DIČ:

**IČ:**

26235978

DIČ:

CZ26235978

**IČ:**

DIČ:

**IČ:**

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 518 353,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	5 518 353,41	15,00%	827 753,01

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 346 106,42**

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

3.4.2023  
**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

3.4.2023  
**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0974 - Garsonka s dvouřadou kuchyní - 16x

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 518 353,41**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 334 518,49**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	271 012,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	478 737,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	356 155,84
997 - Přesun sutě	149 943,96
998 - Přesun hmot	78 668,50

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**4 183 834,92**

700 - Vybavení nábytkem	1 441 040,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 065,97
713 - Izolace tepelné	7 426,16
720 - Zdravotechnika	770 076,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 091,46
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	27 297,22
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	19 072,83
751 - Vzduchotechnika	38 628,96
763 - Konstrukce suché výstavby	149 840,42
766 - Konstrukce truhlářské	473 320,00
771 - Podlahy z dlaždic	62 824,00
776 - Podlahy pohlavkové	506 392,67
781 - Dokončovací práce - obklady	445 400,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	56 468,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	126 889,89

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0974 - Garsonka s dvouřadou kuchyní - 16x

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 518 353,41</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 334 518,49
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					271 012,55
1	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	16,000	419,40	6 710,40
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	16,000	640,80	10 252,80
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	357,808	658,80	235 723,91
	vv		2,66*(3,45+1,9+1+0,7+1+0,6+0,2)*16		385,168		
	vv		-0,6*2*16		-19,200		
	vv		-0,4*0,4*16		-2,560		
	vv		-0,8*2*16		-25,600		
	vv		" instalační přizdívka "				
	vv		1*1,16*16		18,560		
	vv		" vstup do sprchy "				
	vv		0,6*0,15*16		1,440		
	vv		Součet		357,808		
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	20,160	909,00	18 325,44
	vv		" instalační přizdívka "				
	vv		1*1,26*16		20,160		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					478 737,64
5	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	328,000	187,20	61 401,60
	vv		" m.č.03 "				
	vv		20,5*16		328,000		
6	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	416,000	121,50	50 544,00
	vv		26*16		416,000		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	481,232	239,40	115 206,94
	vv		" příčky Ytong "				
	vv		2,66*(3,45+1,9*2+1+0,9+1+0,6*2+0,3*2)*16		508,592		
	vv		-0,6*2*16		-19,200		
	vv		-0,4*0,4*16		-2,560		
	vv		-0,8*2*16		-25,600		
	vv		" instalační přizdívka "				
	vv		1*1,16*16		18,560		
	vv		" vstup do sprchy "				
	vv		0,6*0,15*16		1,440		
	vv		Součet		481,232		
8	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 030,144	146,70	151 122,12
	vv		" nové příčky "				
	vv		2,6*(3,45+0,3*2+1,9+1,35)*16		303,680		
	vv		-0,8*2*16		-25,600		
	vv		-0,6*2*16		-19,200		
	vv		" stáv. stěny "				
	vv		2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*16		771,264		
	vv		Součet		1 030,144		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	771,264	96,30	74 272,72
	vv		" stáv. stěny "				
	vv		2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*16		771,264		
10	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,864	4 509,00	3 895,78
	vv		" sprcha - skl. 03 "				
	vv		0,9*0,06*16		0,864		
11	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,864	333,90	288,49
	vv		0,054*16		0,864		
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,247	48 330,00	11 937,51
	vv		" skl. 02 ,03 "				
	vv		2,9*4,44*1,2*0,001*16		0,247		
13	K	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	30,400	331,20	10 068,48
	vv		" sociálka - skl. 02 "				
	vv		1,9*16		30,400		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					356 155,84
14	K	901(R)	X/01 - D+M revizních dvířek do inst. šachty 400/400mm PO EI 30min - viz výpis prvků	ks	16,000	2 000,00	32 000,00
15	K	902(R)	X/02 - D+M el. přímotop. trubkového tělesa vč. regulátoru a upevňovací sady - viz výpis prvků	ks	16,000	4 000,00	64 000,00
16	K	903(R)	X/03 - D+M skleněných sprchových otočných dveří 600/1850, tvrzené sklo tl.6mm - viz výpis prvků	ks	16,000	7 610,00	121 760,00
17	K	904(R)	X/03 - D+M držáku na toalet. papír, nerez - viz výpis prvků	ks	16,000	522,50	8 360,00
18	K	905(R)	X/03 - D+M držáku na mýdlo, nerez matná - viz výpis prvků	ks	16,000	570,00	9 120,00
19	K	906(R)	X/03 - D+M WC kartáče s kyblem - viz výpis prvků	ks	16,000	665,00	10 640,00
20	K	907(R)	X/03 - D+M věšáku - viz výpis prvků	ks	32,000	332,50	10 640,00
21	K	908(R)	X/04 - D+M závěsného systému - viz výpis prvků	ks	16,000	800,00	12 800,00
22	K	909(R)	X/05 - D+M držáku na TV - viz výpis prvků	ks	16,000	400,00	6 400,00
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	416,000	57,24	23 811,84
	vv		26*16		416,000		
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	416,000	100,00	41 600,00
	vv		26*16		416,000		
25	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	63,840	100,00	6 384,00
	vv		1,9*2,1*16		63,840		
26	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	28,800	300,00	8 640,00
	vv		0,9*2*16		28,800		
D	997	Přesun sutě					149 943,96
27	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	29,390	3 100,00	91 109,00
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,390	282,60	8 305,61
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	558,410	12,33	6 885,20
	vv		29,39*19		558,410		
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	29,390	1 485,00	43 644,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				78 668,50
31	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	43,272	1 818,00	78 668,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 183 834,92
	D	700	Vybavení nábytkem				1 441 040,00
32	K	701(R)	vybavení nábytkem - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 441 040,00	1 441 040,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				57 065,97
33	K	71101(R)	izolace minerální stěrkou vč. systémového řešení styku podlaha-stěna, stěna-stěna	m2	113,920	480,00	54 681,60
	vv		" sprcha "				
	vv		0,9*(1+1+0,9+0,5)*2*16+1*16		113,920		
34	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	774,650	3,08	2 384,37
	D	713	Izolace tepelné				7 426,16
35	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	63,840	26,82	1 712,19
	vv		1,9*2,1*16		63,840		
36	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	44,800	44,64	1 999,87
	vv		" podlaha sociálky - skl.02 "				
	vv		1*1,9*16		30,400		
	vv		" sprcha "				
	vv		1*0,9*16		14,400		
	vv		Součet		44,800		
37	M	713901(R)	kročejová izolace sítovaný polyolefin - viz skl. podlah 02	m2	31,920	46,80	1 493,86
	vv		1,9*16*1,05		31,920		
38	M	713902(R)	kročejová izolace EPS 100 Z tl.100mm - viz skl. podlah 02	m2	15,120	46,80	707,62
	vv		0,9*1,05*16		15,120		
39	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytí separační fólií z PE	m2	44,800	12,60	564,48
	vv		2,8*16		44,800		
40	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	52,448	15,03	788,29
	vv		45*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		52,448		
41	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	80,730	1,98	159,85
	D	720	Zdravotechnika				770 076,14
42	K	72001(R)	zdravotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	770 076,14	770 076,14
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 091,46
43	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	80,000	12,51	1 000,80
	vv		5*16		80,000		
44	K	721183807	Demontáž potrubí olovněné do D 114	m	16,000	41,49	663,84
45	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,208	2 052,00	426,82
	vv		0,013*16		0,208		
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				27 297,22
46	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závítové do DN 25	m	256,000	69,66	17 832,96
	vv		16*16		256,000		
47	K	722181812	Demontáž pístných pásů z trub do D 50	m	256,000	28,98	7 418,88
	vv		16*16		256,000		
48	K	722220861	Demontáž armatur závítových se dvěma závity G do 3/4	kus	32,000	24,93	797,76
	vv		2*16		32,000		
49	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,608	2 052,00	1 247,62
	vv		0,038*16		0,608		
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				19 072,83
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	16,000	187,20	2 995,20
51	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,000	145,80	2 332,80
52	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	16,000	153,90	2 462,40
53	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	16,000	187,20	2 995,20
54	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	1,472	1 906,65	2 806,59
	vv		0,092*16		1,472		
55	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	32,000	89,37	2 859,84
	vv		2*16		32,000		
56	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	16,000	163,80	2 620,80
	vv		1*16		16,000		
	D	751	Vzduchotechnika				38 628,96
57	K	75101(R)	vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	37 086,72	37 086,72
58	K	751311817	Demontáž výustě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové do průřezu 0,080 m2	kus	16,000	55,98	895,68
59	K	751510860	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,03 m2	m	16,000	40,41	646,56
	D	763	Konstrukce suché výstavby				149 840,42
60	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	502,944	79,85	40 059,49
	vv		" srovnatelně - demontáž bytového jádra - stěny vč. dveří "				
	vv		2,6*(3*0,8+3*1,64+2*1,25+0,83+1,64)*16		502,944		
61	K	763131451(R)	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD - vč. vsazení svítidel a revizního otvoru	m2	88,000	1 188,90	104 623,20
	vv		" skl. 04 - m.č.01,02 "				
	vv		(2,6+2,9)*16		88,000		
62	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	55,104	93,60	5 157,73
	vv		" srovnatelně - demontáž podhledu soc. zařízení "				
	vv		1,64*2,1*16		55,104		
63	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,000	1,62	0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				473 320,00
64	K	766001(R)	T/01 - D+M vstupních dveří 800/1970mm, PO EI 30 DP3, bezp. kování, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	ks	16,000	19 475,00	311 600,00
65	K	766002(R)	T/02 - D+M dveří vnitřních 600/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	16,000	4 037,50	64 600,00
66	K	766003(R)	T/03 - D+M dveří vnitřních prosklených 800/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	16,000	4 370,00	69 920,00
67	K	766012(R)	demontáž spížíni skříně vč. odvozu a likvidaci na skládce	kpl	16,000	700,00	11 200,00
68	K	766013(R)	demontáž kuchyňské linky vč. odvozu a likvidace na skládce	kpl	16,000	1 000,00	16 000,00
69	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,000	0,99	0,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				62 824,00
70	K	77121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	46,400	35,00	1 624,00
	vv		" sociálky skl. 02 "				
	vv		2,9*16		46,400		
71	K	771274113	Montáž obkladů stúpníc z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	9,600	250,00	2 400,00
	vv		" sprcha "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		0,6*16		9,600		
72	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300x600mm	kus	16,000	165,00	2 640,00
73	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	46,400	750,00	34 800,00
	vv		" skl. 02,03 "				
	vv		2,9*16		46,400		
74	M	597901(R)	dodání dlažby 100/100mm - specifikace mat. viz skl.02,03	m2	51,040	300,00	15 312,00
	vv		2,9*1,1*16		51,040		
75	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	172,800	35,00	6 048,00
	vv		" sprocha "				
	vv		(1+1+0,9+0,7)*16		57,600		
	vv		" obklad - kouty "				
	vv		3*2,4*16		115,200		
	vv		Součet		172,800		
76	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	0,000	6,23	0,00
	D	776	Podlahy povlakové				506 392,67
77	K	776111116	Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	375,816	59,85	22 492,59
	vv		(1,35*2,27+5,92*3,45)*16		375,816		
78	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	375,824	14,13	5 310,39
	vv		23,489*16		375,824		
79	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	375,824	35,00	13 153,84
	vv		23,489*16		375,824		
80	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	375,824	230,00	86 439,52
	vv		23,489*16		375,824		
81	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	435,528	140,40	61 148,13
	vv		(5,62+2,27)*3,45*16		435,528		
82	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	240,000	82,10	19 704,00
	vv		15*16		240,000		
83	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	375,824	165,00	62 010,96
	vv		23,489*16		375,824		
84	M	284122(R)	rolované akustické PVC s ochrannou PUR vrstvou , tl. 3,45mm - viz skladba konstrukcí 01	m2	413,600	415,00	171 644,00
	vv		23,5*1,1*16		413,600		
85	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	545,600	14,13	7 709,33
	vv		(0,8+1,17+1,19+1,25+1,3+2,27+5,62+3,45)*2*16		545,600		
86	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	403,840	67,45	27 239,01
	vv		(1,35+1,9+5,92+3,45)*2*16		403,840		
87	M	284123(R)	PVC lišta - viz skladby konstrukcí 01	m	444,224	66,50	29 540,90
	vv		25,24*1,1*16		444,224		
88	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,000	0,36	0,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				445 400,80
89	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	356,800	35,00	12 488,00
	vv		" m.č.02 "				
	vv		2,5*(1,9+1+0,9)*2*16		384,000		
	vv		-0,6*2*3*16+(2+0,6+2)*0,1*16		-50,240		
	vv		" m.č.03 "				
	vv		0,6*(1,8+0,6)*16		23,040		
	vv		Součet		356,800		
90	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	356,800	870,00	310 416,00
	vv		22,3*16		356,800		
91	M	59703(R)	dodání obkladu 100/100mm vč. dopravy	m2	392,480	285,00	111 856,80
	vv		22,3*1,1*16		392,480		
92	K	781901(R)	D+M nerez profilu na hranu přízdívky	m	32,000	332,50	10 640,00
	vv		2*1*16		32,000		
93	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	0,000	3,19	0,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				56 468,40
94	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	72,000	60,75	4 374,00
	vv		" zárubné "				
	vv		3*1,5*16		72,000		
95	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	72,000	115,20	8 294,40
96	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	72,000	110,70	7 970,40
97	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	72,000	114,30	8 229,60
98	K	793901(R)	obroušení a nátěr radiátoru a trubek ÚT	kpl	16,000	1 725,00	27 600,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				126 889,89
99	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 117,062	32,00	35 745,98
	vv		" strop - m.č.03 "				
	vv		20,5*16		328,000		
	vv		" stěny "				
	vv		2,66*(5,92*2+3,45)*16		650,742		
	vv		2,66*(1,9+1,35)*16		138,320		
	vv		Součet		1 117,062		
100	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 402,214	65,00	91 143,91
	vv		" strop - m.č.03 "				
	vv		20,5*16		328,000		
	vv		" stěny "				
	vv		2,66*(5,92+3,45)*2*16		797,574		
	vv		2,66*(1,9+1,35)*2*16		276,640		
	vv		Součet		1 402,214		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0976 - Výměna oken - 32x P0/1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

912 723,89

DPH základní  
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

912 723,89

15,00%

136 908,58

Cena s DPH

v CZK

1 049 632,47

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5-4-2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5-4-2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt: DOH0976 - Výměna oken - 32x P0/1

Místo: Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel: FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>912 723,89</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>69 466,08</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		34 606,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		15 685,41
997 - Přesun sutě		17 854,58
998 - Přesun hmot		1 319,99
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>843 257,81</b>
764 - Konstrukce klempířské		16 588,79
766 - Konstrukce truhlářské		689 389,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		137 280,00

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
email: info@allogic.cz



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0976 - Výměna oken - 32x P0/1

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>912 723,89</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 466,08
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				34 606,10
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	56,192	415,80	23 364,63
	W		* P/01 "				
	W		32*(2,33+2,06)*2*0,2		56,192		
	W		Součet		56,192		
2	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	215,040	31,70	6 816,77
	W		* APU lišta - boky a nadpraží "				
	W		* P/01 "				
	W		32*(2,33*2+2,06)		215,040		
	W		Součet		215,040		
3	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	225,750	19,60	4 424,70
	W		215*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		225,750		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 685,41
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	31,80	1 590,00
5	K	968062375	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	121,722	115,80	14 095,41
	W		(1,2*1,5+0,86*2,33)*32		121,722		
	W		Součet		121,722		
D	997		Přesun sutě				17 854,58
6	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	5,472	1 580,00	8 645,76
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,472	157,00	859,10
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,608	6,85	524,76
	W		5,472*14		76,608		
9	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	5,472	1 430,00	7 824,96
D	998		Přesun hmot				1 319,99
10	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	1,902	694,00	1 319,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				843 257,81
D	764		Konstrukce klempířské				16 588,79
11	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	65,920	98,10	6 466,75
12	K	764216400	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 100 mm	m	65,920	147,40	9 716,61
	W		* K/01 "				
	W		(1,2+0,86)*32		65,920		
13	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	%	241,330	1,68	405,43
D	766		Konstrukce truhlářské				689 389,02
14	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	32,000	41,51	1 328,32
15	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	119,200	567,00	67 586,40
	W		* P/01 "				
	W		32*3,725		119,200		
	W		Součet		119,200		
16	K	766629631	Montáž těsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	215,040	70,70	15 203,33
	W		* P/01 "				
	W		32*(2,33*2+2,06)		215,040		
	W		Součet		215,040		
17	M	59071025r	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou	m	236,500	70,00	16 555,00
	W		215*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		236,500		
18	K	766629639	Montáž těsnění přípojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	65,920	77,00	5 075,84
	W		* vnitřní uzavěr spáry "				
	W		* P/01 "				
	W		32*2,06		65,920		
	W		Součet		65,920		
19	M	59071097r	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní odolná	m	340,010	70,00	23 800,70
	W		(66+215)*1,1		309,100		
	W		309,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		340,010		
20	K	766629651	Montáž těsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	215,040	70,00	15 052,80
	W		* vnitřní uzavěr spáry "				
	W		* P/01 "				
	W		32*(2,33*2+2,06)		215,040		
	W		Součet		215,040		
21	M	76601	P/01 - dodání dvou jednoduchých oken plast. 1200/1500+860/2330mm - viz výpis prvků	ks	32,000	16 202,34	518 474,88
22	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	32,000	119,00	3 808,00
	W		* P/01 "				
	W		32		32,000		
	W		Součet		32,000		
23	M	61140078	parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá	m	86,400	137,20	11 854,08
	W		32*(1,2+1,5)		86,400		
	W		Součet		86,400		
24	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	64,000	28,00	1 792,00
	W		32*2		64,000		
25	K	998766204	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	%	10 544,850	0,84	8 857,67
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				137 280,00
26	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	3 840,000	8,75	33 600,00
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně odvětrávaných v místnostech v do 3,80 m	m2	3 840,000	27,00	103 680,00
	W		* objem maleb upřesnit dle skutečnosti "				
	W		* průměr 120m2 na jednu místnost "				
	W		32*120		3 840,000		
	W		Součet		3 840,000		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0977 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

140 000,00

DPH základní  
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

140 000,00

15,00%

21 000,00

Cena s DPH

v CZK

161 000,00

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
email: info@allogic.cz





Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

5.4.2023

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

5.4.2023

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - 1 etapa

Objekt: DOH0977 - VRN

Místo:  
Zadavatel: FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc  
Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum: 24. 1. 2023

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

140 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

140 000,00

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt: DOH0977 - VRN

Místo:  
Zadavatel: FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc  
Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum: 24. 1. 2023

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**140 000,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					140 000,00
1	K VRN1	zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00		10 000,00
2	K VRN2	kompletační činnost hlavního dodavatele stavby	kpl	1,000	120 000,00		120 000,00
3	K VRN3	provoz investora	kpl	1,000	10 000,00		10 000,00



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH099

Stavba: YD - garsonka s jednořadovou kuchyní - vybavení nábytkem

KSO:

Místo:

CC-CZ:  
Datum:

25. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 262359978  
DIČ: CZ26235978

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 269 468,80**

DPH základní  
Sazba daně  
21,00%  
DPH snížená  
15,00%

Základ daně  
0,00  
1 269 468,80

Výše daně  
0,00  
190 420,32

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 459 889,12**

Projektant

Zpracovatel

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Ujezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

TEL: 773725870  
E-mail: info@allogic.cz

5.4.2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Ujezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

TEL: 773725870  
E-mail: info@allogic.cz

5.4.2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH099

Stavba: YD - garsonka s jednořadou kuchyní - vybavení nábytkem

Místo: Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

DOH099	YD - garsonka s jednořadou kuchyní - vybavení nábytkem	1 269 468,80	1 459 889,12
--------	--	--------------	--------------

**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY  
796 01 PROSTĚJOV, ÚJEZD 2175/9A  
IČ: 26225978, DIČ: CZ26225978  
tel.: 777 251 750  
email: info@allogic.cz



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: YD - garsonka s jednořádkovou kuchyní - vybavení nábytkem

KSO: CC-CZ: 25. 1. 2023  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:  
IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: 262359978  
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov DIČ: CZ26235978

Projektant: IČ: DIČ:  
IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:  
IČ: DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 1 269 468,80**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	1 269 468,80	15,00%	190 420,32

**Cena s DPH v CZK 1 459 889,12**



Projektant

Zpracovatel

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSEČOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235578, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSEČOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235578, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**YD - garsonka s jednořadovou kuchyní - vybavení nábytkem**

Místo:

Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	1 269 468,80
700 - Spotřebiče	354 128,00
766 - Konstrukce truhlářské	915 340,80

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
Tel.: 777 251 750  
E-mail: info@allogic.cz



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **YD - garsonka s jednořadou kuchyní - vybavení nábytkem**

Místo:

Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 269 468,80**

### D PSV Práce a dodávky PSV

**1 269 468,80**

D	700	Spotřebiče				354 128,00	
1	K	711(R)	vestavná elektrická varná deska dvouplotýnková, sklokeramická, dotyková - viz vybavení nábytkem N/01	ks	16,000	3 582,00	57 312,00
2	K	712(R)	vestavná výsuvná cirkulační digestoř s filtrem a LED osvětlením, cca 600/300/180mm - viz vybavení nábytkem N/01	ks	16,000	2 865,00	45 840,00
3	K	713(R)	volně stojící lednice s horní mrazicí částí cca 1220/550/630mm objem 230l - viz vybavení nábytkem N/01	ks	16,000	8 766,00	140 256,00
4	K	715(R)	volně stojící pračka s předním plněním 845/595/575mm - viz vybavení nábytkem N/01	ks	16,000	6 920,00	110 720,00
D	766	Konstrukce truhlářské					915 340,80
5	K	766005(R)	N/01 - D+M kuchyňské linky 600/2400/2400mm bez spotřebičů - viz výpis prvků	kpl	16,000	44 503,80	712 060,80
6	K	766007(R)	N/02 - D+M věšákové zástěny 600/2400/350mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	4 235,00	67 760,00
7	K	766008(R)	N/03 - D+M skříňky pod umyvadlo 550/500/340mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	5 445,00	87 120,00
8	K	766009(R)	N/04 - D+M zrcadlové skříňky 600/800/120mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	3 025,00	48 400,00



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH100

Stavba: YD - garsonka s dvouřádkovou kuchyní - vybavení nábytkem

KSO:

Místo:

CC-CZ:  
Datum:

25. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978  
DIČ: CZ26235978

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 441 040,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	0,00
	15,00%	1 441 040,00

Výše daně
0,00
216 156,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 657 196,00**

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ/REALIZACE STAVBY

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogiic.cz



Projektant

Zpracovatel

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ/ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Ujezd 2175/9

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

5.4.2023



Objednavatel

Uchazeč

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ/ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Ujezd 2175/9

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

5.4.2023



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH100

Stavba: YD - garsonka s dvouřadou kuchyňí - vybavení nábytkem

Místo: Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

DOH100	YD - garsonka s dvouřadou kuchyňí - vybavení nábytkem	1 441 040,00	1 657 196,00
--------	---	--------------	--------------

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: YD - garsonka s dvouřadou kuchyní - vybavení nábytkem

KSO:

CC-CZ: 25. 1. 2023

Místo:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 26235978  
DIČ: CZ26235978

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 441 040,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
0,00  
1 441 040,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
216 156,00

**Cena s DPH**

**v CZK 1 657 196,00**

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz





Projektant

Zpracovatel

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5.4.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5.4.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

YD - garsonka s dvouřadou kuchyňní - vybavení nábytkem

Místo:

Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	1 441 040,00
700 - Spotřebiče	354 128,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 086 912,00

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 262635978, DIČ: CZ262635978

tel.: 777 25 1 750

email: info@allogic.cz



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**YD - garsonka s dvouřadou kuchyňní - vybavení nábytkem**

Místo:

Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 441 040,00**

### D PSV Práce a dodávky PSV

**1 441 040,00**

D	700	Spotřebiče					354 128,00
1	K	711(R)	vestavná elektrická varná deska dvouplotýnková, sklokeramická, dotyková - viz vybavení nábytkem N/01	ks	16,000	3 582,00	57 312,00
2	K	712(R)	vestavná výsuvná cirkulační digestoř s filtrem a LED osvětlením, cca 600/300/180mm - viz vybavení nábytkem N/01	ks	16,000	2 865,00	45 840,00
3	K	716(R)	volně stojící lednice s horní mrazicí částí 1250/550/630mm objem 230l	ks	16,000	8 766,00	140 256,00
4	K	717(R)	volně stojící pračka s předním plněním 845/595/575mm	ks	16,000	6 920,00	110 720,00

D	766	Konstrukce truhlářské					1 086 912,00
5	K	766005(R)	N/01 - D+M kuchyňské linky 600/2400/2400mm bez spotřebičů - viz výpis prvků	kpl	16,000	46 977,00	751 632,00
6	K	766006(R)	N/01 - D+M stolu 600/1800/900mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	6 050,00	96 800,00
7	K	766007(R)	N/02 - D+M věšákové zástěny 600/2400/350mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	4 235,00	67 760,00
8	K	766008(R)	N/03 - D+M skříňky pod umyvadlo 550/500/340mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	5 445,00	87 120,00
9	K	766009(R)	N/04 - D+M zrcadlové skříňky 600/800/120mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	3 025,00	48 400,00
10	K	766011(R)	N/05- dodání barové židle - viz výpis prvků	kpl	32,000	1 100,00	35 200,00



# Krycí list rozpočtu

Stavba:	Oprava byt.jednotek a společných prostor budovy AYD		
Objekt:	SO 01-instalační jádro-zdravotechnika - 4 ks		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: <span style="float: right;">0</span>
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2023/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		

## Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>0</b>	17	<b>0</b>
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>0</b>	20	<b>0</b>
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>387 494</b>	24	<b>0</b>
				25	<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b> <b>0</b>

### Celkové náklady

26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	<b>387 494</b>
27	DPH 15%	0
28	DPH ze specifikací 0%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	<b>387 494</b>

 Podpis	<b>AL LOGIC, s.r.o.</b> KOMPLETNÍ REALIZACE STAV. 796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978 tel.: 777 251 750 e-mail: info@allogic.cz	Název stavby v evid.	FN Olomouc-byt jednotky
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	5.4.2023

Razítko



Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : Oprava byt.jednotek a společných prostor budovy AYD					
Číslo stavby : oprava byt.jednotek-AYD Datum: 26.1.2023					
Název SO : SO 01-instalační jádro-zdravotechnika					
Číslo SO : FN Olomouc-byt jednotky					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
721	ZTI - kanalizace	0,00	93 586,35	93 586,35	0,000
722	ZTI - vodovod	0,00	293 907,68	293 907,68	0,787
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>387 494,03</b>	<b>387 494,03</b>	<b>0,79</b>

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz







Název stavby:		Oprava byt.jednotek a společných prostor budovy AYD		Číslo stavby:		oprava byt.jednotek-AYD	
Název SO:		SO 01-Instalaci jadro-zdravotechnika		Číslo SO:		FN Olomouc-byt.jednotky	
Datum zpracování:		26.1.2023		Datum aktualizace:		26.1.2023	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	celkem
		3	4	5	6	7	8
		Název položky				CENA	
		2				9	
						10	
<b>Z11 - kanalizace</b>							
1	721174025	m	102,000	0,001	0,122		638,39
2	721174026	m	6,000	0,001	0,005		980,43
3	721140915	kus	4,000	0,002	0,008		967,45
4	721223105	kus	4,000	0,000	0,001		1 900,80
5	721273153	kus	4,000	0,000	0,001		2 725,36
6	721000001	kus	4,000	0,000	0,000		681,34
7	721290111	m	108,000	0,000	0,000		1 081,96
8	998721103	t	0,140	0,000	0,000		14,30
					<b>0,138</b>		<b>17 985,00</b>
							<b>93 586,35</b>
<b>Z11 celkem</b>							
<b>Z11 - vodovod</b>							
1	722175003	m	100,000	0,001	0,130		464,09
2	722175005	m	200,000	0,003	0,520		711,70
3	722181232	m	300,000	0,000	0,030		76,12
4	722131932	kus	4,000	0,000	0,002		1 529,00
5	722131934	kus	8,000	0,001	0,008		382,25
6	722230101	kus	64,000	0,000	0,022		499,73
7	722230102	kus	4,000	0,001	0,002		278,41
8	722230112	kus	4,000	0,001	0,002		351,67
9	722239102	kus	8,000	0,001	0,011		610,28
10	722239102	kus	4,000	0,000	0,000		808,28
11	722000001	kus	4,000	0,000	0,000		108,35
12	722000002	soubor	8,000	0,000	0,000		5 307,61
13	722290226	m	300,000	0,000	0,000		21 230,44
14	722290234	m	300,000	0,000	0,057		5 632,00
15	998722103	t	0,788	0,000	0,003		4 059,00
					<b>0,787</b>		<b>13 948,72</b>
							<b>293 907,66</b>
							<b>0,00</b>
							<b>16 940,00</b>
							<b>293 907,66</b>



# Krycí list

Stavba:	FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD-SO 03-16ks		
Objekt:	bytová jednotka-zdravotechnika		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: <span style="float: right;">0</span>
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: <span style="float: right;">CÚ 2023/1</span>
Reg. Číslo:	Zakázka:		

## Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13		0
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
4		PSV	0	16		0
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>0</b>	<b>17</b>		<b>0</b>
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>0</b>	<b>20</b>		<b>0</b>
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>770 076</b>	<b>24</b>		<b>0</b>
				25	<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>	<b>0</b>

### Celkové náklady

26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	<b>770 076</b>
27	DPH 15%	0
28	DPH ze specifikací 0%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	<b>770 076</b>

 Podpis	<b>AL LOGIC, s.r.o.</b> KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB 796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978 tel.: 777 251 750 e-mail: info@allogic.cz	Název stavby v evid.	FN Olom-byt.jednotky YD
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	3-4-2023



**Rekapitulace rozpočtu**

Název stavby : FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD  
Číslo stavby : SO 03-garsoniera-16 ks  
Název SO : SO 03-zdravotechnika  
Číslo SO : SO 03- FN Olomouc-budova AYD

Datum: 26.1.2023

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
721	ZTI - kanalizace	0,00	201 148,45	0,000
722	ZTI - vodovod	0,00	243 965,57	0,000
725	ZTI - zařizovací předměty	0,00	239 663,38	0,000
726	Instalační prefabrikáty	0,00	85 298,75	0,000
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>770 076,14</b>	<b>0,00</b>

**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PRŮMYŠLŮVSKÝ ÚJEZD 2175/9a  
IČ: 29535978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogia.cz



Název stavby:		FN Olomouc-odprava bytových jednotek budova AYD		Položkový rozúčet		Číslo stavby:		SO 03-jarsoniera-16 ks	
Název SO:		SO 03-zdravotechnika		Datum aktualizace :		Číslo SO:		SO 03- FN Olomouc-budova AYD	
Datum zpracování :		26.1.2023		Měrná jednotka		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost	
Poř. číslo položky		Název položky		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost	
1		2		3		4		5	
721		ZTI - kanalizace							
1	721174025	Potrubí kanalizační z PP odjádni DN 110	m	24,000	0,001	0,029		797,75	19 146,07
2	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	32,000	0,000	0,010		483,89	15 484,48
3	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	64,000	0,000	0,026		482,90	30 905,60
4	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	0,000	0,000		87,23	1 395,68
5	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	48,000	0,000	0,000		105,27	5 052,96
6	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	16,000	0,000	0,000		141,90	2 270,40
7	721222007	Propisovací mrazáka prostupu plastového potrubí D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	16,000	0,001	0,011		1 688,50	27 016,00
8	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	16,000	0,001	0,010		765,05	12 240,80
9	721000001	Sprchový žlab pro vložení do dlažby PZ 014.800-800mm (AZP Bmo)	kus	16,000	0,000	0,000		4 413,53	70 616,48
10	721226513	Západchová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	16,000	0,001	0,016		759,66	12 154,56
11	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	120,000	0,000	0,000		26,18	3 141,60
12	998721103	Présun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,096	0,000	0,000		17 956,40	1 723,81
		<b>721 celkem</b>				<b>0,101</b>		<b>0,00</b>	<b>201 148,45</b>
		<b>722</b>	<b>ZTI - vodovod</b>						
1	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-PCT s var polyizol D 20x2,8 mm	m	256,000	0,001	0,179		450,78	115 399,68
2	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 m	m	286,000	0,000	0,026		57,86	14 812,16
3	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	80,000	0,000	0,000		251,90	20 152,00
4	722220111	Náaěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitím	kus	16,000	0,000	0,002		239,03	3 824,48
5	722220121	Náaěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitím	pár	16,000	0,000	0,004		410,19	6 563,04
6	722262226	Vodotěsný závitový jednotkový suchoběžný dálkový odeběr G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h	kus	32,000	0,002	0,051		2 176,00	69 696,00
7	725290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	256,000	0,000	0,049		17,93	4 590,08
8	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	256,000	0,000	0,003		12,43	3 182,08
9	998722103	Présun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,320	0,000	0,000		17 956,40	5 746,05
		<b>722 celkem</b>				<b>0,313</b>		<b>0,00</b>	<b>243 965,57</b>
		<b>725</b>	<b>ZTI - zařízení předměty</b>						
1	725119125	Zařízení záchodu montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	16,000	0,003	0,040		882,20	14 115,20
2	725000001	Klozet závěsný, bílá keramika, LAUFEN PRO 560mm	kus	16,000	0,014	0,224		2 700,00	43 200,00
3	725000002	Sedátko k WC LAUFEN PRO , bílé	kus	16,000	0,002	0,032		662,00	10 592,00
4	725219102	Montáž umyvadla nřipevněného na šrouby do zřiva	soubor	16,000	0,003	0,042		779,90	12 478,40
5	725000003	Umyvadlo bílé, LAUFEN PRO S, 600x380x85mm se sřifedovým otvorem na baterii	kus	16,000	0,012	0,192		2 400,00	38 400,00
6	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	16,000	0,000	0,007		200,00	3 200,00
7	725000004	Dřez kuchyňský FRANKÉ EUROSTAR ETN 610, 465x435mm, nerez matná	kus	16,000	0,008	0,128		830,00	13 280,00
8	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	64,000	0,000	0,019		212,74	13 615,36
9	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	16,000	0,000	0,000		282,08	4 513,34
10	725000005	Mis, baterie dřezová stojánková, chrom, otočné ram:210mm METALIA 55	kus	16,000	0,002	0,024		1 300,00	20 800,00
11	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	16,000	0,000	0,001		279,84	4 477,44
12	725000006	Mis,baterie umyvadlové stojánková,chrom, METALIA 55	kus	16,000	0,002	0,024		1 062,82	17 005,12
13	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	16,000	0,000	0,002		437,25	6 996,00
14	725000007	Mis,baterie sprchová METALIA 55, chrom, včetně sprch,hadice,držáku sprchy a ruční sprchy	soub	16,000	0,003	0,040		1 450,00	23 200,00
15	998725103	Présun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,768	0,000	0,000		17 956,40	13 790,52
		<b>725 celkem</b>				<b>0,775</b>		<b>0,00</b>	<b>239 663,38</b>
		<b>726</b>	<b>Instalační prefabrikáty</b>						
1	726131041	Instalační předstěna – klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehčých stěn s kovovou kř	soubor	16,000	0,019	0,298		4 990,00	79 840,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost		C E N A				
						6	7	dodávky	celkem	montáže	celkem	
					5	8	9	10				
2	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,304	0,000	0,000	0,000	0,000	17 956,40	5 458,75	0,00	85 298,75
		<b>726 celkem</b>										




# Krycí list

Stavba:	FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD-SO 03-16ks		
Objekt:	bytová jednotka-zdravotechnika		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: <span style="float: right;">0</span>
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	CÚ 2023/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		

## Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	0	13
	Dodávka	0	13
2		0	14
	Montáž	0	14
3	ZRN prací stavebních	0	15
	HSV	0	15
4		0	16
	PSV	0	16
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III	0	18
7	Jiné náklady	0	19
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky	0	21
10	Hl. XI - kompletační činnost	0	22
11	Rezerva	0	23
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>	<b>770 076</b>	<b>24</b>
			25
			<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>
			<b>0</b>
			<b>Celkové náklady</b>
26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	<b>770 076</b>	
27	DPH 15%	0	
28	DPH ze specifikací 0%	0	
29	DPH ze specifikací 15%	0	
30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	<b>770 076</b>	

 Podpis	<b>AL LOGIC, s.r.o.</b> KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB 796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978 tel.: 777 251 750 e-mail: info@allogic.cz Razítko	Název stavby v evid.	FN Olom-byt.jednotky YD
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	3-9-2023



<b>Rekapitulace rozpočtu</b>					
Název stavby : FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD					
Číslo stavby : SO 03-garsoniera-16 ks Datum: 26.1.2023					
Název SO : SO 03-zdravotechnika					
Číslo SO : SO 03- FN Olomouc-budova AYD					
Oddíl	Název	Dodávka	CENA (Kč)		Tonáž
			Montáž	Celkem	
721	ZTI - kanalizace	0,00	201 148,45	201 148,45	0,000
722	ZTI - vodovod	0,00	243 965,57	243 965,57	0,000
725	ZTI - zařizovací předměty	0,00	239 663,38	239 663,38	0,000
726	Instalační prefabrikáty	0,00	85 298,75	85 298,75	0,000
<b>Celkem</b>			<b>770 076,14</b>	<b>770 076,14</b>	<b>0,00</b>

**AL LOGIC, s.r.o.**  
**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**  
 796 01 POKLADICE, Újezd 2175/9a  
 IČ: 2235978, DIČ: CZ2235978  
 tel.: 777 251 750  
 e-mail: info@allogic.cz



Název stavby:		FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD		Položkový rozpočet		Číslo stavby:		SO 03-garsoniera-16 ks		
Název SO:		SO 03-zdravotechnika		Datum aktualizace :		Číslo SO:		SO 03- FN Olomouc-budova AYD		
Datum zpracování :		26.1.2023		Měrná jednotka		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	celkem	jednotková	montáže	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
<b>721 ZTI - kanalizace</b>										
1	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN.110	24,000	0,001	0,029			797,75		19 146,07
2	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	32,000	0,000	0,010			483,89		15 484,48
3	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	64,000	0,000	0,026			482,90		30 905,60
4	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	16,000	0,000	0,000			87,23		1 395,68
5	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50	48,000	0,000	0,000			105,27		5 052,96
6	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 110	16,000	0,000	0,000			141,90		2 270,40
7	727222007	Protipožární maržeta prostupu plastového potrubí D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolností EI 90	16,000	0,001	0,011			1 688,50		27 016,00
8	721219128	Montáž odlikařového sprchového žlabu děláky do 1050 mm	16,000	0,001	0,010			765,05		12 240,80
9	721000001	Sprchový žlab pro vložení do dlažby PZ 014.800-800mm (AZP Brno)	16,000	0,000	0,000			4 413,53		70 616,48
10	721226513	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	16,000	0,001	0,016			759,66		12 154,56
11	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	120,000	0,000	0,000			26,18		3 141,60
12	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	0,096	0,000	0,000			17 956,40		1 723,81
<b>721 celkem</b>					<b>0,101</b>			<b>0,00</b>		<b>201 148,45</b>
<b>722 ZTI - vodovod</b>										
1	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	256,000	0,001	0,179			450,78		115 399,68
2	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 m	256,000	0,000	0,026			57,86		14 812,16
3	722190401	Vyvedení a upevnění výustku do DN 25	80,000	0,000	0,000			251,90		20 152,00
4	722220111	Násáňka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	16,000	0,000	0,002			239,03		3 824,48
5	722220121	Násáňka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	16,000	0,000	0,004			410,19		6 563,04
6	722262226	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h	32,000	0,002	0,051			2 178,00		69 696,00
7	725290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	256,000	0,000	0,049			17,93		4 590,08
8	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	256,000	0,000	0,003			12,43		3 182,08
9	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	0,320	0,000	0,000			17 956,40		5 746,05
<b>722 celkem</b>					<b>0,313</b>			<b>0,00</b>		<b>243 965,57</b>
<b>725 ZTI - zařizovací předměty</b>										
1	725119125	Zařízení záchodu montáž klozeolových mís závěsných na nosné stěny	16,000	0,003	0,040			882,20		14 115,20
2	725000001	Klozet závěsný, bílá keramika, LAUFEN PRO 560mm	16,000	0,014	0,224			2 700,00		43 200,00
3	725000002	Sedátko k WC LAUFEN PRO, bílé	16,000	0,002	0,032			662,00		10 592,00
4	725219102	Montáž umyvadla přilepeného na srouby do zdiva	16,000	0,003	0,042			779,90		12 478,40
5	725000003	Umyvadlo bílé, LAUFEN PRO S, 600x380x85mm se středovým otvorem na baterii	16,000	0,012	0,192			2 400,00		38 400,00
6	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	16,000	0,000	0,007			200,00		3 200,00
7	725000004	Dřez kuchyňský FRANKIE EUROSTAR ETN 610, 455x435mm, nerez matná	16,000	0,008	0,128			830,00		13 280,00
8	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubíky nebo flexi hadičky G 1/2	64,000	0,000	0,019			212,74		13 615,36
9	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	16,000	0,000	0,000			282,08		4 513,34
10	725000005	Mis, baterie dřezová stojánková, chrom otočné ram.210mm METALIA 55	16,000	0,002	0,024			1 300,00		20 800,00
11	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	16,000	0,000	0,001			4 477,44		71 605,12
12	725000006	Mis, baterie umyvadlové stojánková,chrom, METALIA 55	16,000	0,002	0,024			1 062,82		17 005,12
13	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	16,000	0,000	0,002			437,25		6 996,00
14	725000007	Mis, baterie sprchová METALIA 55, chrom, včetně sprch. hadice, držáku sprchy a ruční sprchy	16,000	0,003	0,040			1 450,00		23 200,00
15	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	0,768	0,000	0,000			17 956,40		13 790,52
<b>725 celkem</b>					<b>0,775</b>			<b>0,00</b>		<b>239 663,38</b>
<b>726 Instalační prefabrikáty</b>										
1	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	16,000	0,019	0,298			4 990,00		79 840,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky jednotková	celkem	montáže jednotková	celkem
							7	8	9	10
2	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,304	0,000	0,000			17.956,40	5.458,75
		<b>726 celkem</b>				<b>0,298</b>		<b>0,00</b>		<b>85.298,75</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH101

Stavba: VZT-rozpočet SO 01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

27. 1. 2023

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

26235978  
CZ26235978

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**446 620,20**

DPH základní  
Sazba daně  
21,00%  
snížená  
15,00%

Základ daně  
**446 620,20**  
0,00

Výše daně  
**93 790,24**  
0,00

**Cena s DPH**

**V**

**CZK**

**540 410,44**

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ/ REALIZACE STAVBY

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

5.4.2025



**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 262335978, DIČ: CZ262335978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

5.4.2025



**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 262335978, DIČ: CZ262335978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH101

Stavba: VZT-rozpočet SO 01

Místo: Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

1.4. Vzduchotechnika 446 620,20 540 410,44

**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZT-rozpočet SO 01  
Objekt:  
**1.4. - Vzduchotechnika**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projekant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27. 1. 2023  
IČ: 26235978  
DIČ: CZ26235978  
IČ: 26235978  
DIČ: CZ26235978  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**446 620,20**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
446 620,20  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%  
Výše daně  
93 790,24  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**540 410,44**

**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 254 450  
e-mail: info@allogic.cz

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

3.4.2023

**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz



3.4.2023

**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT-rozpočet SO 01

Objekt:

1.4. - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	446 620,20
751 - Vzduchotechnika	446 620,20

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@alloglc.cz



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZT-rozpočet SO 01

Objekt: 1.4. - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**446 620,20**

### D PSV Práce a dodávky PSV

**446 620,20**

D	751	Vzduchotechnika						446 620,20
1	K	751122293	Mž vent rad nti střešního základiho D do 300 mm	kus	4,000	8 639,40		34 557,60
2	M	R-4291803	1.1 Násřešní ventilátor CTB/4-800/250 Ecowatt Plus	ks	4,000	41 485,40		165 941,60
3	K	751344113	Mž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm	kus	4,000	726,00		2 904,00
4	M	R-4291804	1.2 Tlumič hluku MAA-CTB 800/250	ks	4,000	4 510,00		18 040,00
5	K	751537071	Mž potrubí ohebného neizol z Al folie D do 100 mm	m	32,000	132,00		4 224,00
6	M	ELD.KR5012000 35	1.3 SEMIFLEX 100/5 STANDARD	m	38,400	82,50		3 168,00
7	K	751537033	Mž potrubí ohebného neizol ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou D do 300 mm	m	4,000	176,00		704,00
8	M	ELD.SX1401001 20	1.4 GREYFLEX 254	m	4,800	462,00		2 217,60
9	M	R-4299216	Kovová stahovací páska se sponou QJP110 pro průměry do 110mm	ks	64,000	48,40		3 097,60
10	M	R-4299219	Kovová stahovací páska se sponou QJP270 pro průměry do 270mm	ks	8,000	60,50		484,00
11	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	16,000	231,00		3 696,00
12	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	52,000	462,00		24 024,00
13	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	44,000	583,00		25 652,00
14	K	R-7519239	Montáž sestavy konzol	kpl	4,000	4 890,60		19 562,40
15	M	R-4299245	Sada konzolí	kpl	4,000	924,00		3 696,00
16	M	R-4299246	Montážní nosník C 30x28 -délka 560mm	ks	8,000	71,50		572,00
17	M	R-4299248	Kruhová objímka průměr 355	ks	8,000	328,90		2 631,20
18	M	R-4299247	Kaučková samolepicí páska 40x5	m	8,000	61,60		492,80
19	K	751572102	Uchytení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	m	36,000	385,00		13 860,00
20	K	751572103	Uchytení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 300 mm	m	28,000	495,00		13 860,00
21	M	R-4299215	spojovací a těsnící materiál	kg	12,000	2 288,00		27 456,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	751613114	Montáž dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací	m2	60,000	165,00	9 900,00
23	M	R-4298329	Izolace ze syntetického kaučuku	m2	60,000	616,00	36 960,00
24	K	751581351	Protipožární přístup stěnou kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 25 mm	kus	32,000	400,00	12 800,00
25	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,654	1 100,00	719,40
26	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	32,000	275,00	8 800,00
27	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	20,000	330,00	6 600,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH102

Stavba: VZT-rozpočet SO 02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

27. 1. 2023

IČ:  
DIČ:

IČ: 26235978  
DIČ: CZ26235978

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**37 086,72**

DPH základní sazba daně  
snížená 21,00%  
15,00%

Základ daně  
37 086,72  
0,00

Výše daně  
7 788,21  
0,00

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**44 874,93**

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY B

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5-4-2023

Razítko

Razítko

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2177/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5-4-2023

Razítko

Razítko

Datum a podpis:

Datum a podpis:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH102

Stavba: VZT-rozpočet SO 02

Místo: Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Ujezd 2175/9a, 796 01 Prostějov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

2.5. Vzduchotechnika 37 086,72 44 874,93

**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY  
796 01 PROSTĚJOV, Ujezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZT-rozpočet SO 02  
Objekt:  
**2.5. - Vzduchotechnika**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

CC-CZ: 27. 1. 2023  
Datum:  
IČ: 26235978  
DIČ: CZ26235978  
IČ: 26235978  
DIČ: CZ26235978

Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

**Cena bez DPH 37 086,72**

DPH základní snižená	Základ daně 37 086,72 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 7 788,21 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

**Cena s DPH 44 874,93**

**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

Projektant

Zpracovatel

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Ujezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5-4-2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Ujezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5-4-2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT-rozpočet SO 02

Objekt:

**2.5. - Vzduchotechnika**

Místo:

Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

**37 086,72**  
37 086,72

751 - Vzduchotechnika

37 086,72

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IC: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allog.cz



# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

VZT-rozpočet SO 02

Objekt:

2.5. - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**37 086,72**

### D PSV Práce a dodávky PSV

**37 086,72**

D	751	Vzduchotechnika						37 086,72
1	K	751322011	Mž talířového ventilu D do 100 mm	kus	16,000	165,00		2 640,00
2	M	R-4296180	2.1 KEL 100 elektricky ovládaný talířový ventil	ks	16,000	1 067,00		17 072,00
3	K	751537071	Mž potrubí ohebného neizol z Al fólie D do 100 mm	m	12,800	132,00		1 689,60
4	M	ELD.KR5072000 30	SEMI-FLEX 100/3 STANDARD	m	15,360	77,00		1 182,72
5	M	R-4299216	Kovová stahovací páska se sponou QIP110 pro průměry do 110mm	ks	32,000	48,40		1 548,80
6	M	R-4296181	box pro talířový ventil 100/100	ks	16,000	448,80		7 180,80
7	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	16,000	357,50		5 720,00
8	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,048	1 100,00		52,80



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH103

Stavba: VZT-rozpočet SO 03

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

27. 1. 2023

IČ:  
DIČ:

IČ: 26235978  
DIČ: CZ26235978

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

37 086,72

Sazba daně

Základ daně

DPH základní 21,00%

37 086,72

snížená 15,00%

0,00

Výše daně

7 788,21

0,00

Cena s DPH

v

CZK

44 874,93

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Ujezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5.4.2023

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Ujezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5.4.2023

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH103

Stavba: VZT-rozpočet SO 03

Místo: Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

3.5. Vzduchotechnika 37 086,72 44 874,93

**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26233978, DIČ: CZ26233978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT-rozpočet SO 03

Objekt:

3.5. - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 27. 1. 2023

IČ: DIČ:

IČ: 26235978  
DIČ: CZ26235978

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

**Cena bez DPH**

**37 086,72**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
37 086,72  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%  
Výše daně  
7 788,21  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**44 874,93**

**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
Tel: 7751750  
e-mail: info@allogic.cz

Projektant

Zpracovatel

**ALLOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**ALLOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

5.4.2023

5.4.2023



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT-rozpočet SO 03

Objekt:

3.5. - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ALL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

**37 086,72**

751 - Vzduchotechnika

37 086,72

**AL LOGIC, s.r.o.**


KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZT-rozpočet SO 03

Objekt:

3.5. - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**37 086,72**

### D PSV Práce a dodávky PSV

**37 086,72**

D	751	Vzduchotechnika						
1	K	751322011	Mříž talířového ventilu D do 100 mm	kus	16,000	165,00		2 640,00
2	M	R-4296180	3-1 KEL 100 elektricky ovládaný talířový ventil	ks	16,000	1 067,00		17 072,00
3	K	751537071	Mříž potrubí ohebného neizol z Al folie D do 100 mm	m	12,800	132,00		1 689,60
4	M	ELD.KR5012000 30	SEMIFLEX 100/3 STANDARD	m	15,360	77,00		1 182,72
5	M	R-4299216	Kovová sťahovací páska se sponou QIP110 pro průměry do 110mm	ks	32,000	48,40		1 548,80
6	M	R-4296181	box pro talířový ventil 100/100	ks	16,000	448,80		7 180,80
7	K	751691111	Zaregulování systémů vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	16,000	357,50		5 720,00
8	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,048	1 100,00		52,80



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021\_08\_13  
Stavba: **Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD - SO 101**  
**Elektroinstalace v budově YD**

KSO:  
Místo: FN Olomouc

CC-CZ:  
Datum: 13. 8. 2021

Zadavatel:  
FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978  
DIČ: CZ26235978

Projektant:  
Milan Vician

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Milan Vician

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 492 108,78</b>
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně <b>2 492 108,78</b> 0,00	Výše daně <b>523 342,84</b> 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 015 451,62</b>

Projektant

Zpracovatel

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 780  
e-mail: info@allogic.cz

5.9.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 780  
e-mail: info@allogic.cz

5.9.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021 08 13  
**Stavba:** Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD - SO 101  
Elektroinstalace v budově YD  
Místo: FN Olomouc Datum: 13. 8. 2021  
Zadavatel: FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc Projektant: Milan Vician  
Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov Zpracovatel: Milan Vician

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 492 108,78</b>	<b>3 015 451,62</b>
2021_08_1 3	Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD - SO 101 Elektroinstalace v budově YD	2 492 108,78	3 015 451,62

**AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD - SO 101  
Elektroinstalace v budově YD**

KSO:  
Místo: FN Olomouc

CC-CZ:  
Datum: 13. 8. 2021

Zadavatel:  
FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978  
DIČ: CZ26235978

Projektant:  
Milan Vician

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Milan Vician

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 2 492 108,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 492 108,78	21,00%	523 342,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 3 015 451,62**

Projektant

Zpracovatel

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.9.2023

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**AL LOGIC, s.r.o.**

**KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB**  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 777 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.9.2023

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD - SO 101**  
**Elektroinstalace v budově YD**

Místo: FN Olomouc  
Zadavatel: FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc  
Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum: 13. 8. 2021  
Projektant: Milan Vician  
Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>2 492 108,78</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>2 275 234,50</b>
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 228 040,10
742 - Elektroinstalace - slaboproud	8 694,40
749 - Elektromontáže - součástí elektrozařízení	38 500,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>141 359,28</b>
21-M - Elektromontáže	10 137,60
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	131 221,68
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>9 625,00</b>
<b>Ostatní - Ostatní</b>	<b>25 850,00</b>
N - Náklady	25 850,00
<b>R - Revize</b>	<b>12 540,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>27 500,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 150,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	9 350,00

**AL LOGIC, s.r.o.**  
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
tel.: 77 251 750  
e-mail: info@allogic.cz

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD - SO 101  
Elektroinstalace v budově YD**

Místo: FN Olomouc

Datum: 13. 8. 2021

Zadavatel: FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel: Milan Vician

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 492 108,78</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>2 275 234,50</b>	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				<b>2 228 040,10</b>	
1	K	220730001	Montáž účast. Zásuvky STA	kus	32,000	96,80	3 097,60	
	PP		Montáž účast. Zásuvky STA					
2	K	220730222	Montáž kab KOAX. - do průměru 7 mm	m	300,000	22,00	6 600,00	
	PP		Montáž kab KOAX. - do průměru 7 mm					
3	M	R_3022	Koax. kabel H125/PVC-BELDEN (POPE), alt. jiný homolog.	m	300,000	16,17	4 851,00	
	PP		Koax. kabel H125/PVC-BELDEN (POPE), alt. jiný homolog.					
4	M	R_341_12	Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž.	m2	2,000	768,90	1 537,80	
	PP		Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž.					
5	M	R_341_21_1	silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x6mm2	m	341,000	148,50	50 638,50	
	PP		silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x6mm2					
6	M	R_341_21_2	silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x10mm2	m	528,000	225,50	119 064,00	
	PP		silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x10mm2					
7	M	R_374_2	Montáž internetu vč. materiálu	kus	1,000	6 513,10	6 513,10	
	PP		Montáž internetu vč. materiálu					
8	M	R_374_3	Zapojení zásuvek SKR (obsahuje zapojení zásuvek)	kus	32,000	96,80	3 097,60	
	PP		Zapojení zásuvek SKR (obsahuje zapojení zásuvek)					
9	M	374511230	zásuvka tv+r Tango bílý, slonová kost	kus	32,000	263,00	8 096,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		zásuvka tv+r slonová kost					
10	M	374512430	zásuvka data2xRJ45 Tango bílý, slonová kost	kus	32,000	363,00	11 616,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		zásuvka data 1xRJ45 slonová kost					
11	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	512,000	24,20	12 390,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, větší Ø přes 35 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741110063">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741110063</a>					
12	M	R236	Trubka ochranná PVC ohebná průměr32mm	kus	512,000	37,40	19 148,80	
	PP		Trubka ochranná PVC ohebná průměr 50/39,6mm					
13	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	832,000	34,10	28 371,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741112061">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741112061</a>					
14	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	768,000	38,50	29 568,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741112101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741112101</a>					
15	M	R233	přístrojová krabice KU68/2 1901	kus	832,000	8,80	7 321,60	
	PP		přístrojová krabice KU68/2 1901					
16	M	R234	krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí	kus	768,000	31,90	24 499,20	
	PP		krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí					
17	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	1 600,000	15,40	24 640,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,039, Al =0					
18	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	800,000	19,80	15 840,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
	P		Poznámka k položce: H07V-K CYA					
19	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	216,000	13,20	2 851,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
20	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	288,000	15,95	4 593,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
21	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 040,000	15,95	16 588,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	3 264,000	25,30	82 579,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
23	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	252,000	26,40	6 652,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
24	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaných plných a laněných žil 0,35-6 mm <sup>2</sup> pod omítku (např. CY)	m	2 400,000	23,10	55 440,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741120001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741120001</a>					
25	K	741122011	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 2x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	216,000	23,10	4 989,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122011</a>					
26	K	741122015	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 3x1,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	1 328,000	24,20	32 137,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122015">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122015</a>					
27	K	741122015.1	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 3x1,5 mm <sup>2</sup> (CYKY)	m	154,000	24,20	3 726,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm <sup>2</sup>					
28	K	741122016	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	3 264,000	25,30	82 579,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122016</a>					
29	K	741122031	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	252,000	25,30	6 375,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122031</a>					
30	K	741122032	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 5x4 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	341,000	27,50	9 377,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122032">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122032</a>					
31	K	741122033	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 5x10 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	528,000	34,10	18 004,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122033">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122033</a>					
32	K	741130022	Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm <sup>2</sup> na svorkovnici	kus	320,000	24,20	7 744,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 4 mm <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741130022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741130022</a>					
33	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm <sup>2</sup> na svorkovnici	kus	160,000	26,40	4 224,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741130023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741130023</a>					
34	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm <sup>2</sup> smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	224,000	23,10	5 174,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741132103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741132103</a>					
35	K	741132103.1	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm <sup>2</sup> smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	23,10	92,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm <sup>2</sup>					
36	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm <sup>2</sup> smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	16,000	60,50	968,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm <sup>2</sup>					
37	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm <sup>2</sup> smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	16,000	74,80	1 196,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741132147">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741132147</a>					
38	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	32,000	1 883,20	60 262,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741210001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741210001</a>					
39	M	R101-2_2	Rozváděč xRMSx dle výkresové dokumentace	kus	32,000	15 261,40	488 364,80	
	PP		Rozváděč 1RMS2					
44	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	64,000	90,20	5 772,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310201</a>					
45	M	A1B.3098AU134	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So	kus	64,000	127,60	8 166,40	
	PP		Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So					
46	K	741310213	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0S-zapínací se signální doutnavkou	kus	32,000	90,20	2 886,40	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310213</a>					
47	M	ABB.3558A91342	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So	kus	32,000	132,00	4 224,00	
	PP		Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So					
48	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	64,000	90,20	5 772,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310233</a>					
49	M	ABB.3558A106340	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So	kus	64,000	167,20	10 700,80	
	PP		Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So					
50	K	741310237	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+1-sériový střídavý	kus	323,000	90,20	29 134,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+1-sériových střídavých <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310237">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310237</a>					
51	M	34539007	přístroj přepínače dvojitého střídavého, řazení 6+6(6+1) šroubové svorky	kus	32,000	194,70	6 230,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		přístroj přepínače dvojitého střídavého, řazení 6+6(6+1) šroubové svorky					
52	M	ABB.5518AA2359B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	448,000	125,40	56 179,20	
	PP		Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami					
	P		Poznámka k položce: bílá					
53	M	ABB.3558A1601R	Kryt spínače jednoduchý	kus	640,000	33,00	21 120,00	
	PP		Kryt spínače jednoduchý					
	P		Poznámka k položce: bílá					
54	M	ABB.3901GA00010B1	Rámeček jednonásobný	kus	640,000	23,10	14 784,00	
	PP		Rámeček jednonásobný					
	P		Poznámka k položce: jasně bílá					
55	M	ABB.5512A2359B	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami	kus	64,000	206,80	13 235,20	
	PP		Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami					
	P		Poznámka k položce: bílá					
56	M	ABB.5593AC02357B	Zásuvka 2násobná s natoč. dutinou, s přep. ochr., s optickou sig.	kus	32,000	811,80	25 977,60	
	PP		Zásuvka 2násobná s natoč. dutinou, s přep. ochr., s optickou sig.					
	P		Poznámka k položce: bílá					
57	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná	kus	544,000	92,40	50 265,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741313002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741313002</a>					
58	M	345317350	ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný	kus	32,000	185,90	5 948,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný					
59	M	374141350	zvoněk bytový	kus	32,000	545,60	17 459,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		zvoněk bytový, melodie					
60	M	R.101.615.1	EL1 - PaneLED - LED svítidlo , Beggelli SpA 70022 + 20097 (rámeček pro přisazenou montáž) PAN LED 50W 600X600 4000K (1.000)	kus	32,000	3 689,40	118 060,80	
	PP		EL1 - PaneLED - LED svítidlo , Beggelli SpA 70022 + 20097 (rámeček pro přisazenou montáž) PAN LED 50W 600X600 4000K (1.000) 45W, 600x600mm, teplota chrom-4000K, CRI>80, Svět. tok LED (lm)5000, Svět. tok(lm)4200, 93(lm/W) Okolní teplota -20°C + +40°C Montáž závěsná (300x300, 600x600, 300x1200), přisazená, závěsná Těleso h linikový plech, bílá bar va Di f u z é r r samozhášecí UV stabilizovaný PMMA, opálový Zapojení LED driver Světelný zdroj LED Teplota chrom. 3000K, 4000K Životnost 30000 h					
61	M	R.101.615.2	EL2 - PaneLED - LED svítidlo , Beggelli SpA 70022 + 20097 (rámeček pro přisazenou montáž) PAN LED 50W 600X600 4000K (1.000)	kus	32,000	3 701,50	118 448,00	
	PP		EL2 - PaneLED - LED svítidlo , Beggelli SpA 70022 + 20097 (rámeček pro přisazenou montáž) PAN LED 50W 600X600 4000K (1.000) 45W, 600x600mm, teplota chrom-4000K, CRI>80, Svět. tok LED (lm)5000, Svět. tok(lm)4200, 93(lm/W) Okolní teplota -20°C + +40°C Montáž závěsná (300x300, 600x600, 300x1200), přisazená, závěsná Těleso h linikový plech, bílá bar va Di f u z é r r samozhášecí UV stabilizovaný PMMA, opálový Zapojení LED driver Světelný zdroj LED Teplota chrom. 3000K, 4000K Životnost 30000 h					
62	M	R.101.605.1	EL3 - LED svítidlo , Beggelli SpA 74043 RGL LED 8W 573MM 4000K 74043 RGL LED 8W 573MM 4000K	kus	32,000	1 215,50	38 896,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		EL3 - LED svítidlo , Beghelli SpA 74043 RGL LED 8W 573MM 4000K 74043 RGL LED 8W 573MM 4000K do kuch linky					
63	M	R.101.612	EL4 - Stropní a nástěnné svítidlo LED, Beghelli-Eiplast A44-10190CM Lunako LED, těleso: ocelový plech, barva: bílá, difuzér: opálový (PMMA), IP 54, Jmenovité napětí: 230V/50Hz, A44-10190CM, 24W, Svět.tok-2280 lm, 95lm/W, Teplota chrom, 4000K, Ra80, rozměr 327*	kus	32,000	1 278,20	40 902,40	
	PP		EL4 - Stropní a nástěnné svítidlo LED, Beghelli-Eiplast A44-10190CM Lunako LED, těleso: ocelový plech, barva: bílá, difuzér: opálový (PMMA), IP 54, Jmenovité napětí: 230V/50Hz, A44-10190CM, 24W, Svět.tok-2280 lm, 95lm/W, Teplota chrom, 4000K, Ra80, rozměr 327*327x49mm					
64	M	R.101.612.2	EL5 - Stropní a nástěnné svítidlo LED, Beghelli-Eiplast A44-10190CM Lunako LED, těleso: ocelový plech, barva: bílá, difuzér: opálový (PMMA), IP 54, Jmenovité napětí: 230V/50Hz, A44-10190CM, 24W, Svět.tok-2280 lm, 95lm/W, Teplota chrom, 4000K, Ra80, rozměr 327*	kus	64,000	1 278,20	81 804,80	
	PP		EL5 - Stropní a nástěnné svítidlo LED, Beghelli-Eiplast A44-10190CM Lunako LED, těleso: ocelový plech, barva: bílá, difuzér: opálový (PMMA), IP 54, Jmenovité napětí: 230V/50Hz, A44-10190CM, 24W, Svět.tok-2280 lm, 95lm/W, Teplota chrom, 4000K, Ra80, rozměr 327*327x49mm					
65	M	R.101.614.2	EL6 - Osvětlení skříňky/nástěnné osv. LED60 cm, konzola/ Potah: Polykarbonát/ABS plast, 10,5W - s atestem pro koupelny a umístění do zóny II, nad umyvadlo	kus	32,000	1 065,90	34 108,80	
	PP		EL6 - Osvětlení skříňky/nástěnné osv. LED60 cm, konzola/ Potah: Polykarbonát/ABS plast. Světelný tok: 350 lm Délka: 60 cm Hloubka: 13 cm Výška: 3 cm Výkon: 10.5 W Max. nosnost/odlice: 2 kg					
66	M	R.501	RECYKLACE SVÍTIDEL	kus	192,000	9,90	1 900,80	
	PP		RECYKLACE SVÍTIDEL					
67	M	R.502	RECYKLACE ZDROJŮ	kus	192,000	9,90	1 900,80	
	PP		RECYKLACE ZDROJŮ					
68	M	R.503	kabelový stítek	kus	224,000	18,70	4 188,80	
	PP		kabelový stítek					
69	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	64,000	233,20	14 924,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741330731">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741330731</a>					
70	M	R.7785.12	Ventilátorové relé s doběhem	kus	32,000	342,10	10 947,20	
	PP		Ventilátorové relé s doběhem					
71	M	R.7785.2	Bezpečnostní transformátor s doběhovým spínačem na 8 minut typ CTE 12/708	kus	32,000	1 326,60	42 451,20	
	PP		Bezpečnostní transformátor s doběhovým spínačem na 8 minut typ CTE 12/708					
72	M	R.7885.3	Napojení ventilátoru kabelem B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	154,000	233,20	35 912,80	
	PP		Napojení ventilátoru kabelem					
73	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m <sup>2</sup>	kus	192,000	242,00	46 464,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372022</a>					
74	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm <sup>2</sup> uloženým volně nebo pod omítkou	m	2 400,000	23,10	55 440,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek dopříků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm <sup>2</sup> , uloženým volně nebo pod omítkou					
77	K	R_2001.2	Demontáž stávající elektroinstalace	sada	1,000	17 600,00	17 600,00	
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace					
78	K	R_2002.2	Doplnění pomocných jímáčů pro ochranu ventilátorům vč.montáže	sada	1,000	4 716,80	4 716,80	
	PP		Doplnění pomocných jímáčů pro ochranu ventilátorům vč.montáže					
79	K	R2010	Montáž požárního hlásiče - autonomní	kus	32,000	112,20	3 590,40	
	PP		Montáž požárního hlásiče - autonomní					
80	M	R.201	Požární hlásič	kus	32,000	222,20	7 110,40	
	PP		Požární hlásič					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				8 694,40	
81	K	742230006	Montáž ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty	kus	32,000	271,70	8 694,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kamerového systému ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742230006">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742230006</a>					
	D	749	Elektromontáže - součásti elektrozařízení				38 500,00	
82	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000	27 500,00	27 500,00	
	PP		Podružný materiál					
83	K	RK-011	Prořez	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP		Prořez					
	D	M	Práce a dodávky M				141 359,28	
	D	21-M	Elektromontáže				10 137,60	
84	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	128,000	45,10	5 772,80	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zholovením pásku					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220321</a>					
85	M	R210	Zemní svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku	kus	128,000	34,10	4 364,80	
	PP		CYKY-O 2x1,5					
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				131 221,68	
86	K	460941111	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	96,000	35,20	3 379,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460941111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460941111</a>					
87	K	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	384,000	17,60	6 758,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460941213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460941213</a>					
88	K	460941314	Vyplnění a začištění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm	m	384,000	17,60	6 758,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460941314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460941314</a>					
89	K	468091311	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	18,000	45,10	811,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468091311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468091311</a>					
90	K	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	96,000	95,70	9 187,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468101211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468101211</a>					
91	K	468101213	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	384,000	119,90	46 041,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích z betonu hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468101213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468101213</a>					
92	K	468101314	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 15 cm	m	384,000	119,90	46 041,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468101314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468101314</a>					
93	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	8,257	514,80	4 250,70	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/469971111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/469971111</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.					
94	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	66,056	121,00	7 992,78	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/469971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/469971121</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				9 625,00	
95	K	RK-013	Práce nespécifikované - dokončovací	hod	25,000	385,00	9 625,00	
	PP		Práce související s napojení z rozvodny (RH-73)					
	D	Ostatní	Ostatní				25 850,00	
	D	N	Náklady				25 850,00	
96	K	N-001	Mimostaveništní doprava dodávek	Kč	1,000	9 680,00	9 680,00	
	PP		Mimostaveništní doprava dodávek					
97	K	N-002	Přesun dodávek	Kč	1,000	7 150,00	7 150,00	
	PP		Přesun dodávek					
98	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	9 020,00	9 020,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů PPV					
	D	R	Revize				12 540,00	
99	K	RK-012	Revize	hod	30,000	418,00	12 540,00	
	PP		Revize					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				27 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 000,00	
100	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				7 150,00	
101	K	030001000.1	Zařízení staveniště	...	1,000	7 150,00	7 150,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				9 350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	081002000	Doprava zaměstnanců	sada	1,000	9 350,00	9 350,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doprava zaměstnanců					



**"Renovace bytových jednotek - Etapa III. - budova AYD"**  
**HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY**

Objekt	1. část - 70 dní							2. část - 70 dní						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
<b>SO 01 INSTALAČNÍ JÁDRO</b>														
STAVEBNÍ ČÁST	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZTI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VZT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SO 02 GARSONIÉRA S JEDN. KUCHYNÍ</b>														
STAVEBNÍ ČÁST	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZTI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VZT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VYBAVENÍ NÁBYTKEM					■	■	■					■	■	■
<b>SO 03 GARSONIÉRA S DVOU. KUCHYNÍ</b>														
STAVEBNÍ ČÁST	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZTI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VZT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VYBAVENÍ NÁBYTKEM					■	■	■					■	■	■
<b>SO 04 VÝMĚNA OKEN</b>														
STAVEBNÍ ČÁST	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dokončovací práce					■	■	■					■	■	■
<b>ELEKTROINSTALACE</b>														
Elektroinstalace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

V Prostějově dne 05.04.2023

RAZITKO A PODPIS:

**AL LOGIC, s.r.o.**  
 KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB  
 796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a  
 IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978  
 tel: 777 251 750  
 e-mail: info@allogic.cz



