

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 013
Stavba: Oprava plechových vrat

KSO:
Místo: kas.Klokoty - Tábor CE 02-21-27

CC-CZ:
Datum: 1. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 127 179,00
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 127 179,00	446 707,59
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 573 886,59
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Jan
Viklický
Digitálně podepsal
Jan Viklický
Datum: 2023.04.18
09:53:36 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 013

Stavba: Oprava plechových vrat

Místo: kas.Klokoty - Tábor CE 02-21-27

Datum: 1. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 127 179,00	2 573 886,59
013	Oprava plechových vrat	2 127 179,00	2 573 886,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava plechových vrat

Místo: kas.Klokoty - Tábor CE 02-21-27

Datum: 1. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	946111114	Montáž pojezdých věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	ku			
P			<i>Poznámka k položce: včetně navezení a odvozu lešení</i>				
13	K	946111214	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	ku			
14	K	946111814	Demontáž pojezdých věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	ku			
D	997		Přesun sutě				
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
P			<i>Poznámka k položce: zdemontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas.P.Holého (dolní areál) jedná se o druhotné suroviny (železo, měď atd)</i>				
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
P			<i>Poznámka k položce: zdemontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas.P.Holého (dolní areál) jedná se o druhotné suroviny (železo, měď atd)</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
1	K	767651824	Demontáž vrat garážových otvíravých pl přes 13 m2	ku			
P			<i>Poznámka k položce: demontáž a montáž 1 ks vrat musí proběhnout za 1 den a to z důvodu zabezpečení !!!! zdemontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas.P.Holého (dolní areál) jedná se o druhotné suroviny (železo, měď atd)</i>				
3	K	767652240	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce pl přes 13 m2	ku			
P			<i>Poznámka k položce: Nová vrata budou montována do stávajících ocelových rámců. Před výrobou je nutné provést zaměření všech vrat !!! Demontáž a montáž 1 ks vrat musí proběhnout za 1 den a to z důvodu zabezpečení prostoru garáží !!!!</i>				
4	M	55341909-11	vrata ocelová dvoukřídlá otevíravá jednostranně opláštěná 4200x4200mm	kus			
P			<i>Poznámka k položce: vrata ocelová otevíravá dvoukřídlá jednostranně opláštěná 4200x4200mm - prolamovaný plech 3 mm KŘÍDLA : JACKL: 80/80/5 mm nové závěsy 8 ks s vysokou nosností , stavěče křídel proti zavírání ,ochranu proti vysunutí horní a dolní zarážky pro uzavření + baskule, spodní zarážky i s protikusy na zajištění v otevřené poloze včetně vyvrtání otvorů do podlahy a stropu 6 ks oka na plombování včetně : zámek , vložka , kování - atypické velké : z důvodu zachování funkčnosti není možné použít obyčejné zámky do dveří !!!!</i>				
2	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg			
23	K	767 R	Demontáž , montáž : zámku, vložky , kování (klika/klika) na stávajících vratech	ku			
24	M	54914129	kování bezpečnostní klika/klika RC2	kus			
20	M	549R	zámek zadlabací vložkový pravolevý K 131	kus			
22	M	54964129	vložka cylindrická 35+90	kus			
8	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
7	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			
P			<i>Poznámka k položce: rám vrat, hrany vrat i při otevření i zavření do 2 m výšky</i>				
17	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2			
P			<i>Poznámka k položce: stávající ocelové rámy vrat.</i>				
5	K	783334101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 1035+96,6m2 barva šedá(RAL) nutné provést vzorkování před zahájením prací !!!</i>				
18	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2			
P			<i>Poznámka k položce: barva šedá(RAL) nutné provést vzorkování před zahájením prací !!!</i>				
6	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
P			<i>Poznámka k položce: barva šedá(RAL) nutné provést vzorkování před zahájením prací !!!</i>				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
15	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl .			
D VRN9			Ostatní náklady				
19	K	090001000	Ostatní náklady - závěrečný uklid včetně vyklizení staveniště	kpl.			