

# Nabídkový rozpočet

Stavba: LC Hergotsbouda

Objekt: LC Hergotbouda-7cest

Část:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Datum: 16.5.2023

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>99 652,50</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>50 796,00</b>
1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	221,40	2 214,00
2	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	40,000	936,00	37 440,00
3	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	50,000	142,20	7 110,00
7	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	175,000	23,04	4 032,00
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>40 068,00</b>
4	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na sucho	m3	4,000	2 907,00	11 628,00
5	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	10,000	2 844,00	28 440,00
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>8 788,50</b>
8	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	175,000	50,22	8 788,50
<b>Celkem</b>						<b>99 652,50</b>

