

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

udrzba@hrosistavby.cz

Datum: 18.05. 2023

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme výměnu dešťových žlabů a svodů, které jsou dřevé a na konci své životnosti ve Valašském Meziříčí v hale MO (IC6000315159), dle nabídkového listu č. 194/2023.

Zakázka E211H6327Z5U / objekt RE:

Dohodnutá cena: 114 944,50 Kč (bez DPH)

Termín: 6.2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **194/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211H6327Z5U

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Valašské Meziříčí Hala MO

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000315159

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.475594, 17.958758

Výměna dešťových žlabů a svodů, které jsou děravé a na konci své životnosti
závada BOZP

Prosím o zpracování položkového rozpočtu dle skutečnosti.

Termín: 6.2023

Příloha: Foto 1x

Vzdálenost v KM

-

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

19.05.2023

Dodání nabídky

17.05.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Předpokládaný termín nástupu je 10 dnů od potvrzené obj.

30.06.2023

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 194-2023

Stavba: Valašské Meziříčí Hala MO - Výměna dešťových žlabů a svodů, které jsou děravé a na konci své životnosti

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH	v	CZ
-------------------	----------	-----------

Správce obvodu

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 194-2023

Stavba: Valašské Meziříčí Hala MO - Výměna dešťových žlabů a svodů, které jsou dřevé a na konci své životnosti

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, ORŮ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|---|--|
| 1 | Výměna dešťových žlabů a svodů, které jsou dřevé a na konci své životnosti |
| 2 | VRN |
| 3 | Index |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí Hala MO - Výměna dešťových žlabů a svodů, které jsou děravé a na konci své životnosti

Objekt:

1 - Výměna dešťových žlabů a svodů, které jsou děravé a na konci své životnosti

Místo:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
127	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod		24,000	
D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 764		Konstrukce klempířské					
122	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m		64,000	
123	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m		40,000	
124	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m		64,000	
126	K	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus		4,000	
125	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m		40,000	
130	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t		0,346	
D 997		Přesun sutě					
119	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,350	
120	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		17,500	
131	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t		0,350	
133	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		0,350	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Valašské Meziříčí Hala MO - Výměna dešťových žlabů a svodů, které jsou děravé a na konci své životnosti

Objekt: **2 - VRN**

Místo:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN1		Průzkumné práce				
3	K	011002000	Průzkumné práce - zaměření rozsahu prací	...	1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí Hala MO - Výměna dešťových žlabů a svodů, které jsou děravé a na konci své životnosti

Objekt:

3 - Index

Místo:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	N00	Index dle SOD			
1	K	000001	Index dle SOD	%	0,150