

**HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460      DIČ: CZ28597460

E-mail: [udrzba@hrosistavby.cz](mailto:udrzba@hrosistavby.cz)

Datum: 2. 6. 2023

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu místnosti 1P04 v budově provozního střediska v areálu CDP Přerov, (IC6000328624), dle nabídkového listu č. 154/2023.

**Zakázka / Objekt RE:** E211H4N2FM91 / ZDC/71/25716

**Dohodnutá cena:** 58 361,89 Kč (bez DPH)

**Termín:** červen 2023

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** PA 635220024

**Příloha:** Nabídkový list 154/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **154/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211H4N2FM91

Škodní událost ANO/NE

**NE**

Název objektu:

Přerov - provozní středisko

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000328624

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

**Oprava místnosti 1P04.**

Oprava omítek a výmalba. Nátěr potrubí topení, osazení cedulky u dveří, výměna zámkové vložky, nátěr dveří a zárubní včetně rámu prosklení. Oprava žaluzií u oken. Přetření všech dveří v patře.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: červen 2023

Příloha: foto, půdorys

Vzdálenost v KM

**26**

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

**17.05.2023**

Dodání nabídky

**17.05.2023**

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

**Předpokládaný termín nástupu je 10 dnů od potvrzené obj.**

**30.06.2023**

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 154-2023  
Stavba: Přerov - provozní středisko - Oprava místnosti 1P04

KSO:  
Místo: Přerov

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

**Cena s DPH** v **CZK**

Správce obvodu

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednost SPS: Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ.

Kód: 154-2023

**Stavba:** Přerov - provozní středisko - Oprava místnosti 1P04

Místo: Přerov

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

- 1 Oprava místnosti 1P04
- 2 VRN
- 3 Index

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - provozní středisko - Oprava místnosti 1P04

Objekt:

**1 - Oprava místnosti 1P04**

Místo: Přerov

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

105	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
106	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000		
109	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
1	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží	m2	23,010		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 766 Konstrukce truhlářské

158	K	766621721r	Oprava vnitřních žaluzií, výměna poškozených dílů	kus	4,000		
177	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		
178	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000		
181	M	54924016	zámek zadlabací 777	kus	1,000		
180	K	766660732	Montáž dveřního bezpečnostního kování - přidavného zámku (vločky)	kus	1,000		
182	M	54964152	vložka cylindrická 50+50	kus	1,000		
183	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000		
184	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000		

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

170	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,500		
142	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,500		
171	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	10,500		
172	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	10,500		
173	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	10,500		
175	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,600		
112	K	783601315	Odmaštění deskových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	2,240		
116	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	17,000		
157	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	17,000		
169	K	783614651	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	17,000		
115	K	783617127	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles	m2	2,240		
41	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	17,000		

#### D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

42	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	85,730		
43	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	85,730		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	85,730		
45	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	85,730		
46	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	39,500		
47	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	19,600		
48	M	58124833	<i>páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</i>	m	20,000		
49	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	23,010		
50	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	25,000		
51	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	85,730		
52	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	11,440		
117	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	5,200		
53	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	4,000		
176	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	23,010		
55	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	85,730		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - provozní středisko - Oprava místnosti 1P04

Objekt:

**2 - VRN**

Místo:

Přerov

Datum:

Zadavatel:

Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

3	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000		
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

4	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - provozní středisko - Oprava místnosti 1P04

Objekt:

**3 - Index**

Místo:

Přerov

Datum:

Zadavatel:

Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	N00	Index dle SOD			
1	K	000001	Index dle SOD	%	0,200