

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: Zdeněk Kadlec, tel: 739212131, e-mail: zdenek.kadlec@fnol.cz

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

AL LOGIC, s.r.o.

se sídlem: Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978

DIČ: CZ26235978

zastoupená: Alešem Langerem, jednatel společnosti

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39225

bankovní spojení: ČSOB č.ú. 168932899/0300

na straně druhé jako „zhotovitel“

(uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby)

tuto

Smlouvu o dílo

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „**Renovace bytových jednotek – Etapa III. – budova AYD.**“ (dále jen „**Dílo**“) identifikátor veřejné zakázky **VZ-2023-000226**. Je-li v této smlouvě zmíněna zadávací dokumentace, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení.
3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

II.

Termín plnění

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v termínu:
Termín zahájení: Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne písemné výzvy objednatele zahájit realizaci díla s tím, že zhotovitel je dále povinen oznámit konkrétní datum zahájení a dotázat se objednatele, zda k realizaci díla může dojít. Objednatel je povinen písemnou výzvu učinit na email zhotovitele **langer@allogic.cz**
Zakázka je rozdělena na čtyři etapy s těmito termíny:

Etapa I. – renovace osmi bytových jednotek nad sebou – předání díla do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení

Etapa II. – renovace osmi bytových jednotek nad sebou – předání díla do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení

Etapa III. – renovace osmi bytových jednotek nad sebou – předání díla do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení

Etapa IV. – renovace osmi bytových jednotek nad sebou – předání díla do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení

2. Termín plnění může být posunut pouze z důvodů na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny etapy díla za každý jednotlivý započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla bez DPH 15 430 541,85 Kč

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu fin@fnol.cz, nejpozději do 3 pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí každé jednotlivé etapy díla, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. Každá

jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky **VZ-2023-000226**.

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.
6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.
7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).
8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli prokázání splnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.

IV.

Provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újm, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.
3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.
4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:
 - a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;
 - b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;
 - c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.
 - d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;
 - e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.
6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům objednatele, tj. dalším osobám mimo subdodavatele zhotovitele, vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újm/y/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je zhotovitel povinen na výzvu objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.
8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.
9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

V.

Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla.
2. O předání a převzetí předmětu díla sepiší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

VI.

Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši, minimálně však ve výši 15 000 000,- Kč. Nedoloží-li zhotovitel objednateli k jeho požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce **60 měsíců** od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední etapy) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.
3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: langner@allogics.cz, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na termínu delším. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním zjištěných vad díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny etapy díla za každý jednotlivý započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vrácení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.
7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
 - výkaz výměr
 - Harmonogram plnění

V Prostějově dne 1.6.2023
**Aleš
Langer**
Digitálně podepsal
Aleš Langer
Datum: 2023.06.01
11:06:24 +02'00'

zhotovitel

V Olomouci dne.....
**prof. MUDr.
Roman
Havlík, Ph.D.**
Digitálně podepsal
prof. MUDr. Roman
Havlík, Ph.D.
Datum: 2023.06.02
12:11:47 +02'00'

objednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH097
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:
FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 938 433,07
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	12 938 433,07	1 940 764,96
Cena s DPH v CZK			14 879 198,03

Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

3-4-2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

3-4-2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH097

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel: FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc


Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 938 433,07	14 879 198,03
DOH0971	Instalační jádro - 4x	992 683,31	1 141 585,81
DOH0972	Garsonka s jednořadou kuchyní - 16x	5 374 672,46	6 180 873,33
DOH0974	Garsonka s dvouřadou kuchyní - 16x	5 518 353,41	6 346 106,42
DOH0976	Výměna oken - 32x P0/1	912 723,89	1 049 632,47
DOH0977	VRN	140 000,00	161 000,00

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235528, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Oblek:

DOH0971 - Instalační jádro - 4x

KSO:

Místo:

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			992 683,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	992 683,31	15,00%	148 902,50
Cena s DPH		v CZK	1 141 585,81

Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

Datum a podpis: mail: info@allogic.cz

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč **AL LOGIC, s.r.o.**

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0971 - instalační jádro - 4x

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	992 683,31
HSV - Práce a dodávky HSV	80 404,41
3 - Světlo a kompletní konstrukce	4 689,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 602,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 571,66
997 - Přesun sušé	39 894,99
998 - Přesun hmot	2 636,10
PSV - Práce a dodávky PSV	912 278,90
712 - Povlakové krytiny	12 110,03
713 - Izolace tepelné	4 500,86
720 - Zdravoinstalace	387 494,04
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 226,96
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	35 034,12
751 - Vzduchotechnika	454 178,04
762 - Konstrukce lesofuké	4 126,29
764 - Konstrukce klempířské	2 559,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 050,46

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt: DOH0971 - Instalační jádro - 4x

Místo:
Zadavatel: FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc
Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum: 24. 1. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							992 683,31
D	HSV		Práce a dodávky HSV				80 404,41
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 699,13
1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm * nadezdívka šachty - 1/2 pro jednu stupačku - 4x 0,25*(1,6*2+0,55*3)*0,5*4	m2	2,425	909,00	2 204,33
	W				2,425		
2	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí * strop nad l.p.p. 0,7*0,9*0,15*4	m3	0,378	6 600,00	2 494,80
	W				0,378		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 602,53
3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty * nadezdívka šachty - 1/2 pro jednu stupačku - 4x 0,25*(1,6+0,85)*2*0,5*4	m2	2,450	228,60	560,07
	W				2,450		
4	K	622321141	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně * nadezdívka šachty - 1/2 pro jednu stupačku - 4x 0,25*(1,6+0,85)*2*0,5*4	m2	2,450	350,10	857,75
	W				2,450		
5	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 0,613*4	m2	2,452	75,33	184,71
	W				2,452		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 571,86
6	K	911(R)	demontáž střešní krytiny a oplechování stříšky instalační šachty vč. odvozu a likvidace odpadu na skládce	kpl	4,000	1 725,00	6 900,00
7	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm * strop šachty 0,85*0,95*0,08*4	m3	0,258	4 050,00	1 044,90
	W				0,258		
8	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm * l.p.p. 0,7*0,9*0,15*4	m3	0,378	3 438,00	1 299,56
	W				0,378		
9	K	975043121	Jednořadové podchytení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m * při bourání otvoru v l.p.p. 2*1*4	m	8,000	616,50	4 932,00
	W				8,000		
10	K	977211111	Řezání státnovou pilou ŽB kcl s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm * otvor ve stropě l.p.p. (0,7*0,9)*2*4	m	12,800	1 359,00	17 395,20
	W				12,800		
D	997		Přesun sutě				39 894,99
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4,453	3 555,00	15 830,42
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se siožením	t	4,453	282,60	1 258,42
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 4,453*19	t	84,607	12,33	1 043,20
	W				84,607		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 4,453 * odpočet azbestu -0,163*4-0,181*4 Součet	t	3,117	1 485,00	4 628,75
	W				4,453		
	W				-1,336		
	W				3,117		
15	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 0,334*4	t	1,336	12 825,00	17 134,20
	W				1,336		
D	998		Přesun hmot				2 636,10
16	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,450	1 818,00	2 636,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				912 278,90
D	712		Povlakové krytiny				12 110,03
17	K	71201(R)	D+M hydroizolační fólie PVC-P s vložkou ze skli tkaniny tl 1,5mm 0,85*0,95*4	m2	3,230	1 045,00	3 375,35
	W				3,230		
18	K	71202(R)	D+M těsnící manžety pro prostup odvětrání kanalizace	ks	4,000	1 045,00	4 180,00
19	K	71203(R)	D+M těsnící manžety pro prostup VZT	ks	4,000	1 045,00	4 180,00
20	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	121,020	3,10	374,68
D	713		Izolace tepelné				4 500,86
21	K	71301(R)	D+M parotěsné fólie lepením 0,55*0,575*4 (0,55*0,575)*2*0,6*4 Součet	m2	6,865	575,00	3 832,38
	W				1,265		
	W				5,400		
	W				6,865		
22	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 0,55*0,575*4	m2	1,265	48,30	61,10
	W				1,265		
23	M	63150791	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací λ=0,038-0,039 tl 200mm 0,5*4	m2	2,000	260,00	520,00
	W				2,000		
24	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	44,130	1,98	87,38
D	720		Zdravoinstalace				387 494,04
25	K	7201(R)	zdravoinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	387 494,04	387 494,04
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 226,96
26	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100 2,5*4	m	10,000	165,50	1 665,00
	W				10,000		
27	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 300 1,5*4	m	6,000	232,20	1 393,20
	W				6,000		
28	K	721160802	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100 23*4	m	92,000	74,88	6 888,96
	W				92,000		
29	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m 0,237*4	t	0,948	1 350,00	1 279,80
	W				0,948		
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				35 034,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 25*4	m	100,000 100,000	69,66	6 966,00
31	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 50*4	m	200,000 200,000	82,08	16 416,00
32	K	722181812	Demontáž pleštných pásů z trub do D 50 75*4	m	300,000 300,000	28,98	8 694,00
33	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 1*4	kus	4,000 4,000	24,93	99,72
34	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 2*4	kus	8,000 8,000	28,98	231,84
35	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m 0,32*4	t	1,280 1,280	2 052,00	2 626,56
	D	751	Vzduchotechnika				454 178,04
36	K	7511(R)	vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	446 620,20	446 620,20
37	K	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 400 mm	kus	4,000	365,40	1 481,60
38	K	751510861	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,13 m2 * kompletní demontáž vč. izolace * 22*4	m	88,000 88,000	64,53	5 678,64
39	K	751513860	Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby D do 500 mm	kus	4,000	104,40	417,60
	D	762	Konstrukce tesařské				4 125,29
40	K	762511113	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na sraz lepených 0,55*0,575*4	m2	1,265 1,265	577,80	730,92
41	K	762511173	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz šroubovaných * zátvrtová deska * 0,85*0,95*4	m2	3,230 3,230	981,00	3 168,63
42	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	43,320	5,21	225,74
	D	764	Konstrukce klempířské				2 558,10
43	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm 10,85*2+0,95*4	m	10,600 10,600	237,60	2 518,56
44	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	27,980	1,45	40,54
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 050,46
45	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru * nadezdívka šachty - 1/2 pro jednu stupačku - 4x * 0,5*(1,6+0,85)*2*0,5*4	m2	4,900 4,900	18,90	92,61
46	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek 1,225*4	m2	4,900 4,900	42,48	208,15
47	K	783827423	Krycí dvojnásobný sádkový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,900	153,00	749,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa
Objekt:
DOH0972 - Garsonka s jednořadou kuchyní - 16x

KSO:
Místo:
Zadavatel:
FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2023

IC:
DIČ:


IC: 26235978
DIČ: CZ26235978

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH				5 374 672,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní určená	0,00	21,00%	0,00	
	5 374 672,46	15,00%	806 200,87	
Cena s DPH		v CZK		6 180 873,33

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

3-4.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

3-4.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa
Objekt: DOH0972 - Garsonka s jednořadovou kuchyní - 16x
Místo:
Zadavatel: FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc
Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum: 24. 1. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	5 374 672,46
HSV - Práce a dodávky HSV	1 331 416,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	271 012,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	478 737,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	356 155,84
997 - Přesun sulé	149 943,96
998 - Přesun hmot	75 566,99
PSV - Práce a dodávky PSV	4 043 255,48
700 - Vybavení nábýtkem	1 269 468,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 065,97
713 - Izolace tepelné	7 426,10
720 - Zdravotechnika	770 076,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 091,46
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	26 127,56
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	19 072,83
751 - Vzduchotechnika	38 628,96
763 - Konstrukce suché výstavby	152 537,54
766 - Konstrukce truhlářské	478 132,59
771 - Podlahy z dlaždic	67 988,94
776 - Podlahy povlaskové	508 171,31
781 - Dokončovací práce - obklady	463 108,97
783 - Dokončovací práce - nátery	56 468,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	126 889,89

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0972 - Garsonka s jednořadou kuchyní - 16x

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 374 672,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 331 416,98
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				271 012,55
1	K	317142420	Překlad nenosný párobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	16,000	419,40	6 710,40
2	K	317142422	Překlad nenosný párobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	16,000	640,80	10 252,80
3	K	342272225	Příčka z párobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	357,808	658,80	235 723,91
	W		2,66*(3,45+1,9+1+0,7+1+0,6+0,2)*16		385,168		
	W		-0,6*2*16		-19,200		
	W		-0,4*0,4*16		-2,560		
	W		-0,8*2*16		-25,600		
	W		* instalační přízdívka "				
	W		1*1,16*16		18,560		
	W		* vstup do sprchy "				
	W		0,6*0,15*16		1,440		
	W		Součet		357,808		
4	K	342272245	Příčka z párobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	20,160	809,00	18 325,44
	W		* instalační přízdívka "				
	W		1*1,26*16		20,160		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				478 737,64
5	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	328,000	187,20	61 401,60
	W		20,5*16		328,000		
6	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	418,000	121,50	50 544,00
	W		26*16		416,000		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	481,232	239,40	115 206,94
	W		* příčky Ytong "				
	W		2,66*(3,45+1,9*2+1+0,9+1+0,6*2+0,3*2)*16		508,592		
	W		-0,6*2*16		-19,200		
	W		-0,4*0,4*16		-2,560		
	W		-0,8*2*16		-25,600		
	W		* instalační přízdívka "				
	W		1*1,16*16		18,560		
	W		* vstup do sprchy "				
	W		0,6*0,15*16		1,440		
	W		Součet		481,232		
8	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 030,144	146,70	151 122,12
	W		* nové příčky "				
	W		2,6*(3,45+0,3*2+1,9+1,35)*16		303,680		
	W		-0,8*2*16		-25,600		
	W		-0,6*2*16		-19,200		
	W		* stěv. stěny "				
	W		2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*16		771,264		
	W		Součet		1 030,144		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	771,264	96,30	74 272,72
	W		* stěv. stěny "				
	W		2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*16		771,264		
10	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,864	4 509,00	3 895,78
	W		* sprcha - skl. 03 "				
	W		0,9*0,06*16		0,864		
11	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,864	333,90	288,49
	W		0,054*16		0,864		
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,247	48 330,00	11 937,51
	W		* skl. 02.03 "				
	W		2,9*4,44*1,2*0,001*16		0,247		
13	K	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	30,400	331,20	10 068,48
	W		* sociálka - skl. 02 "				
	W		1,9*16		30,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				356 155,84
14	K	901(R)	X/01 - D+M revizních dvířek do inst. šachty 400/400mm PC EI 30min - viz výpis prvků	ks	16,000	2 000,00	32 000,00
15	K	902(R)	X/02 - D+M el. přímotop. trubkového tělesa vč. regulátoru a upevňovací sady - viz výpis prvků	ks	16,000	4 000,00	64 000,00
16	K	903(R)	X/03 - D+M skleněných sprchových otočných dveří 600/1850, tvrzené sklo tl 6mm - viz výpis prvků	ks	16,000	7 610,00	121 760,00
17	K	904(R)	X/03 - D+M držáku na toalet. papír, nerez - viz výpis prvků	ks	16,000	522,50	8 360,00
18	K	905(R)	X/03 - D+M držáku na mýdlo, nerez matná - viz výpis prvků	ks	16,000	570,00	9 120,00
19	K	906(R)	X/03 - D+M WC kartáče s kyblím - viz výpis prvků	ks	16,000	665,00	10 640,00
20	K	907(R)	X/03 - D+M věšáku - viz výpis prvků	ks	32,000	332,50	10 640,00
21	K	908(R)	X/04 - D+M závěsného systému - viz výpis prvků	ks	16,000	800,00	12 800,00
22	K	909(R)	X/05 - D+M držáku na TV - viz výpis prvků	ks	16,000	400,00	6 400,00
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	416,000	57,24	23 811,84
	W		26*16		416,000		
24	K	952901111	Výčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	416,000	100,00	41 600,00
	W		26*16		416,000		
25	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	63,840	100,00	6 384,00
	W		1,9*2,1*16		63,840		
26	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	28,800	300,00	8 640,00
	W		0,9*2*16		28,800		
D	997		Přesun sutě				149 943,96
27	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vyloupaných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	29,390	3 100,00	91 109,00
28	K	997013501	Odvoz suti a vyloupaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,390	282,60	8 305,61
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vyloupaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	558,410	12,33	6 885,20
	W		29,39*19		558,410		
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 C4	t	29,390	1 485,00	43 644,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	998018003	Přesun hmot Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	41,566	1 818,00	75 566,99
							75 566,99
			Práce a dodávky PSV				4 043 255,48
32	K	701(R)	Vybavení nábytkem vybavení nábytkem - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 269 468,80	1 269 468,80
33	K	71101(R)	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům izolace minerální stěrkou vč. systémového řešení styku podlaha-stěna, stěna-stěna " sprcha "	m ²	113,920	480,00	54 681,60
34	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	774,650	3,08	2 384,37
35	K	713120811	Izolace tepelné Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm 1,9*2,1*16	m ²	63,840	26,82	1 712,19
36	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva podlaha sociálky - skl 02 "	m ²	44,800	44,64	1 999,87
			1*1,9*16		30 400		
			" sprcha "				
			1*0,9*16		14 400		
			Součet		44 800		
37	M	713901(R)	kročejová izolace sítovaný polyolefin - viz skl. podlah 02	m ²	31,920	46,80	1 493,86
			1,9*1,05*16		31,920		
38	M	713902(R)	kročejová izolace EPS 100 Z tl 100mm - viz skl. podlah 02	m ²	15,120	46,80	707,62
			0,9*1,05*16		15,120		
39	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo sítěch překrytí separační fólií z PE 2,8*16	m ²	44,800	12,60	564,48
					44,800		
40	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm 45*1,1655 Přepočtené koeficientem množství	m ²	52,448	15,03	788,29
					52,448		
41	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	80,700	1,98	159,79
							770 076,14
42	K	72001(R)	Zdravotechnika zdravotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	770 076,14	770 076,14
43	K	721171803	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Demontáž potrubí z PVC do D 75 5*16	m	80,000	12,51	1 000,80
					80,000		
44	K	721183807	Demontáž potrubí okovněné do D 114 1*16	m	16,000	41,49	663,84
					16,000		
45	K	721290823	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m 0,013*16	t	0,208	2 052,00	426,82
					0,208		
46	K	722130801	Zdravotechnika - vnitřní vodovod Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 16*16	m	256,000	69,66	17 832,96
					256,000		
47	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 16*16	m	256,000	28,98	7 418,88
					256,000		
48	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 2*16	kus	32,000	24,93	797,76
					32,000		
49	K	722290823	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,038	2 052,00	77,98
							19 072,83
50	K	725110814	Zdravotechnika - zařízení předměty Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	16,000	187,20	2 995,20
51	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,000	145,80	2 332,80
52	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	16,000	153,90	2 462,40
53	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchých vestavěných v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	16,000	187,20	2 995,20
54	K	725590813	Přemístění vnitrostavební demontovaných zařízení předmětů v objektech výšky do 24 m 0,092*16	t	1,472	1 906,65	2 806,59
					1,472		
55	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru 2*16	soubor	32,000	89,37	2 859,84
					32,000		
56	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenční do G 3/4x1 1*16	kus	16,000	163,80	2 620,80
					16,000		
57	K	75101(R)	Vzduchotechnika vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	37 086,72	37 086,72
58	K	751311817	Demontáž výustl čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové do průřezu 0,080 m ²	kus	16,000	55,98	895,68
59	K	751510860	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,03 m ²	m	16,000	40,41	646,56
60	K	763111811	Konstrukce suché výstavby Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché " srovnatelné - demontáž bytového jádra - stěny vč. dveří "	m ²	502,944	79,65	40 059,49
			2,8*(3*0,8+3*1,64+2*1,25+0,63+1,64)*16		502,944		
61	K	763131451(R)	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD - vč. vsazení světlidel a revizního otvoru " skl. 04 - m.č.01,02 "	m ²	88,000	1 188,90	104 623,20
			(2,6+2,9)*16		88,000		
62	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché " srovnatelné - demontáž podhledu soc. zařízení "	m ²	55,104	93,60	5 157,73
			1,64*2,1*16		55,104		
63	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 664,890	1,62	2 697,12
							478 132,59
64	K	766001(R)	Konstrukce truhlářské T/01 - D+M vstupních dveří 800/1970mm, PO EI 30 DP3, bezp. kování, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	ks	16,000	19 475,00	311 600,00
65	K	766002(R)	T/02 - D+M dveří vnitřních 600/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	16,000	4 037,50	64 600,00
66	K	766003(R)	T/03 - D+M dveří vnitřních prosklených 800/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	16,000	4 370,00	69 920,00
67	K	766012(R)	demontáž spížeň skříň vč. odvozu a likvidaci na skládce	kpl	16,000	700,00	11 200,00
68	K	766013(R)	demontáž kuchyňské linky vč. odvozu a likvidace na skládce	kpl	16,000	1 000,00	16 000,00
69	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	4 861,200	0,99	4 812,59
							67 988,94
70	K	771121011	Podlahy z dlaždic Nátěr penetrační na podlahu " sociálky skl 02 "	m ²	46,400	35,00	1 624,00
			2,9*16		46,400		
71	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm " sprcha "	m ²	9,800	250,00	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,6*16		9,600		
72	M	59761337	<i>schodovka protiskluzná šířky 300x600mm</i>	kus	16,000	165,00	2 640,00
73	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	46,400	750,00	34 800,00
			* skl. 02.03 *				
			2,9*16		46,400		
74	M	597901(R)	<i>dodání dlažby 100/100mm - specifikace mat. viz skl.02,03</i>	m2	51,040	300,00	15 312,00
			2,9*1,1*16		51,040		
75	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	172,800	35,00	6 048,00
			* sprcha *				
			(1+1+0,9+0,7)*16		57,600		
			* obklad - kouty *				
			3*2,4*16		115,200		
			Součet		172,800		
76	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	829,310	6,23	5 164,94
	D	776	Podlahy povlakové				508 171,31
77	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	375,816	59,85	22 492,59
			(1,35*2,27+5,92*3,45)*16		375,816		
78	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	375,816	14,13	5 310,28
79	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	375,816	35,00	13 153,56
80	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	375,816	230,00	86 437,68
81	K	776201612	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	435,528	140,40	61 148,13
			(5,62*2,27)*3,45*16		435,528		
82	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	240,000	82,10	19 704,00
			16*16		240,000		
83	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	375,824	165,00	62 010,96
			23,489*16		375,824		
84	M	284122(R)	<i>rolované akustické PVC s ochrannou PUR vrstvou , tl 3,45mm - viz skladba konstrukcí 01</i>	m2	413,406	415,00	171 563,49
			375,824*1,1		413,406		
85	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	545,600	14,13	7 709,33
			(0,8*1,17*1,19+1,25*1,9*2,27+5,62*3,45)*2*16		545,600		
86	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	403,840	67,45	27 239,01
			(1,35+1,9+5,92*3,45)*2*16		403,840		
87	M	284123(R)	<i>PVC lišta - viz skladby konstrukcí 01</i>	m	444,224	66,50	29 540,90
			40,3 84*1 1		444,224		
88	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	5 170,490	0,36	1 861,38
	D	781	Dokončovací práce - obklady				463 108,97
89	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	356,800	35,00	12 488,00
			* m.č.02 *				
			2,5*(1,9+1+1+0,9)*2*16		384,000		
			-0,6*2*3*16+(2+0,6*2)*0,1*16		-50,240		
			* m.č.03 *				
			0,6*(1,8+0,6)*16		23,040		
			Součet		356,800		
90	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	356,800	870,00	310 416,00
91	M	59703(R)	<i>dodání obkladu 100/100mm vč. dopravy</i>	m2	392,480	285,00	111 856,80
			356,8*1,1		392,480		
92	K	781901(R)	D+M nerez profilu na hranu přízdívky	m	32,000	332,50	10 640,00
			2*1*16		32,000		
93	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	5 558,120	3,19	17 708,17
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				56 468,40
94	K	783301311	Odmaštlání zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	72,000	60,75	4 374,00
			* zárubě *				
			3*1,5*16		72,000		
95	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	72,000	115,20	8 294,40
96	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	72,000	110,70	7 970,40
97	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	72,000	114,30	8 229,60
98	K	793901(R)	obroušení a nátěr radiátoru a trubek ÚT	kpl	16,000	1 725,00	27 800,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				126 889,89
99	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 117,062	32,00	35 745,98
			* strop - m.č.03 *				
			20,5*16		328,000		
			* stěny *				
			2,66*(5,92*2+3,45)*16		650,742		
			2,66*(1,9+1,35)*16		138,320		
			Součet		1 117,062		
100	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně očištěných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 402,214	65,00	91 143,91
			* strop - m.č.03 *				
			20,5*16		328,000		
			* stěny *				
			2,66*(5,92*3,45)*2*16		797,574		
			2,66*(1,9+1,35)*2*16		276,640		
			Součet		1 402,214		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0974 - Garsonka s dvouřadou kuchyní - 16x

KSO:

Místo:

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			5 518 353,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	21,00%	0,00
	5 518 353,41	15,00%	827 753,01
Cena s DPH		v CZK	6 346 106,42

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

34.2023
AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

34.2023
AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0874 - Garsonka s dvouřadou kuchyní - 16x

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/8a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 518 353,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 334 518,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce

271 012,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

478 737,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

350 155,84

997 - Přesun sálů

149 943,96

998 - Přesun hmot

78 668,50

PSV - Práce a dodávky PSV

4 183 834,92

700 - Vybavení nábytkem

1 441 040,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

57 085,97

713 - Izolace tepelné

7 428,16

720 - Zdravotechnika

770 078,14

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 081,46

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

27 297,22

725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty

19 072,83

751 - Vzduchotechnika

38 628,96

763 - Konstrukce suché výstavby

149 840,42

766 - Konstrukce truhlářské

473 320,00

771 - Podlahy z dlaždic

62 824,00

776 - Podlahy plovákové

508 382,87

781 - Dokončovací práce - obklady

445 400,80

783 - Dokončovací práce - náklady


56 468,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

128 888,89

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 261 750
e-mail: info@allogic.cz



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0974 - Garsonka s dvouřadou kuchyní - 16x

Místo:

Zadavatel: FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc
Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum: 24. 1. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 518 353,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 334 518,49
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				271 012,55
1	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	16,000	419,40	6 710,40
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	16,000	640,80	10 252,80
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	357,808	658,80	235 723,91
	vv		2,66*(3,45+1,9+1+0,7+1+0,6+0,2)*16			385,168	
	vv		-0,6*2*16			-19,200	
	vv		-0,4*0,4*16			-2,560	
	vv		-0,8*2*16			-25,600	
	vv		"Instalační přízdívka "				
	vv		1*1,16*16		16,560		
	vv		* vstup do sprchy *				
	vv		0,6*0,15*16		1,440		
	vv		Součet			357,808	
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	20,160	909,00	18 325,44
	vv		* instalační přízdívka "				
	vv		1*1,26*16		20,160		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				478 737,64
5	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	328,000	187,20	61 401,60
	vv		" m.č.03 "				
	vv		20,5*16		328,000		
6	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	416,000	121,50	50 544,00
	vv		26*16		416,000		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	481,232	239,40	115 206,94
	vv		" příčky Ytong "				
	vv		2,66*(3,45+1,9*2+1+0,9+1+0,6*2+0,3*2)*16			508,592	
	vv		-0,6*2*16			-19,200	
	vv		-0,4*0,4*16			-2,560	
	vv		-0,8*2*16			-25,600	
	vv		"Instalační přízdívka "				
	vv		1*1,16*16		18,560		
	vv		* vstup do sprchy *				
	vv		0,6*0,15*16		1,440		
	vv		Součet			481,232	
8	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 030,144	146,70	151 122,12
	vv		" nové příčky "				
	vv		2,6*(3,45+0,3*2+1,9+1,35)*16			303,680	
	vv		-0,8*2*16			-25,600	
	vv		-0,6*2*16			-19,200	
	vv		* stáv. stěny *				
	vv		2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*16			771,264	
	vv		Součet			1 030,144	
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	771,264	96,30	74 272,72
	vv		* stáv. stěny *				
	vv		2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*16			771,264	
10	K	631311115	Mazanání tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,864	4 509,00	3 895,78
	vv		* sprcha - skl. 03 "				
	vv		0,9*0,06*16		0,864		
11	K	631319171	Příplatek k mazanání tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,864	333,90	288,49
	vv		0,054*16		0,864		
12	K	631382021	Výztuž mazanání svařovanými sítěmi Kari	t	0,247	48 330,00	11 937,51
	vv		* skl. 02, 03 "				
	vv		2,9*4,44*1,2*0,001*16			0,247	
13	K	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	30,400	331,20	10 068,48
	vv		* sociálka - skl. 02 "				
	vv		1,9*16		30,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				356 155,84
14	K	901(R)	X/01 - D+M revizních dvířek do inat. šachty 400/400mm PO EI 30min - viz výpis prvků	ks	16,000	2 000,00	32 000,00
15	K	902(R)	X/02 - D+M el. přímotop. trubkového tělesa vč. regulátoru a upevňovací sady - viz výpis prvků	ks	16,000	4 000,00	64 000,00
16	K	903(R)	X/03 - D+M skleněných sprchových otočných dveří 600/1850, tvrzané sklo tl.6mm - viz výpis prvků	ks	16,000	7 610,00	121 760,00
17	K	904(R)	X/03 - D+M držáku na toalet. papír, nerez - viz výpis prvků	ks	16,000	522,50	8 360,00
18	K	905(R)	X/03 - D+M držáku na mýdlo, nerez matná - viz výpis prvků	ks	16,000	570,00	9 120,00
19	K	906(R)	X/03 - D+M WC kartáče s kyblem - viz výpis prvků	ks	16,000	665,00	10 640,00
20	K	907(R)	X/03 - D+M věšáku - viz výpis prvků	ks	32,000	332,50	10 640,00
21	K	908(R)	X/04 - D+M závěsného systému - viz výpis prvků	ks	16,000	800,00	12 800,00
22	K	909(R)	X/05 - D+M držáku na TV - viz výpis prvků	ks	16,000	400,00	6 400,00
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	416,000	57,24	23 811,84
	vv		26*16		416,000		
24	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	416,000	100,00	41 600,00
	vv		26*16		416,000		
25	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	63,840	100,00	6 384,00
	vv		1,9*2,1*16		63,840		
26	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	28,800	300,00	8 640,00
	vv		0,9*2*16		28,800		
D	997		Přesun sutě				149 943,96
27	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	29,390	3 100,00	91 109,00
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,390	282,60	8 305,61
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	558,410	12,33	6 885,20
	vv		29,39*19		558,410		
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	29,390	1 485,00	43 844,15

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	D K	998 998018003	Přesun hmot Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	43,272	1 818,00	78 668,50 78 668,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 183 834,92
32	D K	700 701(R)	Vybavení nábytkem vybavení nábytkem - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 441 040,00	1 441 040,00 1 441 040,00
33	D K W W	711 71101(R)	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům izolace minerální stárkou vč. systémového řešení styku podlaha-stěna, stěna-stěna "sprcha"	m2	113,920	480,00	57 065,97 54 681,60
34	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	774,650	3,08	2 384,37
35	D K W	713 713120811	Izolace tepelné Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých II do 100 mm 1,9*2,1*16	m2	63,840	26,82	7 426,16 1 712,19
36	K W W W W	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožami, pásy, dílci, deskami 1 vrstva "podlaha sociálky - skl.02" 1*1,9*16 "sprcha" 1*0,9*16	m2	44,800	44,64	1 999,87
37	M W	713901(R)	krácejová izolace silňovaný polyolefin - viz skl. podlah 02 1,9*16*1,05	m2	31,920	46,80	1 493,86
38	M W	713902(R)	krácejová izolace EPS 100 Z tl.100mm - viz skl. podlah 02 0,9*1,05*16	m2	15,120	46,80	707,62
39	K W	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překryti separační fólií z PE 2,8*16	m2	44,800	12,60	564,48
40	M W	28329042	fólie PE separační či ochranné tl 0,2mm 45*1,1855 Přepočtené koeficientem množství	m2	52,448	15,03	788,29
41	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	80,730	1,98	159,85
42	D K	720 72001(R)	Zdravotechnika zdravotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	770 076,14	770 076,14 770 076,14
43	D K W	721 721171803	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Demontáž potrubí z PVC do D 75 5*16	m	80,000	12,51	2 091,46 1 000,80
44	K	721183807	Demontáž potrubí olověné do D 114	m	16,000	41,49	663,84
45	K W	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demonovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m 0,013*16	t	0,208	2 052,00	426,82
46	D K W	722 722130801	Zdravotechnika - vnitřní vodovod Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 16*16	m	256,000	69,66	27 297,22 17 832,96
47	K W	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 16*16	m	256,000	28,98	7 418,88
48	K W	722220881	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 2*16	kus	32,000	24,93	797,76
49	K W	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demonovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m 0,038*16	t	0,608	2 052,00	1 247,62
50	D K	725 725110814	Zdravotechnika - zařizovací předměty Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	16,000	187,20	19 072,83 2 995,20
51	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,000	145,80	2 332,80
52	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	16,000	153,90	2 462,40
53	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchých vestavěných v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	16,000	187,20	2 995,20
54	K W	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demonovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m 0,092*16	t	1,472	1 906,65	2 806,59
55	K W	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru 2*16	soubor	32,000	89,37	2 859,84
56	K W	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciatlní do G 3/4x1 1*16	kus	16,000	163,80	2 620,80
57	D K	751 75101(R)	Vzduchotechnika vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	37 086,72	38 628,96 37 086,72
58	K	751311817	Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové do průřezu 0,080 m2	kus	16,000	55,98	895,68
59	K	751510860	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,03 m2	m	16,000	40,41	646,56
60	D K W W	763 763111811	Konstrukce suché výstavby Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché "srovnatelné - demontáž bytového jádra - stěny vč. dveří" 2,6*(3*0,8+3*1,64+2*1,25+0,63+1,64)*16	m2	502,944	79,65	149 840,42 40 059,49
61	K W W	763131451(R)	SDK pohled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD - vč. vsazení svítidel a revizního otvoru "skl. 04 - m 4 01,02" (2,6+2,9)*16	m2	88,000	1 188,90	104 623,20
62	K W W	763131811	Demontáž SDK pohledu s nosnou kč dřevěnou opláštění jednoduché "srovnatelné - demontáž pohledu soc. zařízení" 1,64*2,1*16	m2	55,104	93,60	5 157,73
63	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,000	1,62	0,00
64	D K	766 766001(R)	Konstrukce truhlářské T/01 - D+M vstupních dveří 800/1970mm, PO EI 30 DP3, bezp. kování, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	ks	16,000	19 475,00	473 320,00 311 600,00
65	K	766002(R)	T/02 - D+M dveří vnitřních 600/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	16,000	4 037,50	64 600,00
66	K	766003(R)	T/03 - D+M dveří vnitřních prosklených 800/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	16,000	4 370,00	69 920,00
67	K	766012(R)	demontáž spízní skříně vč. odvozu a likvidaci na skládce	kpl	16,000	700,00	11 200,00
68	K	766013(R)	demontáž kuchyňské linky vč. odvozu a likvidace na skládce	kpl	16,000	1 000,00	16 000,00
69	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,000	0,99	0,00
70	D K W W	771 771121011	Podlahy z dlaždic Náter penetrační na podlahu "sociálky skl. 02" 2,9*16	m2	46,400	35,00	62 824,00 1 624,00
71	K W	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm "sprcha"	m	9,600	250,00	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,6*16		9,600		
72	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300x600mm	kus	16,000	165,00	2 640,00
73	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	46,400	750,00	34 800,00
			* skl. 02,03 "				
			2,9*16		46,400		
74	M	597901(R)	dodání dlažby 100/100mm - specifikace mat. viz skl.02,03	m2	51,040	300,00	15 312,00
			2,9*1,1*16		51,040		
75	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	172,800	35,00	6 048,00
			* sprcha "				
			(1+1+0,9+0,7)*16		57,600		
			* obklad - kouty "				
			3*2,4*16		115,200		
			Součet		172,800		
76	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	0,000	6,23	0,00
	D	776	Podlahy povlakové				506 392,67
77	K	776111116	Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	375,816	59,85	22 492,59
			(1,35*2,27+5,92*3,45)*16		375,816		
78	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	375,824	14,13	5 310,39
			23,489*16		375,824		
79	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu poviakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	375,824	35,00	13 153,84
			23,489*16		375,824		
80	K	776141112	Vyrovnání podkladu poviakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 5 mm	m2	375,824	230,00	86 439,52
			23,489*16		375,824		
81	K	776201812	Demontáž lepených poviakových podlah s podložkou ručně	m2	435,528	140,40	61 148,13
			(5,62*2,27)*3,45*16		435,528		
82	K	776223112	Spoj poviakových podlehočin z PVC svařováním za studena	m	240,000	82,10	19 704,00
			16*16		240,000		
83	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	375,824	165,00	62 010,96
			23,489*16		375,824		
84	M	284122(R)	rolované akustické PVC s ochrannou PUR vrstvou , tl. 3,45mm - viz skladba konstrukcí 01	m2	413,600	415,00	171 644,00
			23,5*1,1*16		413,600		
85	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	545,600	14,13	7 709,33
			(0,8+1,17+1,19+1,25+1,3+2,27+5,62+3,45)*2*16		545,600		
86	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	403,840	67,45	27 239,01
			(1,35+1,9+5,92+3,45)*2*16		403,840		
87	M	284123(R)	PVC lišta - viz skladby konstrukcí 01	m	444,224	66,50	29 540,90
			26,24*1,1*16		444,224		
88	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,000	0,36	0,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				445 400,80
89	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	356,800	35,00	12 488,00
			* m.č.02 "				
			2,5*(1,9+1+1+0,9)*2*16		384,000		
			-0,6*2*3*16+(2+0,6+2)*0,1*16		-60,240		
			* m.č.03 "				
			0,6*(1,8+0,6)*16		23,040		
			Součet		356,800		
90	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	356,800	870,00	310 416,00
			22,3*16		356,800		
91	M	59703(R)	dodání obkladu 100/100mm vč. dopravy	m2	392,480	285,00	111 856,80
			22,3*1,1*16		392,480		
92	K	781901(R)	D+M nerez profilu na hranu přízdívky	m	32,000	332,50	10 640,00
			2*1*16		32,000		
93	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	0,000	3,19	0,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				56 468,40
94	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	72,000	60,75	4 374,00
			* zárubně "				
			3*1,5*16		72,000		
95	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	72,000	115,20	8 294,40
96	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	72,000	110,70	7 970,40
97	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	72,000	114,30	8 229,60
98	K	793901(R)	obroušení a nátěr radiátoru a trubek ŮT	kpl	16,000	1 725,00	27 600,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				126 889,89
99	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 117,062	32,00	35 745,99
			* strop - m.č.03 "				
			20,5*16		328,000		
			* stěny "				
			2,66*(5,92*2+3,45)*16		650,742		
			2,66*(1,9+1,35)*16		138,320		
			Součet		1 117,062		
100	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otlenuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 402,214	65,00	91 143,91
			* strop - m.č.03 "				
			20,5*16		328,000		
			* stěny "				
			2,66*(5,92+3,45)*2*16		797,574		
			2,66*(1,9+1,35)*2*16		276,640		
			Součet		1 402,214		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa
Objekt: DOH0976 - Výměna oken - 32x P0/1

KSO:
Místo:
Zadavatel:
FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2023

IČ:
DIČ:
IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				912 723,89
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní snížená	0,00	21,00%	0,00	
	912 723,89	15,00%	136 906,56	
Cena s DPH		v CZK		1 049 632,47

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

5-4.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

5-4.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etape

Objekt: DOH0976 - Výměna oken - 32x P0/1

Místo:

Zadavatel: FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc
Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum: 24. 1. 2023

Projektant:
Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	912 723,89
HSV - Práce a dodávky HSV	69 466,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 606,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 665,41
907 - Přesun autě	17 854,58
906 - Přesun hmot	1 319,99
PSV - Práce a dodávky PSV	843 257,81
704 - Konstrukce klempířské	16 568,79
706 - Konstrukce inženýrské	689 369,02
704 - Dokončovací práce - malby a tapety	137 280,00

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0976 - Výměna oken - 32x P0/1

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							912 723,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 466,08
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				34 806,10
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	56,192	415,80	23 364,63
	W		* P/01 *				
	W		32*(2,33+2,06)*2*0,2		56,192		
	W		Součet		56,192		
2	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	215,040	31,70	6 816,77
	W		* APU lišta - boky a nadpraží *				
	W		* P/01 *				
	W		32*(2,33*2+2,06)		215,040		
	W		Součet		215,040		
3	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	225,750	19,60	4 424,70
	W		215*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		225,750		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 685,41
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	50,000	31,80	1 590,00
5	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pí do 2 m2	m2	121,722	115,80	14 095,41
	W		(1,2*1,5+0,86*2,33)*32		121,722		
	W		Součet		121,722		
D	997		Přesun sutě				17 854,58
6	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	5,472	1 580,00	8 645,76
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,472	157,00	859,10
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,472*14	6,85	524,76
	W				76,608		
9	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	5,472	1 430,00	7 824,96
D	998		Přesun hmot				1 319,99
10	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	1,902	694,00	1 319,99
O	PSV		Práce a dodávky PSV				843 257,81
D	764		Konstrukce klempířské				16 588,79
11	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	65,920	98,10	6 468,75
12	K	764216400	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 100 mm	m	65,920	147,40	9 716,61
	W		* K01 *				
	W		(1,2*0,86)*32		65,920		
13	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	%	241,330	1,68	405,43
D	766		Konstrukce truhlářské				689 389,02
14	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	32,000	41,51	1 328,32
15	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích v do 2,5 m a rámem do zdíva	m2	119,200	567,00	67 586,40
	W		* P/01 *				
	W		32*3,725		119,200		
	W		Součet		119,200		
16	K	766629631	Montáž těsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	215,040	70,70	15 203,33
	W		* P/01 *				
	W		32*(2,33*2+2,06)		215,040		
	W		Součet		215,040		
17	M	59071025r	páska okenní těsnící měkký pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou	m	236,500	70,00	16 555,00
	W		215*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		236,500		
18	K	766629639	Montáž těsnění přípojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	65,920	77,00	5 075,84
	W		* vnitřní uzavěr spáry *				
	W		* P/01 *				
	W		32*2,06		65,920		
	W		Součet		65,920		
19	M	59071097r	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní odolná	m	340,010	70,00	23 800,70
	W		(86+215)*1,1		309,100		
	W		309,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		340,010		
20	K	766629651	Montáž těsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	215,040	70,00	15 052,80
	W		* vnitřní uzavěr spáry *				
	W		* P/01 *				
	W		32*(2,33*2+2,06)		215,040		
	W		Součet		215,040		
21	M	76601	P/01 - dodání dvou jednoduchých oken plast. 1200/1500+860/2330mm - viz výpis prvků	ks	32,000	16 202,34	518 474,88
22	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	32,000	119,00	3 808,00
	W		* P/01 *				
	W		32		32,000		
	W		Součet		32,000		
23	M	61140078	parapet plastový vnitřní - š 200mm, barva bílá	m	86,400	137,20	11 854,08
	W		32*(1,2+1,5)		86,400		
	W		Součet		86,400		
24	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	64,000	28,00	1 792,00
	W		32*2		64,000		
25	K	998766204	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	%	10 544,850	0,84	8 857,67
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				137 280,00
26	K	784111011	Obrusění podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	3 840,000	6,75	33 600,00
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvdomých v místnostech v do 3,80 m	m2	3 840,000	27,00	103 680,00
	W		* objem maleb upřesnit dle skutečnosti *				
	W		* průměr 120m2 na jednu místnost *				
	W		32*120		3 840,000		
	W		Součet		3 840,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etape
Objekt: DOH0977 - VRN

KSO:
Místo:
Zadavatel:
FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2023

IC:
DIČ:

IC: 26235978
DIČ: CZ26235978

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH				140 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snižovaná	140 000,00	15,00%	21 000,00	
Cena s DPH		v CZK		161 000,00

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5.4.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5.4.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0877 - VRN

Místo:

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum: 24. 1. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

140 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

140 000,00

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - I etapa

Objekt:

DOH0977 - VRN

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 8, Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2176/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							140 000,00
0		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				140 000,00
1	K	VRN1	zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	VRN2	kompletační činnost hlavního dodavatele stavby	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00
3	K	VRN3	provoz investora	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH099
Stavba: YD - garsonka s jednořadou kuchyní - vybavení nábytkem

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 262359978
DIČ: CZ26235978

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 269 468,80
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	1 269 468,80	190 420,32
Cena s DPH	v	CZK	1 459 889,12


Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
736 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

3.9.2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
736 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

3.9.2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH099

Stavba: YD - garsonka s jednořadou kuchyní - vybavení nábytkem

Místo:

Datum:

25. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 269 468,80	1 459 889,12
DOH099	YD - garsonka s jednořadou kuchyní - vybavení nábytkem	1 269 468,80	1 459 889,12

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26225978, DIČ: CZ26225978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

YD - garsonka s jednořadou kuchyní - vybavení nábytkem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

262359978

DIČ:

CZ26235978

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 269 468,80

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
1 269 468,80

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
190 420,32

Cena s DPH

v CZK


1 459 889,12

Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

3.9.2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

3.9.2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **YD - garsonka s jednořadovou kuchyní - vybavení nábytkem**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: **AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov**

Datum: **25. 1. 2023**

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 269 468,80

PSV - Práce a dodávky PSV

1 269 468,80

700 - Spotřebiče

354 128,00

766 - Konstrukce truhlářské

915 340,80

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
mail: info@allogic.cz



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

YD - garsonka s jednořadou kuchyní - vybavení nábytkem

Místo:

Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 269 468,80
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 269 468,80
D		700	Spotřebiče				354 128,00
1	K	711(R)	vestavná elektrická varná deska dvouplotýnková, sklokeramická, dotyková - viz vybavení nábytkem N/01	ks	16,000	3 582,00	57 312,00
2	K	712(R)	vestavná výsuvná cirkulační digestoř s filtrem a LED osvětlením, cca 600/300/180mm - viz vybavení nábytkem N/01	ks	16,000	2 865,00	45 840,00
3	K	713(R)	volně stojící lednice s horní mrazicí částí cca 1220/550/630mm objem 230l - viz vybavení nábytkem N/01	ks	16,000	8 766,00	140 256,00
4	K	715(R)	volně stojící pračka s předním plněním 845/595/575mm - viz vybavení nábytkem N/01	ks	16,000	6 920,00	110 720,00
D		766	Konstrukce truhlářské				915 340,80
5	K	766005(R)	N/01 - D+M kuchyňské linky 600/2400/2400mm bez spotřebičů - viz výpis prvků	kpl	16,000	44 503,80	712 060,80
6	K	766007(R)	N/02 - D+M věšákové zástěny 600/2400/350mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	4 235,00	67 760,00
7	K	766008(R)	N/03 - D+M skříňky pod umyvadlo 550/500/340mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	5 445,00	87 120,00
8	K	766009(R)	N/04 - D+M zrcadlové skříňky 600/800/120mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	3 025,00	48 400,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH100
Stavba: YD - garsonka s dvouřadou kuchyní - vybavení nábytkem

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 441 040,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	1 441 040,00	216 156,00
Cena s DPH	v	CZK	1 657 196,00

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVĚB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.4.2023

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVĚB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.4.2023

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH100

Stavba: YD - garsonka s dvouřadou kuchyní - vybavení nábytkem

Místo:

Datum:

25. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 441 040,00	1 657 196,00
DOH100	YD - garsonka s dvouřadou kuchyní - vybavení nábytkem	1 441 040,00	1 657 196,00

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

YD - garsonka s dvouřadou kuchyní - vybavení nábytkem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26235978

CZ26235978

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 441 040,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
1 441 040,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
216 156,00


Cena s DPH

v CZK

1 657 196,00

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5-4-2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

5-4-2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **YD - garsonka s dvouřadou kuchyní - vybavení nábytkem**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: **AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov**

Datum: **25. 1. 2023**

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

1 441 040,00

1 441 040,00

700 - Spotřebiče

354 128,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 086 912,00

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

YD - garsonka s dvouřadou kuchyní - vybavení nábytkem

Místo:

Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 441 040,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 441 040,00
D		700	Spotřebiče				354 128,00
1	K	711(R)	vestavná elektrická varná deska dvouplotýnková, sklokeramická, dotyková - viz vybavení nábytkem N/01	ks	16,000	3 582,00	57 312,00
2	K	712(R)	vestavná výsuvná cirkulační digestoř s filtrem a LED osvětlením, cca 600/300/180mm - viz vybavení nábytkem N/01	ks	16,000	2 865,00	45 840,00
3	K	716(R)	volně stojící lednice s horní mrazicí částí 1250/550/630mm objem 230l	ks	16,000	8 766,00	140 256,00
4	K	717(R)	volně stojící pračka s předním plněním 845/595/575mm	ks	16,000	6 920,00	110 720,00
D		766	Konstrukce truhlářské				1 086 912,00
5	K	766005(R)	N/01 - D+M kuchyňské linky 600/2400/2400mm bez spotřebičů - viz výpis prvků	kpl	16,000	46 977,00	751 632,00
6	K	766006(R)	N/01 - D+M stolu 600/1800/900mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	6 050,00	96 800,00
7	K	766007(R)	N/02 - D+M věšákové zástěny 600/2400/350mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	4 235,00	67 760,00
8	K	766008(R)	N/03 - D+M skříňky pod umyvadlo 550/500/340mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	5 445,00	87 120,00
9	K	766009(R)	N/04 - D+M zrcadlové skříňky 600/800/120mm - viz výpis prvků	kpl	16,000	3 025,00	48 400,00
10	K	766011(R)	N/05- dodání barové židle - viz výpis prvků	kpl	32,000	1 100,00	35 200,00

Krycí list rozpočtu


Stavba:	Oprava byt.jednotek a společných prostor budovy AYD		
Objekt:	SO 01-instalační jádro-zdravotechnika - 4 ks		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2023/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		387 494	24	0
				25	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	387 494
27	DPH 15%	0
28	DPH ze specifikací 0%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	387 494

 Podpis	AL LOGIC, s.r.o. KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY 795 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/93 IČ: 25235978, DIČ: C226235978 tel.: 777 251 750 e-mail: info@allogic.cz	Název stavby v evid.	FN Olomouc-byt jednotky
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	5. 4. 2023

Razítko

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Oprava byt.jednotek a společných prostor budovy AYD

Číslo stavby : oprava byt.jednotek-AYD

Datum: 26.1.2023

Název SO : SO 01-instalační jádro-zdravotechnika

Číslo SO : FN Olomouc-byt jednotky

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
721	ZTI - kanalizace	0,00	93 586,35	93 586,35	0,000
722	ZTI - vodovod	0,00	293 907,68	293 907,68	0,787
Celkem		0,00	387 494,03	387 494,03	0,79

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2178/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogi.cz

Poř. číslo položky		Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
721		ZTI - kanalizace									
1	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	102,000	0,001	0,122			638,39	65 115,27	
2	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	6,000	0,001	0,005			980,43	5 882,58	
3	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100-napojení do stáv.lit.stoupačky	kus	4,000	0,002	0,008			967,45	3 869,80	
4	727223105	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí D 110 mm stropem, požární odolnost EI 90	kus	4,000	0,000	0,001			1 900,80	7 603,20	
5	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	0,000	0,001			681,34	2 725,36	
6	721000001	Vodní ZU pro odvod kondenzátu, s přídatnou mechanickou ZU HL 136N -pouze v 1.NP	kus	4,000	0,000	0,000			1 081,96	4 327,84	
7	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	108,000	0,000	0,000			14,30	1 544,40	
8	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,140	0,000	0,000			17 985,00	2 517,90	
721 celkem						0,138		0,00		93 586,35	
722		ZTI - vodovod									
1	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúza D 25x3,5 mm	m	100,000	0,001	0,130			464,09	46 409,00	
2	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúza D 40x5,5 mm	m	200,000	0,003	0,520			711,70	142 340,00	
3	722181232	Ochrana vodovodního potrubí termolizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45mm	m	300,000	0,000	0,030			76,12	22 836,00	
4	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	4,000	0,000	0,002			382,25	1 529,00	
5	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	8,000	0,001	0,008			499,73	3 997,84	
6	722230101	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závitů	kus	64,000	0,000	0,022			278,41	17 818,24	
7	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů	kus	4,000	0,001	0,002			351,67	1 406,68	
8	722230112	Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závitů	kus	4,000	0,001	0,002			610,28	2 441,12	
9	722230114	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závitů	kus	8,000	0,001	0,011			808,28	6 466,24	
10	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	4,000	0,000	0,000			108,35	433,40	
11	722000001	Termostatický cirkulační vyvážovací ventil MTCV-A Danfos DN 3/4	kus	4,000	0,000	0,000			5 307,61	21 230,44	
12	722000002	Pomocná konzola pro uchycení potrubí pro vytvoření pevného bodu	soubor	8,000	0,000	0,000			704,00	5 632,00	
13	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	300,000	0,000	0,057			13,53	4 059,00	
14	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	300,000	0,000	0,003			13,20	3 960,00	
15	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,788	0,000	0,000			16 940,00	13 348,72	
722 celkem						0,787		0,00		293 907,68	

Krycí list

Stavba:	FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD-SO 03-16ks		
Objekt:	bytová jednotka-zdravotechnika		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2023/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0	
2		Montáž	0	14	0	
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0	
4		PSV	0	16	0	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0	17	0	
6	HZZ a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0	
7	Jiné náklady		0	19	0	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0	20	0	
9	Hl. XI - HZZ, revize, zkoušky		0	21	0	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0	
11	Rezerva		0	23	0	
12	Součet (ř. 8-11)		770 076	24	0	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	770 076
27	DPH 15%	0
28	DPH ze specifikací 0%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	770 076

 Podpis	AL LOGIC, s.r.o. KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB 796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9 IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978 tel.: 777 251 750 e-mail: info@allogic.cz	Název stavby v evid.	FN Olom-byt.jednotky YD
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	5.9.2023

Razítko

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD

Číslo stavby : SO 03-garsoniera-16 ks

Datum: 26.1.2023

Název SO : SO 03-zdravotechnika

Číslo SO : SO 03- FN Olomouc-budova AYD

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
721	ZTI - kanalizace	0,00	201 148,45	201 148,45	0,000
722	ZTI - vodovod	0,00	243 965,57	243 965,57	0,000
725	ZTI - zařizovací předměty	0,00	239 663,38	239 663,38	0,000
726	Instalační prefabrikáty	0,00	85 298,75	85 298,75	0,000
Celkem		0,00	770 076,14	770 076,14	0,00

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 250

e-mail: info@allogic.cz

Položkový rozpočet										
Název stavby:		FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD				Číslo stavby:		SO 03-garsoniera-16 ks		
Název SO:		SO 03-zdravotechnika				Číslo SO:		SO 03- FN Olomouc-budova AYD		
Datum zpracování:		26.1.2023				Datum aktualizace:		26.1.2023		
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
721 ZTI - kanalizace										
1	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	24,000	0,001	0,029			797,75	19 146,07
2	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	32,000	0,000	0,010			483,89	15 484,48
3	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	64,000	0,000	0,026			482,90	30 905,60
4	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	0,000	0,000			87,23	1 395,68
5	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	48,000	0,000	0,000			105,27	5 052,96
6	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	16,000	0,000	0,000			141,90	2 270,40
7	727222007	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	16,000	0,001	0,011			1 688,50	27 016,00
8	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	16,000	0,001	0,010			765,05	12 240,80
9	721000001	Sprchový žlab pro vložení do dlažby PZ 014.800-800mm (AZP Bmo)	kus	16,000	0,000	0,000			4 413,53	70 616,48
10	721226513	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	16,000	0,001	0,016			759,66	12 154,56
11	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	120,000	0,000	0,000			26,18	3 141,60
12	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,096	0,000	0,000			17 956,40	1 723,81
721 celkem						0,101		0,00		201 148,45
722 ZTI - vodovod										
1	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyúze D 20x2,8 mm	m	256,000	0,001	0,179			450,78	115 399,68
2	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 m	m	256,000	0,000	0,026			57,86	14 812,16
3	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	80,000	0,000	0,000			251,90	20 152,00
4	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	16,000	0,000	0,002			239,03	3 824,48
5	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pěr	16,000	0,000	0,004			410,19	6 563,04
6	722262226	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h	kus	32,000	0,002	0,051			2 178,00	69 696,00
7	725290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	256,000	0,000	0,049			17,93	4 590,08
8	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	256,000	0,000	0,003			12,43	3 182,08
9	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,320	0,000	0,000			17 956,40	5 746,05
722 celkem						0,313		0,00		243 965,57
725 ZTI - zařizovací předměty										
1	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	16,000	0,003	0,040			882,20	14 115,20
2	725000001	Klozet závěsný, bílá keramika, LAUFEN PRO 560mm	kus	16,000	0,014	0,224			2 700,00	43 200,00
3	725000002	Sedátko k WC LAUFEN PRO , bílé	kus	16,000	0,002	0,032			662,00	10 592,00
4	725219102	Montáž umyvadla připevněného na žrouby do zdiva	soubor	16,000	0,003	0,042			779,90	12 478,40
5	725000003	Umyvadlo bílé, LAUFEN PRO S, 600x380x95mm se středovým otvorem na baterii	kus	16,000	0,012	0,192			2 400,00	38 400,00
6	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	16,000	0,000	0,007			200,00	3 200,00
7	725000004	Dřez kuchyňský FRANKE EUROSTAR ETN 610, 455x435mm, nerez matná	kus	16,000	0,008	0,128			830,00	13 280,00
8	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	64,000	0,000	0,019			212,74	13 615,36
9	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	16,000	0,000	0,000			282,08	4 513,34
10	725000005	Mis. baterie dřezová stojánková, chrom, otočné ram.210mm METALIA 55	kus	16,000	0,002	0,024			1 300,00	20 800,00
11	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	16,000	0,000	0,001			279,84	4 477,44
12	725000006	Mis. baterie umyvadlové stojánkové, chrom, METALIA 55	kus	16,000	0,002	0,024			1 062,82	17 005,12
13	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	16,000	0,000	0,002			437,25	6 996,00
14	725000007	Mis. baterie sprchová METALIA 55, chrom, včetně sprch. hadice, držáku sprchy a ruční sprchy	soub	16,000	0,003	0,040			1 450,00	23 200,00
15	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,768	0,000	0,000			17 956,40	13 790,52
725 celkem						0,775		0,00		239 663,38
728 Instalační prefabrikáty										
1	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zeředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	16,000	0,019	0,298			4 990,00	79 840,00


Por. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	celkem	Jednotková	celkem	montáže	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	998726113	Přesun mot. tonážní pro instalaci prefabřky v objektech v přes 12 do 24 m		1	0,304	0,000		0,000		0,000		0,000
726 celkem												
											17 956,40	0,00
											5 458,75	85 298,75
C E N A												

Krycí list

Stavba:	FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD-SO 03-16ks		
Objekt:	bytová jednotka-zdravotechnika		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
		Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	
		Cenová úroveň:	CÚ 2023/1
Reg. Číslo:		Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		770 076	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25)
					770 076
				27	DPH 15%
					0
				28	DPH ze specifikací 0%
					0
				29	DPH ze specifikací 15%
					0
				30	Celkem (ř. 26-29)
					770 076

 Podpis	AL LOGIC, s.r.o. KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB 796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a IČ: 26235978, DIČ: C226235978 tel.: 777 251 750 e-mail: info@allogic.cz	Název stavby v evid.	FN Olom-byt.jednotky YD
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	3.9.2023

Razítko

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD

Číslo stavby : SO 03-garsoniera-16 ks

Datum: 26.1.2023

Název SO : SO 03-zdravotechnika

Číslo SO : SO 03- FN Olomouc-budova AYD

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
721	ZTI - kanalizace	0,00	201 148,45	201 148,45	0,000
722	ZTI - vodovod	0,00	243 965,57	243 965,57	0,000
725	ZTI - zařizovací předměty	0,00	239 663,38	239 663,38	0,000
726	Instalační prefabrikáty	0,00	85 298,75	85 298,75	0,000
	Celkem	0,00	770 076,14	770 076,14	0,00

AL LOGIC, s.r.o.


KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

726 01 P. STĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz



Položkový rozpočet										
Název stavby:		FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD				Číslo stavby:		SO 03- garsoniera-16 ks		
Název SO:		SO 03-zdravotechnika				Číslo SO:		SO 03- FN Olomouc-budova AYD		
Datum zpracování:		26.1.2023				Datum aktualizace:		25.1.2023		
Poř. číslo polož.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáž	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
721 ZTI - kanalizace										
1	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	24,000	0,001	0,029			797,75	19 146,07
2	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	32,000	0,000	0,010			483,89	15 484,48
3	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	64,000	0,000	0,026			482,90	30 905,60
4	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	0,000	0,000			87,23	1 395,68
5	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	48,000	0,000	0,000			105,27	5 052,96
6	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	16,000	0,000	0,000			141,90	2 270,40
7	727222007	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	16,000	0,001	0,011			1 688,50	27 016,00
8	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	16,000	0,001	0,010			765,05	12 240,80
9	721000001	Sprchový žlab pro vložení do dlažby PZ 014.800-800mm (AZP Brno)	kus	16,000	0,000	0,000			4 413,53	70 616,48
10	721226513	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	16,000	0,001	0,016			759,66	12 154,56
11	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	120,000	0,000	0,000			26,18	3 141,80
12	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,096	0,000	0,000			17 956,40	1 723,81
721 celkem							0,101	0,00		201 148,45
722 ZTI - vodovod										
1	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	256,000	0,001	0,179			450,78	115 399,68
2	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 m	m	256,000	0,000	0,026			57,86	14 812,16
3	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	80,000	0,000	0,000			251,90	20 152,00
4	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	16,000	0,000	0,002			239,03	3 824,48
5	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	16,000	0,000	0,004			410,19	6 563,04
6	722262226	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odcčet G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h	kus	32,000	0,002	0,051			2 178,00	69 696,00
7	725290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	256,000	0,000	0,049			17,93	4 590,08
8	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	256,000	0,000	0,003			12,43	3 182,08
9	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,320	0,000	0,000			17 956,40	5 746,05
722 celkem							0,313	0,00		243 965,57
725 ZTI - zařizovací předměty										
1	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	16,000	0,003	0,040			882,20	14 115,20
2	725000001	Klozet závěsný, bílá keramika, LAUFEN PRO 560mm	kus	16,000	0,014	0,224			2 700,00	43 200,00
3	725000002	Sedátko k WC LAUFEN PRO , bílé	kus	16,000	0,002	0,032			662,00	10 592,00
4	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	16,000	0,003	0,042			779,90	12 478,40
5	725000003	Umyvadlo bílé, LAUFEN PRO S, 600x360x95mm se středovým otvorem na baterii	kus	16,000	0,012	0,192			2 400,00	38 400,00
6	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	16,000	0,000	0,007			200,00	3 200,00
7	725000004	Dřez kuchyňský FRANKE EUROSTAR ETN 610, 455x435mm, nerez matná	kus	16,000	0,008	0,128			830,00	13 280,00
8	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	64,000	0,000	0,019			212,74	13 615,36
9	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	16,000	0,000	0,000			282,08	4 513,34
10	725000005	Mís. baterie dřezové stojánková,chrom,otočné ram.210mm METALIA 55	kus	16,000	0,002	0,024			1 300,00	20 800,00
11	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	16,000	0,000	0,001			279,84	4 477,44
12	725000006	Mís.baterie umyvadlové stojánková,chrom, METALIA 55	kus	16,000	0,002	0,024			1 062,82	17 005,12
13	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	16,000	0,000	0,002			437,25	6 998,00
14	725000007	Mís.baterie sprchová METALIA 55, chrom, včetně sprch hadice,držáku sprchy a ruční sprchy	soub	16,000	0,003	0,040			1 450,00	23 200,00
15	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,768	0,000	0,000			17 956,40	13 790,52
725 celkem							0,775	0,00		239 663,38
726 Instalační prefabrikáty										
1	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčf	soubor	16,000	0,019	0,298			4 990,00	79 840,00

Poř. číslo poř.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10	
2	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m 726 celkem	t	0,304	0,000	0,000		17 956,40	5 458,75	0,00	85 298,75

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH101
Stavba: VZT-rozpočet SO 01

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			446 620,20
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	446 620,20	93 790,24
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	540 410,44

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz




Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

5.4.2025



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

5.4.2025



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH101

Stavba: VZT-rozpočet SO 01

Místo:

Datum:

27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		446 620,20	540 410,44
1.4.	Vzduchotechnika	446 620,20	540 410,44

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT-rozpočet SO 01

Objekt:

1.4. - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26235978

CZ26235978

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

446 620,20

DPH základní
snížená

Základ daně

446 620,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

93 790,24

0,00

Cena s DPH

v CZK

540 410,44

AL LOGIC, s.r.o.


KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

3-9-2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

3-9-2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT-rozpočet SO 01

Objekt:

1.4. - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

446 620,20

PSV - Práce a dodávky PSV

446 620,20

751 - Vzduchotechnika

446 620,20

AL LOGIC, s.r.o.


KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZT-rozpočet SO 01

Objekt:

1.4. - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							446 620,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				446 620,20
D	751		Vzduchotechnika				446 620,20
1	K	751122293	Mtž vent rad ntl střešního základního D do 300 mm	kus	4,000	8 639,40	34 557,60
2	M	R-4291803	1.1 Nástřešní ventilátor CTB/4-800/250 Ecowatt Plus	ks	4,000	41 485,40	165 941,60
3	K	751344113	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm	kus	4,000	726,00	2 904,00
4	M	R-4291804	1.2 Tlumič hluku MAA-CTB 800/250	ks	4,000	4 510,00	18 040,00
5	K	751537071	Mtž potrubí ohebného neizol z Al folie D do 100 mm	m	32,000	132,00	4 224,00
6	M	ELD.KR5012000 35	1.3 SEMIFLEX 100/5 STANDARD	m	38,400	82,50	3 168,00
7	K	751537033	Mtž potrubí ohebného neizol ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou D do 300 mm	m	4,000	176,00	704,00
8	M	ELD.SX1401001 20	1.4 GREYFLEX 254	m	4,800	462,00	2 217,60
9	M	R-4299216	Kovová stahovací páska se sponou QIP110 pro průměry do 110mm	ks	64,000	48,40	3 097,60
10	M	R-4299219	Kovová stahovací páska se sponou QIP270 pro průměry do 270mm	ks	8,000	60,50	484,00
11	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	16,000	231,00	3 696,00
12	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	52,000	462,00	24 024,00
13	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	44,000	583,00	25 652,00
14	K	R-7519239	Montáž sestavy konzol	kpl	4,000	4 890,60	19 562,40
15	M	R-4299245	Sada konzol	kpl	4,000	924,00	3 696,00
16	M	R-4299246	Montážní nosník C 30x28 -délka 560mm	ks	8,000	71,50	572,00
17	M	R-4299248	Kruhová objímka průměr 355	ks	8,000	328,90	2 631,20
18	M	R-4299247	Kaučuková samolepící páska 40x5	m	8,000	61,60	492,80
19	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	m	36,000	385,00	13 860,00
20	K	751572103	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 300 mm	m	28,000	495,00	13 860,00
21	M	R-4299215	spojovací a těsnící materiál	kg	12,000	2 288,00	27 456,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	751613114	Montáž dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepící izolací	m2	60,000	165,00	9 900,00
23	M	R-4298329	Izolace ze syntetického kaučuku	m2	60,000	616,00	36 960,00
24	K	751581351	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 25 mm	kus	32,000	400,00	12 800,00
25	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,654	1 100,00	719,40
26	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	32,000	275,00	8 800,00
27	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	20,000	330,00	6 600,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH102
Stavba: VZT-rozpočet SO 02

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			37 086,72
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	37 086,72	7 788,21
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	44 874,93

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

5-4-2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

5-4-2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH102

Stavba: VZT-rozpočet SO 02

Místo:

Datum:

27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 086,72	44 874,93
2.5.	Vzduchotechnika	37 086,72	44 874,93

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VZT-rozpočet SO 02

Objekt:
2.5. - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				37 086,72
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		37 086,72	21,00%	7 788,21
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		44 874,93

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz




Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

5-4-2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

5-4-2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZT-rozpočet SO 02

Objekt: **2.5. - Vzduchotechnika**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum: 27. 1. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 086,72

PSV - Práce a dodávky PSV

37 086,72

751 - Vzduchotechnika

37 086,72

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZT-rozpočet SO 02

Objekt:

2.5. - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 086,72
D		PSV	Práce a dodávky PSV				37 086,72
D		751	Vzduchotechnika				37 086,72
1	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	16,000	165,00	2 640,00
2	M	R-4296180	2.1 KEL 100 elektricky ovládaný talířový ventil	ks	16,000	1 067,00	17 072,00
3	K	751537071	Mtž potrubí ohebného neizol z Al folie D do 100 mm	m	12,800	132,00	1 689,60
4	M	ELD.KR5012000 30	SEMIFLEX 100/3 STANDARD	m	15,360	77,00	1 182,72
5	M	R-4299216	Kovová stahovací páska se sponou QIP110 pro průměry do 110mm	ks	32,000	48,40	1 548,80
6	M	R-4296181	box pro talířový ventil 100/100	ks	16,000	448,80	7 180,80
7	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	16,000	357,50	5 720,00
8	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,048	1 100,00	52,80

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH103
Stavba: VZT-rozpočet SO 03

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			37 086,72
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	37 086,72	7 788,21
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	44 874,93

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

5-4-2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz


5-4-2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH103

Stavba: VZT-rozpočet SO 03

Místo:

Datum:

27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 086,72	44 874,93
3.5.	Vzduchotechnika	37 086,72	44 874,93

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VZT-rozpočet SO 03
Objekt:
3.5. - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

37 086,72

DPH základní
snížená

Základ daně
37 086,72
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 788,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

44 874,93

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
Tel.: 77 251 750
e-mail: info@allogic.cz

Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

5-7-2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

5-7-2023



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZT-rozpočet SO 03

Objekt: 3.5. - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum: 27. 1. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 086,72

PSV - Práce a dodávky PSV

37 086,72

751 - Vzduchotechnika

37 086,72

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZT-rozpočet SO 03

Objekt:

3.5. - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 086,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 086,72
D	751		Vzduchotechnika				37 086,72
1	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	16,000	165,00	2 640,00
2	M	R-4296180	3.1 KEL 100 elektricky ovládaný talířový ventil	ks	16,000	1 067,00	17 072,00
3	K	751537071	Mtž potrubí ohebného neizol z Al folie D do 100 mm	m	12,800	132,00	1 689,60
4	M	ELD.KR5012000 30	SEMIFLEX 100/3 STANDARD	m	15,360	77,00	1 182,72
5	M	R-4299216	Kovová stahovací páska se sponou QIP110 pro průměry do 110mm	ks	32,000	48,40	1 548,80
6	M	R-4296181	box pro talířový ventil 100/100	ks	16,000	448,80	7 180,80
7	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	16,000	357,50	5 720,00
8	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,048	1 100,00	52,80

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_08_13
Stavba: Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD - SO 101
Elektroinstalace v budově YD

KSO:
Místo: FN Olomouc

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2021

Zadavatel:
FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:
Milan Vician

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Vician

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 492 108,78
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 492 108,78	523 342,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 015 451,62

Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 780
e-mail: info@allogic.cz

5-9-2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 780
e-mail: info@allogic.cz

5-9-2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021 08 13
Stavba: **Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD - SO 101
Elektroinstalace v budově YD**
Místo: FN Olomouc Datum: 13. 8. 2021
Zadavatel: FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc Projektant: Milan Vician
Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov Zpracovatel: Milan Vician

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 492 108,78	3 015 451,62
2021_08_1 3	Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD - SO 101 Elektroinstalace v budově YD	2 492 108,78	3 015 451,62

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD - SO 101
Elektroinstalace v budově YD

KSO:

Místo: FN Olomouc

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2021

Zadavatel:

FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

Projektant:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 492 108,78
DPH základní snížená	Základ daně 2 492 108,78 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 523 342,84 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		3 015 451,62

Projektant

Zpracovatel

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.8.2023

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.8.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD - SO 101
Elektroinstalace v budově YD**

Místo: FN Olomouc

Datum: 13. 8. 2021

Zadavatel: FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov


Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 492 108,78
PSV - Práce a dodávky PSV	2 275 234,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 228 040,10
742 - Elektroinstalace - slaboproud	8 694,40
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	38 500,00
M - Práce a dodávky M	141 359,28
21-M - Elektromontáže	10 137,60
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	131 221,68
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 625,00
Ostatní - Ostatní	25 850,00
N - Náklady	25 850,00
R - Revize	12 540,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 150,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	9 350,00

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz



SOUPIS PRACÍ

Slavba:

**Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD - SO 101
Elektroinstalace v budově YD**

Místo: FN Olomouc

Datum: 13. 8. 2021

Zadavatel: FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zpracovatel: Milan Vician

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 492 108,78	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 275 234,50	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				2 228 040,10	
1	K	220730001	Montáž účast. Zásuvky STA	kus	32,000	96,80	3 097,60	
	PP		Montáž účast. Zásuvky STA					
2	K	220730222	Montáž kab KOAX. - do průměru 7 mm	m	300,000	22,00	6 600,00	
	PP		Montáž kab KOAX. - do průměru 7 mm					
3	M	R_3022	Koax. kabel H125/PVC-BELDEN (POPE), alt. jiný homolog.	m	300,000	16,17	4 851,00	
	PP		Koax. kabel H125/PVC-BELDEN (POPE), alt. jiný homolog.					
4	M	R_341_12	Protipožární ucpávka, komplet vč. mtž.	m2	2,000	768,90	1 537,80	
	PP		Protipožární ucpávka, komplet vč. mtž.					
5	M	R_341_21_1	silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x6mm2	m	341,000	148,50	50 638,50	
	PP		silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x6mm2					
6	M	R_341_21_2	silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x10mm2	m	528,000	225,50	119 064,00	
	PP		silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x10mm2					
7	M	R_374_2	Montáž internetu vč. materiálu	kus	1,000	6 513,10	6 513,10	
	PP		Montáž internetu vč. materiálu					
8	M	R_374_3	Zapojení zásuvek SKR (obsahuje zapojení zásuvek)	kus	32,000	96,80	3 097,60	
	PP		Zapojení zásuvek SKR (obsahuje zapojení zásuvek)					
9	M	374511230	zásuvka tv+r Tango bílý, slonová kost	kus	32,000	253,00	8 096,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		zásuvka tv+r slonová kost					
10	M	374512430	zásuvka data 2xRJ45 Tango bílý, slonová kost	kus	32,000	363,00	11 616,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		zásuvka data 1xRJ45 slonová kost					
11	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	512,000	24,20	12 390,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vřejší Ø přes 35 mm					
			https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741110063					
12	M	R236	Trubka ochranná PVC ohebná průměr32mm	kus	512,000	37,40	19 148,80	
	PP		Trubka ochranná PVC ohebná průměr 50/39,8mm					
13	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	832,000	34,10	28 371,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
			https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741112061					
14	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	768,000	38,50	29 568,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
			https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741112101					
15	M	R233	přístrojová krabice KU68/2 1901	kus	832,000	8,80	7 321,60	
	PP		přístrojová krabice KU68/2 1901					
16	M	R234	krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí	kus	768,000	31,90	24 499,20	
	PP		krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí					
17	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	1 600,000	15,40	24 640,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,039, Al =0					
18	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	800,000	19,80	15 840,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
	P		Poznámka k položce: H07V-K CYA					
19	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	216,000	13,20	2 851,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
20	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	288,000	15,95	4 593,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
21	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 040,000	15,95	16 588,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 Poznámka k položce: CYKY	m	3 264,000	25,30	82 579,20	CS ÚRS 2021 01
23	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 Poznámka k položce: CYKY	m	252,000	26,40	6 652,80	CS ÚRS 2021 01
24	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741120001	m	2 400,000	23,10	55 440,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	741122011	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122011	m	216,000	23,10	4 989,60	CS ÚRS 2021 01
26	K	741122015	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122015	m	1 328,000	24,20	32 137,60	CS ÚRS 2021 01
27	K	741122015.1	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	154,000	24,20	3 726,80	CS ÚRS 2019 01
28	K	741122016	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122016	m	3 264,000	25,30	82 579,20	CS ÚRS 2021 01
29	K	741122031	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122031	m	252,000	25,30	6 375,60	CS ÚRS 2021 01
30	K	741122032	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122032	m	341,000	27,50	9 377,50	CS ÚRS 2021 01
31	K	741122033	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122033	m	528,000	34,10	18 004,80	CS ÚRS 2021 01
32	K	741130022	Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm2 na svorkovnici Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 4 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741130022	kus	320,000	24,20	7 744,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 na svorkovnici Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741130023	kus	160,000	26,40	4 224,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskem se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741132103	kus	224,000	23,10	5 174,40	CS ÚRS 2021 01
35	K	741132103.1	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskem se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	4,000	23,10	92,40	CS ÚRS 2019 01
36	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskem se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2	kus	16,000	60,50	968,00	CS ÚRS 2019 01
37	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskem se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741132147	kus	16,000	74,80	1 196,80	CS ÚRS 2021 01
38	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných hmotností do 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741210001	kus	32,000	1 883,20	60 262,40	CS ÚRS 2021 01
39	M	R101-2_2	Rozváděč xRMSx dle výkresové dokumentace Rozváděč 1RMS2	kus	32,000	15 261,40	488 364,80	
44	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínatelnosti, fazení 1-jednopolových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310201	kus	64,000	90,20	5 772,80	CS ÚRS 2021 01
45	M	ACB. J006H01.340	Přístroj spínače jednopólového, fazení 1, 1So Přístroj spínače jednopólového, fazení 1, 1So	kus	64,000	127,60	8 166,40	
46	K	741310213	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0S-zapínací se signální doutnavkou	kus	32,000	90,20	2 886,40	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovládačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310213					
47	M	ABB.3558A9134 2	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So	kus	32,000	132,00	4 224,00	
	PP		Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So					
48	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	64,000	90,20	5 772,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310233					
49	M	ABB.3558A9134 n	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So	kus	64,000	167,20	10 700,80	
	PP		Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So					
50	K	741310237	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+1-sériový střídavý	kus	323,000	90,20	29 134,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+1-sériových střídavých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310237					
51	M	34539007	přístroj přepínače dvojitěho střídavého, řazení 6+6(6+1) šroubové svorky	kus	32,000	194,70	6 230,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		přístroj přepínače dvojitěho střídavého, řazení 6+6(6+1) šroubové svorky					
52	M	ABB.5518AA235 9B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	448,000	125,40	56 179,20	
	PP		Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami					
	P		Poznámka k položce: bílá					
53	M	ABB.3558A9134 R	Kryt spínače jednoduchý	kus	640,000	33,00	21 120,00	
	PP		Kryt spínače jednoduchý					
	P		Poznámka k položce: bílá					
54	M	ABB.3901GA000 10B1	Rámeček jednonásobný	kus	640,000	23,10	14 784,00	
	PP		Rámeček jednonásobný					
	P		Poznámka k položce: ještě bílá					
55	M	ABB.5512A2359 B	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami	kus	64,000	206,80	13 235,20	
	PP		Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami					
	P		Poznámka k položce: bílá					
56	M	ABB.5593AC023 57B	Zásuvka 2násobná s natoč. dutinou, s přep. ochr., s optickou sig.	kus	32,000	811,80	25 977,60	
	PP		Zásuvka 2násobná s natoč. dutinou, s přep. ochr., s optickou sig.					
	P		Poznámka k položce: bílá					
57	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	544,000	92,40	50 265,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitě zapojení pro průběžnou montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741313002					
58	M	345317350	ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný	kus	32,000	185,90	5 948,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný					
59	M	374141350	zvoněk bytový	kus	32,000	545,60	17 459,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		zvoněk bytový, metodie					
60	M	R.101.615.1	EL1 - PaneLED - LED svítidlo , Beghelli SpA 70022 + 20097 (rámeček pro přisazenou montáž) PAN LED 50W 600X600 4000K (1.000)	kus	32,000	3 689,40	118 060,80	
	PP		EL1 - PaneLED - LED svítidlo , Beghelli SpA 70022 + 20097 (rámeček pro přisazenou montáž) PAN LED 50W 600X600 4000K (1.000) 45W, 800x600mm, teplota chrom-4000K, CRI>80, Svět. tok LED (lm)5000, Svět. tok(lm)4200, 93(lm/W) Okolní teplota -20°C + +40°C Montáž závěsná (300x300, 600x600, 300x1200), přisazená, závěsná Těleso hliníkový plech, bílá barva Difuzér samozhášecí UV stabilizovaný PMMA, opalový Zapojení LED driver Světelný zdroj LED Teplota chrom. 3000K, 4000K Životnost 30000 h					
61	M	R.101.615.2	EL2 - PaneLED - LED svítidlo , Beghelli SpA 70022 + 20097 (rámeček pro přisazenou montáž) PAN LED 50W 600X600 4000K (1.000)	kus	32,000	3 701,50	118 448,00	
	PP		EL2 - PaneLED - LED svítidlo , Beghelli SpA 70022 + 20097 (rámeček pro přisazenou montáž) PAN LED 50W 600X600 4000K (1.000) 45W, 800x600mm, teplota chrom-4000K, CRI>80, Svět. tok LED (lm)5000, Svět. tok(lm)4200, 93(lm/W) Okolní teplota -20°C + +40°C Montáž závěsná (300x300, 600x600, 300x1200), přisazená, závěsná Těleso hliníkový plech, bílá barva Difuzér samozhášecí UV stabilizovaný PMMA, opalový Zapojení LED driver Světelný zdroj LED Teplota chrom. 3000K, 4000K Životnost 30000 h					
62	M	R.101.605.1	EL3 - LED svítidlo , Beghelli SpA 74043 RGL LED 8W 573MM 4000K 74043 RGL LED 8W 573MM 4000K	kus	32,000	1 215,50	38 896,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		EL3 - LED svítidlo, Beghelli SpA 74043 RGL LED 8W 573MM 4000K 74043 RGL LED 8W 573MM 4000K do kuch linky					
63	M	R.101.612	EL4 - Stropní a nástěnné svítidlo LED, Beghelli-EIplast A44-10190CM Lunako LED, těleso: ocelový plech, barva: bílá, difuzér: opálový (PMMA), IP 54, Jmenovitá napětí: 230V/50Hz, A44-10190CM, 24W, Svět.tok-2280 lm, 95lm/W, Teplota chrom, 4000K, Ra80, rozměr 327*327*49mm	kus	32,000	1 278,20	40 902,40	
	PP		EL4 - Stropní a nástěnné svítidlo LED, Beghelli-EIplast A44-10190CM Lunako LED, těleso: ocelový plech, barva: bílá, difuzér: opálový (PMMA), IP 54, Jmenovitá napětí: 230V/50Hz, A44-10190CM, 24W, Svět.tok-2280 lm, 95lm/W, Teplota chrom, 4000K, Ra80, rozměr 327*327*49mm					
64	M	R.101.612.2	EL5 - Stropní a nástěnné svítidlo LED, Beghelli-EIplast A44-10190CM Lunako LED, těleso: ocelový plech, barva: bílá, difuzér: opálový (PMMA), IP 54, Jmenovitá napětí: 230V/50Hz, A44-10190CM, 24W, Svět.tok-2280 lm, 95lm/W, Teplota chrom, 4000K, Ra80, rozměr 327*327*49mm	kus	64,000	1 278,20	81 804,80	
	PP		EL5 - Stropní a nástěnné svítidlo LED, Beghelli-EIplast A44-10190CM Lunako LED, těleso: ocelový plech, barva: bílá, difuzér: opálový (PMMA), IP 54, Jmenovitá napětí: 230V/50Hz, A44-10190CM, 24W, Svět.tok-2280 lm, 95lm/W, Teplota chrom, 4000K, Ra80, rozměr 327*327*49mm					
65	M	R.101.614.2	EL6 - Osvětlení skříňky/nástěnné osv. LED60 cm, konzola/ Potah: Polykarbonát/ABS plast, 10,5W - s ateslem pro koupenny a umístění do zóny II, nad umyvadlo	kus	32,000	1 065,90	34 108,80	
	PP		EL6 - Osvětlení skříňky/nástěnné osv. LED60 cm, konzola/ Potah: Polykarbonát/ABS plast Světelný tok: 350 lm Délka: 60 cm Hloubka: 13 cm Výška: 3 cm Výkon: 10,5 W Max. nosnost/oolice: 2 kg					
66	M	R.501	RECYKLACE SVÍTIDEL	kus	192,000	9,90	1 900,80	
	PP		RECYKLACE SVÍTIDEL					
67	M	R.502	RECYKLACE ZDROJŮ	kus	192,000	9,90	1 900,80	
	PP		RECYKLACE ZDROJŮ					
68	M	R.503	kabelový stílek	kus	224,000	18,70	4 188,80	
	PP		kabelový stílek					
69	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	64,000	233,20	14 924,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741330731					
70	M	R.7785.12	Ventilátorové relé s doběhem	kus	32,000	342,10	10 947,20	
	PP		Ventilátorové relé s doběhem					
71	M	R.7785.2	Bezpečnostní transformátor s doběhovým spínačem na 8 minut typ CTE 12/708	kus	32,000	1 326,60	42 451,20	
	PP		Bezpečnostní transformátor s doběhovým spínačem na 8 minut typ CTE 12/708					
72	M	R.7885.3	Napojení ventilátoru kabelem B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	154,000	233,20	35 912,80	
	PP		Napojení ventilátoru kabelem					
73	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	192,000	242,00	46 464,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372022					
74	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítkou	m	2 400,000	23,10	55 440,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičům průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou					
77	K	R_2001.2	Demontáž stávající elektroinstalace	sada	1,000	17 600,00	17 600,00	
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace					
78	K	R_2002.2	Doplnění pomocných jímáčů pro ochranu ventilátorům vč.montáže	sada	1,000	4 716,80	4 716,80	
	PP		Doplnění pomocných jímáčů pro ochranu ventilátorům vč.montáže					
79	K	R2010	Montáž požárního hlásiče - autonomní	kus	32,000	112,20	3 590,40	
	PP		Montáž požárního hlásiče - autonomní					
80	M	R.201	Požární hlásič	kus	32,000	222,20	7 110,40	
	PP		Požární hlásič					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				8 694,40	
81	K	742230006	Montáž ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty	kus	32,000	271,70	8 694,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kamertonového systému ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742230006					
	D	749	Elektromontáže - součásti elektrozařízení				38 500,00	
82	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000	27 500,00	27 500,00	
	PP		Podružný materiál					
83	K	RK-011	Proféz	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP		Proféz					
	D	M	Práce a dodávky M				141 359,28	
	D	21-M	Elektromontáže				10 137,60	
84	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	128,000	45,10	5 772,80	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zholovením pásku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220321					
85	M	R210	Zemní svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku	kus	128,000	34,10	4 364,80	
	PP		CYKY-O 2x1,5					
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				131 221,68	
86	K	460941111	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	96,000	35,20	3 379,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460941111					
87	K	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	384,000	17,60	6 758,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460941213					
88	K	460941314	Vyplnění a zacištění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm	m	384,000	17,60	6 758,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460941314					
89	K	468091311	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu chladném pro krabice 7x7x5 cm	kus	18,000	45,10	811,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalacího zařízení chladném, velikosti 7x7x5 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468091311					
90	K	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	96,000	95,70	9 187,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468101211					
91	K	468101213	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	384,000	119,90	46 041,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch z betonu hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468101213					
92	K	468101314	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 15 cm	m	384,000	119,90	46 041,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468101314					
93	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	8,257	514,80	4 250,70	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/469971111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.					
94	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	66,056	121,00	7 992,78	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/469971121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				9 625,00	
95	K	RK-013	Práce nespécifikované - dokončovací	hod	25,000	385,00	9 625,00	
	PP		Práce související s napojení z rozvodny (RH-73)					
	D	Ostatní	Ostatní				25 850,00	
	D	N	Náklady				25 850,00	
96	K	N-001	Mimostaveništní doprava dodávek	Kč	1,000	9 680,00	9 680,00	
	PP		Mimostaveništní doprava dodávek					
97	K	N-002	Přesun dodávek	Kč	1,000	7 150,00	7 150,00	
	PP		Přesun dodávek					
98	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	9 020,00	9 020,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů PPV					
	D	R	Revize				12 540,00	
99	K	RK-012	Revize	hod	30,000	418,00	12 540,00	
	PP		Revize					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				27 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 000,00	
100	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresové a textové) skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				7 150,00	
101	K	030001000.1	Zařízení staveniště	...	1,000	7 150,00	7 150,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				9 350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
102	K	081002000	Doprava zaměstnanců	sada	1,000	9 350,00	9 350,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doprava zaměstnanců					

"Renovace bytových jednotek - Etapa III. - budova AYD"
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Objekt	1. část - 70 dní							2. část - 70 dní						
SO 01 INSTALAČNÍ JÁDRO														
STAVEBNÍ ČÁST														
ZTI														
VZT														
SO 02 GARSONIÉRA S JEDN. KUCHYNÍ														
STAVEBNÍ ČÁST														
ZTI														
VZT														
VYBAVENÍ NÁBYTKEM														
SO 03 GARSONIÉRA S DVOU. KUCHYNÍ														
STAVEBNÍ ČÁST														
ZTI														
VZT														
VYBAVENÍ NÁBYTKEM														
SO 04 VÝMĚNA OKEN														
STAVEBNÍ ČÁST														
Dokončovací práce														
ELEKTROINSTALACE														
Elektroinstalace														

V Prostějově dne 05.04.2023

RAZITKO A PODPIS:

AL LOGIC, s.r.o.
 KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
 796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
 IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
 tel: 777 251 750
 e-mail: info@allogic.cz



