

## 6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		<b>Index navrhovatele:</b>	<b>Číslo SO nebo PS:</b> D1_01	<b>Registrační číslo Změnového listu (ZL):</b> ZL Č.162
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		<b>Změna má vliv do následujících profesí:</b>	D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04	
		<b>Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)</b>		
<b>Název změny: Kamenný obklad mezipodest</b>				
<b>Položka, popis: Tento změnový list řeší změnu druhu povrchové úpravy schodišťových mezipodest, kde místo litého teraca bude použit kamenný obklad ze žuly.</b>				
<b>Důvod změny:</b> Z důvodu dorovnání 5 mm výšky ve skladbě podlahy, která vznikla rozparem v dokumentaci statiky a SA části na mezipodestách – viz bod KD 86/4				
<b>Přílohy: položkový rozpočet</b>				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: 125 678,- Kč bez DPH konečná cena: 125 678,- Kč bez DPH		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: 125 678,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplní GP / PM
<b>Dopady do HMG GD: 0 dní</b>		<b>celkový počet dnů: 0</b>		NE Vyplní GD / provádějící změnu
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 29.05.2023		
<b>Vyjádření zástupce GP</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření GP: 1. Položky vytvořené zhotovitelem jsou zpracovány dle metodiky ÚRS. Vyjádření rozpočtáře v příloze. 2. Změna nášlapné vrstvy na mezipodestě na kamennou dlažbu vznikla na základě návrhu IMOS. Z architektonického pohledu je tato změna možná.	Datum a podpis: [redacted] 1.6.2023		
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 29.05.2023		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele - PM</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 01.06.2023		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / <del>NESCHVÁLIL</del>	Datum a podpis: [redacted] 05.06.2023		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>				



Project Management  
Technický dozor investora  
Construction Management  
Kordinátor BOZP  
Cost Management

Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD
--------------	----------------------------------------

# REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.162 - KAMENNÝ OBKLAD MEZIPODEST

Kód: A05-17-P  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO: Praha  
Místo: Praha

CC-CZ: Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ: DIČ:

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ: DIČ:

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

IČ: DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 125 677,98**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

**Cena s DPH v CZK #ODKAZ!**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL Č.162 - KAMENNÝ OBKLAD MEZIPODEST

Kód: A05-17-P  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha  
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Datum: 15.05.2023  
Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>125 677,98</b>	<b>152 070,36</b>
D1_01	Budova G1 a G2	125 677,98	152 070,36
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	125 677,98	152 070,36

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL Č.162 - KAMENNÝ OBKLAD MEZIPODEST

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1\_01\_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020\_11\_04

KSO:

Praha

CC-CZ:

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**125 677,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-186 670,60	21,00%	-39 200,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**86 477,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.162 - KAMENNÝ OBKLAD MEZIPODEST

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1\_01\_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020\_11\_04

Místo:

Praha

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**125 677,98**

PSV - Práce a dodávky PSV	125 677,98
772 - Podlahy z kamene	312 348,58
773 - Podlahy z litého teraca	-186 670,60

## SOUPIS PRACÍ - ZL Č.162 - KAMENNÝ OBKLAD MEZIPODEST

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1\_01\_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020\_11\_04

Místo:

Praha

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

IMOS Brno, a.s.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>125 677,98</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				125 677,98	
D	772		Podlahy z kamene				312 348,58	
K	772521140		Kladení dlažby z kamene z pravouhých desek a dlaždic do malty II do 30 mm	m2	64,515	1 220,00	78 708,30	CS ÚRS 2023/01
			3,45*1,7*11=64,515					
1472	M	58387_R1	dlažba - žula tl 2 cm, viz vyzorkovaný materiál	m2	74,192	2 925,00	217 011,60	vlastní
			64,515*1,15=74,192					
K	772991111		Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	64,515	64,20	4 141,86	CS ÚRS 2023/01
			5*3,45*11=189,75 2*1,7*11=37,4					
K	772991421		impregnační nátěr nové položených kamenných dlažeb včetně základní čištění jednovrstvý	m2	64,515	122,00	7 870,83	CS ÚRS 2023/01
1475	K	998772203	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	%	3 077,326	1,50	4 615,99	CS ÚRS 2018 01
D	773		Podlahy z litého teraca				-186 670,60	
1477	K	773521261	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté II 20 mm	m2	-64,515	2 386,60	-153 971,50	CS ÚRS 2018 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr. Viz PD interiéru - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.					
			odpočet litého teraca na mezipodestách 3,45*1,7*11=64,515		64,515			
1478	K	773529090	Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za bílý cement	m2	-64,515	159,30	-10 277,24	CS ÚRS 2018 01
1479	M	58346-R01	drť do litých terac barevná frakce 3 - 9 mm, bal.	t	-4,064	4 029,90	-16 379,37	vlastní
			64,515*1,05 67,741*0,06 (Přepočtený koeficientem množství)		67,741 4,064			
1482	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-64,515	50,90	-3 283,81	CS ÚRS 2018 01
1485	K	998773204	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 36 m	%	-1 839,119	1,50	-2 758,68	CS ÚRS 2018 01