

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy - výměna střešního pláště objektu VZP ČR, Fibichova 267, k.ú. Mělník, parc. č. 1091	Objednatel:	VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 - Vinohrady	IČO/DIČ:	41197518
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:	JD-Stavební Inženýrství, s.r.o., Nová 209, 276 01 Mělník	IČO/DIČ:	24189383
Lokalita:	Fibichova 267, 276 01 Mělník	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	140
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	191 526,12	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	117 271,53		
	Montáž	440 648,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	1 407 944,55	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	988 294,83			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	25 736,48			Ostatní	0,00		
	Montáž	137 252,02			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		159 212,53						
ZRN celkem		3 350 615,14	DN celkem	0,00	NUS celkem	117 271,53		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH			
Základ 21%		3 467 886,67	DPH 21%	728 256,20	Celkem včetně DPH	4 196 142,87		

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy - výměna střešního pláště objektu VZP ČR, Fibichova 267, k.ú. Mělník, parc. č. 1091	Doba výstavby:		Objednatel:	VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:		Projektant:	JD-Stavební Inženýství, s.r.o., Nová 209, 276 01 Mělník
Lokalita:	Fibichova 267, 276 01 Mělník	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	18.10.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	34	Stěny a příčky	111 671,29	119 158,81	230 830,10	3,23
	44	Zastřešení	4 890,41	1 964,59	6 855,00	0,02
	60	Omítky ze suchých směsí - exteriér, štít nad pekárnou	21 639,28	67 883,72	89 523,00	2,11
	62	Úprava povrchů vnější - exteriér římsa, možné opravy pod oplechováním	13 359,75	24 350,25	37 710,00	0,66
	713	Izolace tepelné - vodorovná část na půdách	44 965,31	15 738,27	60 703,58	2,59
	721	Vnitřní kanalizace - plochá střecha	2 168,49	6 286,51	8 455,00	0,05
	762	Konstrukce tesařské	114 163,06	261 348,14	375 511,20	13,53
	763	Dřevostavby	9 721,38	4 014,68	13 736,06	0,36
	764	Konstrukce klempířské	192 192,94	228 964,23	421 157,17	3,02
	765	Krytina tvrdá	733 740,54	466 156,09	1 199 896,63	17,28
	766	Konstrukce truhlářské	305 906,18	48 945,22	354 851,40	1,58
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 755,63	8 294,35	10 049,98	0,05
	784	Malby	3 331,02	9 984,88	13 315,90	0,04
	94	Lešení a stavební výtahy	36 565,39	179 691,24	216 256,63	19,45
	M21	Elektromontáže - nadstřešní část	22 997,83	120 550,67	143 548,50	0,30
	M65	Elektroinstalace	6 138,64	49 301,36	55 440,00	0,02
	S	Přesuny sutí	0,00	97 775,00	97 775,00	0,00
Celkem:					3 350 615,14	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy - výměna střešního pláště objektu VZP ČR, Fibichova 267, k.ú. Mělník, parc. č. 1091				Doba výstavby:			Objednatel:		VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 - Vinohrady						
Druh stavby:		Rekonstrukce				Začátek výstavby:			Projektant:		JD-Stavební Inženýrství, s.r.o., Nová 209, 276 01 Mělník						
Lokalita:		Fibichova 267, 276 01 Mělník				Konec výstavby:			Zhotovitel:								
JKSO:						Zpracováno dne:		18.10.2022	Zpracoval:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava					
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem						
11 Přípravné a přidružené práce													0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1		VP001	Zoologický průzkum (odborný posudek) k výskytu obecné a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů	kpl	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022					
2		VP002	Vyřízení záborů veřejného prostranství, včetně poplatku	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2022					
34 Stěny a příčky													111 671,29	119 158,81	230 830,10	3,23	
3		963016311R00	DMTZ podkroví SDK, kovová kce., 1xoplašt.12,5 mm (podkroví, špalety oken, ostatní poškozené SDK)	m2	102,43	250,00	1 288,38	24 319,12	25 607,50	0,01	1,25	RTS II / 2022					
4		342265112RT8	Úprava podkroví sádkart. na ocel. rošt, svislá (a vodorovná), desky požár. impreg. tl. 15 mm, izolace ve specifikaci	m2	102,43	1 350,00	71 854,79	66 425,71	138 280,50	0,02	1,71	RTS II / 2022					
5		713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojuj., oprava folie pod opravovaným SDK	m2	102,43	200,00	6 023,43	14 462,10	20 486,00	0,00	0,02	RTS II / 2022					
6		713111130RV9	Izolace tepelné stropů spodem, vložená mezi krokve, 2 vrstvy, tl. do 200 mm, odhad poškození 30%	m2	30,73	900,00	20 002,02	7 654,08	27 656,10	0,01	0,18	RTS II / 2022					
7		974054722R00	Dodatečné odstranění otvoru v SDK podhledu pl.0,5 m2	kus	2,00	900,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,01	RTS II / 2022					
8		766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů včetně přípruby konstrukce krovu	kus	2,00	2 300,00	102,20	4 497,80	4 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2022					
9		VP003	Púdní výlez se schody protipožárními	kus	2,00	6 200,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,03	0,06	RTS I / 2022					
44 Zastřešení													4 890,41	1 964,59	6 855,00	0,02	
10		446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu	kus	1,00	2 000,00	35,41	1 964,59	2 000,00	0,01	0,01	RTS II / 2022					
11		59160889.A3	Výlez na střechu otvor 600 x 600 mm	kus	1,00	4 855,00	4 855,00	0,00	4 855,00	0,01	0,01	RTS II / 2022					
60 Omítky ze suchých směsí - exteriér, štít nad pekárnou													21 639,28	67 883,72	89 523,00	2,11	
12		978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	49,00	50,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,02	0,78	RTS II / 2021					
13		622903111R00	Očištění zdí před opravou, ručně, mechanicky	m2	49,00	210,00	0,00	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	RTS I / 2022					
14		602015104R00	Postřik stěn, podhoz ručně (odhad 50%)	m2	24,50	150,00	2 016,84	1 658,16	3 675,00	0,01	0,18	RTS II / 2021					
15		602015112RT3	Omítka stěn jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm (odhad 80%)	m2	39,20	450,00	6 910,92	10 729,08	17 640,00	0,03	1,02	RTS II / 2021					
16		602021183RT1	Stěrka na stěnách silikátová, zrnitost 1,5 mm včetně penetračního nátěru	m2	49,00	432,00	12 711,53	8 456,47	21 168,00	0,00	0,13	RTS II / 2021					
17		VP004	Příplatek za pracnost, pomocná konstrukce, horolezecké práce	m2	49,00	700,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2022					
62 Úprava povrchů vnější - exteriér římsa, možné opravy pod oplechováním													13 359,75	24 350,25	37 710,00	0,66	
18		978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4	m2	15,00	730,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,02	0,24	RTS II / 2022					
19		622903111R00	Očištění zdí před opravou, ručně, mechanicky	m2	15,00	210,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2022					
20		602015104R00	Postřik stěn, podhoz ručně	m2	15,00	150,00	1 275,69	974,31	2 250,00	0,01	0,11	RTS II / 2022					
21		622452001R00	Vnější omítka stěn jádrová MVC/MC	m2	15,00	150,00	265,09	1 984,91	2 250,00	0,01	0,18	RTS II / 2022					
22		602021183RT1	Stěrka na stěnách silikátová, zrnitost 1,5 mm včetně penetračního nátěru	m2	49,00	390,00	11 818,98	7 291,02	19 110,00	0,00	0,13	RTS II / 2022					
713 Izolace tepelné - vodorovná část na půdách													44 965,31	15 738,27	60 703,58	2,59	
23		713104122R00	Odstr. tep.izo.střech pl.volně,minerál tl.100-200mm (uvažováno s 50 % odstranění, včetně odstranění igelitových obalů)	m2	84,87	50,00	0,00	4 243,25	4 243,25	0,02	2,04	RTS II / 2022					
24		713111111RV4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, včetně dodávky Isover UNI tl. 160 mm (uvažováno s 50% doplněným)	m2	84,87	580,00	44 965,31	4 256,39	49 221,70	0,01	0,55	RTS II / 2022					
25		VP005	Příplatek za stříženou práci v půdách	soub	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022					
26		998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,59	1 250,00	0,00	3 238,63	3 238,63	0,00	0,00	RTS II / 2022					
721 Vnitřní kanalizace - plochá střecha													2 168,49	6 286,51	8 455,00	0,05	
27		721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,02	0,02	RTS II / 2022					
28		726190951R00	Výměna potrubí odpadního PVC D 125/110 (Výměna vnitřní odpad.kanalizace u střešní vpusti, cca 1 m)	kus	1,00	850,00	411,95	438,05	850,00	0,03	0,03	RTS II / 2022					
29		28348103	Vpust střešní svislá 125 s manžetou, vhodná pro napojení nebo zaústění klempířských prvků	kus	1,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	RTS II / 2022					
30		632478129T00	Provedení reprofilyce povrchu mazanin polymercementovou maltou, tl. do 40 mm	m2	2,00	2 459,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00	RTS I / 2022					
31		711212221R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou nebo jiná vhodná hydroizolace pro ploché střechy s klempířským překrytím	m2	2,00	726,00	771,54	680,46	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2022					
762 Konstrukce tesařské													114 163,06	261 348,14	375 511,20	13,53	
32		762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m, proti zatečení	kus	4,00	17 305,00	7 989,78	61 230,22	69 220,00	0,08	0,34	RTS II / 2022					
33		762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm (záklop z prken neobe OSB desek)	m2	507,87	60,00	0,00	30 472,09	30 472,09	0,01	7,11	RTS II / 2022					
34		762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 (kleštiny)	m	76,00	75,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,01	0,61	RTS II / 2022					
35		762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 (krokve, středová vaznice, pozednice, vzpěra, sloupky)	m	115,00	101,00	0,00	11 615,00	11 615,00	0,01	1,61	RTS II / 2022					
36		762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	518,38	52,00	0,00	26 955,50	26 955,50	0,00	0,00	RTS II / 2022					
37		60517111	Lat' střešní 40x60 mm (Kontralatě impregnované)	m3	1,25	3 500,00	4 385,64	0,00	4 385,64	0,55	0,69	RTS II / 2022					
38		762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod (kleštiny)	m	76,00	420,00	13 480,63	18 439,37	31 920,00	0,01	0,54	RTS II / 2022					
39		762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dodávky řeziva (krokve, vrcholová a středová vaznice, pozednice, vzpěra, sloupky)	m	121,00	600,00	36 004,22	36 595,78	72 600,00	0,01	1,78	RTS II / 2022					
40		762341911R00	Výřezání otvorů střech, v laťování pl. do 1 m2	m2	18,41	160,00	98,87	2 846,41	2 945,28	0,00	0,04	RTS II / 2022					
41		762812510RT3	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hoblovaná prkna (Dodávka a montáž zhuštěného laťování pro podokapní plechy do dvora)	m2	48,00	1 230,00	49 636,24	9 403,76	59 040,00	0,01	0,68	RTS II / 2022					
42		762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm (bedněné střechy VZT)	m2	8,65	400,00	2 567,68	892,32	3 460,00	0,01	0,12	RTS II / 2022					
43		900 RT2	HZS - tesařské složitější práce při řešení detailů provedení střechy	h	50,00	630,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022					
44		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	13,53	1 900,00	0,00	25 697,69	25 697,69	0,00	0,00	RTS II / 2022					
763 Dřevostavby													9 721,38	4 014,68	13 736,06	0,36	
45		763613231R06	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,šroub., vč. dodávky desky dřevotřískové tl. 22 mm (nepoškozené OSB desky, které byly demontovány se st	m2	24,00	550,00	9 721,38	3 478,62	13 200,00	0,02	0,36	RTS II / 2022					
46		998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,36	1 480,00	0,00	536,06	536,06	0,00	0,00	RTS II / 2022					
764 Konstrukce klempířské													192 192,94	228 964,23	421 157,17	3,02	
47		764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° (demontáž ploché střechy+střechy VZT z Cu)	m2	9,63	95,00	0,00	914,66	914,66	0,01	0,07	RTS II / 2022					
48		764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm (z Cu)	m	1,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2022					

49	764331851R00	Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, do 45° (z Cu)	m	12,50	58,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,04	RTS II / 2022
50	764331861R00	Demontáž lemování zdi, rš 660 a 750 (800) mm, do 45° (z Cu)	m	14,40	68,00	0,00	979,20	979,20	0,00	0,06	RTS II / 2022
51	764331862R00	Demontáž lemování zdi, rš 660 a 750 mm, nad 45° (z Cu)	m	3,20	71,00	0,00	227,20	227,20	0,00	0,01	RTS II / 2022
52	764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš. obíých, rš 660 mm, do 45° (z Cu)	m	30,00	110,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,01	0,15	RTS II / 2022
53	764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45° (z Cu)	kus	1,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
54	764391820R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° (z Cu) (vzduchotechnika)	m	8,30	50,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,02	RTS II / 2022
55	764391821R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° (z Cu) (štit do dvora)	m	13,20	50,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,03	RTS II / 2022
56	764392841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45° (z Cu)	m	26,90	52,00	0,00	1 398,80	1 398,80	0,00	0,08	RTS II / 2022
57	764345842R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 200 mm, do 45° (veškeré odvětrání)	kus	51,00	90,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,24	RTS II / 2022
58	764334850R00	Demontáž lemování zdi plochých střeš,rš 500 mm (250 mm z Cu)	m	3,10	60,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
59	764395811R00	Demontáž střešní dilatace, rš 250 mm, do 45°	m	22,00	70,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,04	RTS II / 2022
60	764332891R00	Demontáž (podokapního oplechování) lemování zdi z dílů, rš 1000 mm, do 45° (z Cu)	m	32,00	130,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,01	0,19	RTS II / 2022
61	764357801R00	Demontáž žlabů (zaatikových) mezistřešních, rš 1100 mm	m	36,30	130,00	0,00	4 719,00	4 719,00	0,01	0,30	RTS II / 2022
62	764332890R00	Demontáž lemování zdi z dílů, rš 1000 mm, do 30° (atika do ulice)	m	37,30	680,00	0,00	25 364,00	25 364,00	0,01	0,22	RTS II / 2022
63	764391240R00	Závětná lišta z Pz plechu, rš 500 mm (štit do dvora)	m	13,20	682,00	4 447,24	4 555,16	9 002,40	0,00	0,05	RTS II / 2022
64	764311297R00	Montáž - úžlabí v krytině z Pz	m	26,90	248,00	0,00	6 671,20	6 671,20	0,00	0,00	RTS II / 2022
65	764392260R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 750 mm	m	26,90	550,00	10 240,18	4 554,82	14 795,00	0,00	0,11	RTS II / 2022
66	764311201RT2	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°, min. tl. 0,6 mm	m2	12,94	1 811,00	8 241,45	15 192,89	23 434,34	0,02	0,23	RTS II / 2022
67	764331250R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 500 mm (ukončení u štítové zdi+vrchní oplechování štítové zdi)	m	26,20	500,00	8 707,66	4 392,34	13 100,00	0,00	0,07	RTS II / 2022
68	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	1,00	248,00	52,22	195,78	248,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
69	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	1,00	718,00	355,86	362,14	718,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
70	764454293R00	Montáž kolena Pz kruhového (včetně dodávky kolene)	kus	1,00	350,00	115,08	234,92	350,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
71	764352294R00	Montáž čel žlabů Pz půlkruhových	kus	3,00	90,00	72,57	197,43	270,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
72	553523023	Čelo žlabu půlkruhového rš 330 pozink-lak	kus	3,00	95,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
73	764355203R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm	m	30,00	952,00	16 931,44	11 628,56	28 560,00	0,01	0,16	RTS II / 2022
74	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	33,00	105,00	273,78	3 191,22	3 465,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
75	553523032	Hák pro žlab půlkruhový rš 330 pozink-lak	kus	33,00	250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,02	RTS II / 2022
76	764357291R00	Montáž žlabů Pz mezistřešních (zaatikových), (včetně opravy a napojení na stávající 4 svody)	m	36,30	1 250,00	8 104,96	37 270,04	45 375,00	0,00	0,08	RTS II / 2022
77	764357201R00	Žlaby z Pz, mezistřešní bez háků, rš 1100 mm (zaatikových), (včetně opravy a napojení na stávající 4 svody)	m	36,30	1 460,00	23 071,60	29 926,40	52 998,00	0,01	0,22	RTS II / 2022
78	76433001ORAD	Lemování zdi z Pz plechu,rš (600 mm)	m	4,40	800,00	1 634,21	1 885,79	3 520,00	0,00	0,02	RTS II / 2022
79	76433001ORAF	Lemování zdi z Pz plechu, rš 750 mm	m	14,40	935,00	7 308,64	6 155,36	13 464,00	0,01	0,08	RTS II / 2022
80	764359291R00	Montáž kotlíku Pz oválného	kus	1,00	350,00	104,61	245,39	350,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
81	764815812R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm	kus	1,00	976,00	679,17	296,83	976,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
82	76433001ORAA	Lemování zdi z Pz plechu, rš 250 mm (oplechování atiky u ploché střešy)	m	3,40	584,50	676,85	1 310,45	1 987,30	0,00	0,01	RTS II / 2022
83	764332290R00	Lemování zdi Pz, TK, krycí plech 2 díly, rš 1000mm (atika do ulice)	m	37,30	889,00	24 103,23	9 056,47	33 159,70	0,01	0,21	RTS II / 2022
84	764333290R00	Lemování zdi na plochých střešách Pz, rš 1000 mm (podokapní lemování střešy do dvora, rš 1000 mm)	m	32,00	1 058,00	20 294,26	13 561,74	33 856,00	0,01	0,22	RTS II / 2022
85	764981113R00	Sada pro vyhřívání okapů C-16m	sada	2,00	7 685,00	9 881,46	5 488,54	15 370,00	0,01	0,02	RTS II / 2021
86	764981112R00	Sada pro vyhřívání okapů B-11m	sada	3,00	11 658,00	24 116,35	10 857,65	34 974,00	0,01	0,03	RTS II / 2021
87	764981111R00	Sada pro vyhřívání okapů A-7m	sada	2,00	9 587,00	14 245,12	4 928,88	19 174,00	0,01	0,02	RTS II / 2021
88	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	3,02	2 450,00	0,00	7 405,37	7 405,37	0,00	0,00	RTS II / 2022
765 Krytina tvrdá							733 740,54	466 156,09	1 199 896,63	17,28	
89	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do suti	m2	470,54	200,00	0,00	94 107,44	94 107,44	0,02	8,47	RTS II / 2022
90	765799311RK4	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů, včetně podstřešní difúzní folie min. 135 g	m2	495,84	160,00	28 758,11	50 576,61	79 334,72	0,00	0,10	RTS II / 2022
91	765320036RAA	Zastřešení krytinou Cembit slož. střešy, na latě (založení u okapu, výjezu na střešy a sněhové zábrany)	m2	470,54	1 050,00	310 913,40	183 150,66	494 064,06	0,02	7,82	RTS II / 2022
92	765322757R00	Sněhový zachytávač lopatkový,vláknocement. krytina (odhad)	ks	150,00	1 990,00	222 573,85	75 926,15	298 500,00	0,00	0,56	RTS II / 2022
93	765328522RT1	Hřeben Cembit, univerzální větrací systém	m	46,40	1 300,00	46 497,42	13 822,58	60 320,00	0,00	0,19	RTS II / 2022
94	765799313RO9	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, včetně difúzní pojistné hydroizolace DEKTEN METAL II (fólie pod plech. krytinu)	m2	68,15	480,00	25 838,79	6 873,21	32 712,00	0,00	0,04	RTS II / 2022
95	765322703R00	Ventilační hlavice SL nebo odvětrávací hlavice LG 200, Cembit, plast, včetně napojení (odhad, bude upřesněno při realizaci)	kus	4,00	2 300,00	9 109,17	90,83	9 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
96	76532270	Dodávka a montáž větrací hlavice Oriko, Cembit (odhad, bude upřesněno při realizaci)	kus	78,00	1 400,00	90 049,81	19 150,19	109 200,00	0,00	0,09	RTS II / 2021
97	998765102R00	Přesun hmot pro krytinu tvrdé, výšky do 12 m	t	17,28	1 300,00	0,00	22 458,41	22 458,41	0,00	0,00	RTS II / 2022
766 Konstrukce truhlářské							305 906,18	48 945,22	354 851,40	1,58	
98	766624042R00	Montáž zapuštěná střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm, včetně lemování a spojovacího materiálu	kus	20,00	1 290,00	110,96	25 689,04	25 800,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
99	6114022055	Okno střešní GLU 0064 MK06 š. 78 x v. 118 cm Velux	kus	20,00	8 640,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,05	0,99	RTS II / 2022
100	766624047R00	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	20,00	500,00	205,59	9 794,41	10 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
101	611403056	Lemování okna se zateplovací sadou Velux EDW 2000 MK06 78 x 118 cm	kus	20,00	4 280,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,01	0,15	RTS II / 2022
102	766624064R00	Montáž zastíňujících rolet střešních oken	kus	20,00	460,00	189,63	9 010,37	9 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
103	61140543	Roleta zastíňovací VELUX RFL MK06 Standard	kus	20,00	2 350,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,02	RTS II / 2022
104	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	20,00	120,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,02	0,40	RTS II / 2022
105	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,58	1 300,00	0,00	2 051,40	2 051,40	0,00	0,00	RTS II / 2022
767 Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)							1 755,63	8 294,35	10 049,98	0,05	
106	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg (střešní výlez, stožár s anténou, mřížky vzduchotechnika)	kg	50,00	200,00	1 755,63	8 244,37	10 000,00	0,00	0,05	RTS II / 2022
107	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,03	1 700,00	0,00	49,98	49,98	0,00	0,00	RTS II / 2022
784 Malby							3 331,02	9 984,88	13 315,90	0,04	
108	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	102,43	100,00	2 580,91	7 662,09	10 243,00	0,00	0,03	RTS II / 2022
109	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	102,43	30,00	750,11	2 322,79	3 072,90	0,00	0,01	RTS II / 2022
94 Lešení a stavební výtahy							36 565,39	179 691,24	216 256,63	19,45	
110	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	731,09	95,00	84,19	69 369,39	69 453,57	0,02	17,74	RTS II / 2022
111	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	731,09	20,00	13 886,03	735,78	14 621,81	0,00	0,80	RTS II / 2022
112	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	731,09	90,00	0,00	65 798,12	65 798,12	0,00	0,00	RTS II / 2022
113	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	731,09	25,00	0,00	18 277,26	18 277,26	0,00	0,00	RTS II / 2022
114	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	731,09	17,00	0,00	12 428,53	12 428,53	0,00	0,00	RTS II / 2022
115	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	731,09	17,00	12 428,53	0,00	12 428,53	0,00	0,04	RTS II / 2022

116	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m (Montáž a demontáž ochranné stříšky nad vstupy)	m	18,00	275,00	2 076,49	2 873,51	4 950,00	0,02	0,43	RTS II / 2022
117	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m (stavba lešení na terase)	m2	71,76	255,00	8 090,16	10 208,64	18 298,80	0,01	0,46	RTS II / 2022
M21 Elektromontáže - nadstřešní část						22 997,83	120 550,67	143 548,50		0,30	
118	650811121R00	Demontáž hromosvodové sestavy, svorky do 2 šroubů (odhad - demontáž pouze na střeše, včetně podpěr vedení na hřebenu a nároží střechy)	m	185,70	85,00	0,00	15 784,50	15 784,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
119	650811151R00	Demontáž jímací tyče na hřebenu střechy (1 velká tyč, 4 malé)	kus	5,00	480,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
120	210200020	Hromosvod pro administrativní budovy na střeše, včetně revize	kompl	1,00	125 364,00	22 997,83	102 366,17	125 364,00	0,30	0,30	RTS II / 2021
M65 Elektroinstalace						6 138,64	49 301,36	55 440,00		0,02	
121	900 R24	HZS - elektrikařské práce-odpojení a zapojení topných kabelů, drobné elektrokabeláže na střeše, úprava (kompletace) elektrokabeláže v půdním prostoru	h	40,00	470,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
122	905 R02	HZS - úprava stavajících rozvaděčů (zapojení nového světelného rozvodu v půdním prostoru, otopné kabely, jističe)	h	8,00	535,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
123	905 R01	HZS - revize provozního souboru elektro	h	4,00	780,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
124	913 R00	HZS - Stavební dělník (drážkování, vyspravení rýh, začišťování kcí)	h	16,00	400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
125	650051121R00	Montáž spínače nástěnného, fáz. 2 (Montáž spínače nástěnného interiéru)	kus	2,00	220,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
126	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- fáz. 1, obyč.prostředí (Spínač nástěnný jednopól. obyč.prostředí interiéru)	kus	2,00	320,00	269,54	370,46	640,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
127	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	12,00	280,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
128	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	12,00	450,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
129	210800121RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 včetně chráničky v půdním prostoru - osvětlení, odhad	m	150,00	64,00	2 469,11	7 130,89	9 600,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
130	34195	Materiál pro elektroinstalaci (pomocný materiál pro elektroinstalaci v půdním prostoru, pomocný materiál pro zednické začištění)	sada	1,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
S Přesuny suti						0,00	97 775,00	97 775,00		0,00	
131	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	24,09	370,00	0,00	8 914,08	8 914,08	0,00	0,00	RTS II / 2022
132	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	24,09	180,00	0,00	4 336,58	4 336,58	0,00	0,00	RTS II / 2022
133	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	22,06	250,00	0,00	5 513,83	5 513,83	0,00	0,00	RTS II / 2022
134	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením (min. vata)	t	2,04	810,00	0,00	1 649,81	1 649,81	0,00	0,00	RTS II / 2022
135	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením (min. vata)	t	2,04	400,00	0,00	814,72	814,72	0,00	0,00	RTS II / 2022
136	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	24,09	350,00	0,00	8 432,24	8 432,24	0,00	0,00	RTS II / 2022
137	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,09	280,00	0,00	6 745,79	6 745,79	0,00	0,00	RTS II / 2022
138	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (10 km)	t	240,92	40,00	0,00	9 636,84	9 636,84	0,00	0,00	RTS II / 2022
139	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904	t	22,06	2 050,00	0,00	45 213,37	45 213,37	0,00	0,00	RTS II / 2022
140	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	2,04	3 200,00	0,00	6 517,76	6 517,76	0,00	0,00	RTS II / 2022
Celkem:								3 350 615,14			

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Stavební úpravy - výměna střešního pláště objektu VZP ČR, Fibichova 267, k.ú. Mělník, parc. č. 1091	Objednatel:	VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:	JD-Stavební Inženýrství, s.r.o., Nová 209, 276 01 Mělník
Lokalita:	Fibichova 267, 276 01 Mělník	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	18.10.2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
11 Přípravné a přidružené práce						
1		VP001	Zoologický průzkum (odborný posudek) k výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů	kpl	1,00	0,00
2		VP002	Vyřízení záborů veřejného prostranství, včetně poplatku	kpl	1,00	0,00
34 Stěny a příčky						
3		963016311R00	DMTZ podkrovní SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm (podkrovní, špalety oken, ostatní poškozené SDK) <i>(0,725+0,725+1,6+1,6)*0,5*20</i> <i>(5*3)+(5*4,65)+(5*3,0)</i> <i>-(0,725*1,6)*2</i> <i>5</i>	m2	102,43	0,00
			<i>ostění - obvod*průměr. šířka ostění 0,5 m*počet oken</i> <i>stěny svislé a vod. - SDK v řešené poškozené části krovu</i> <i>odečet okna</i> <i>rezerva pro jiné poškozené části SDK, např. zatečení</i>		<i>46,50</i> <i>53,25</i> <i>-2,32</i> <i>5,00</i>	
4		342265112RT8	Úprava podkrovní sádkartonu, na ocel. rošt, svislá (a vodorovná), desky požár. impreg. tl. 15 mm, izolace ve specifikaci <i>(0,725+0,725+1,6+1,6)*0,5*20</i> <i>(5*3)+(5*4,65)+(5*3,0)</i> <i>-(0,725*1,6)*2</i> <i>5</i>	m2	102,43	0,00
			<i>ostění - obvod*průměr. šířka ostění 0,5 m*počet oken</i> <i>stěny svislé a vod. - SDK v řešené poškozené části krovu</i> <i>odečet okna</i> <i>rezerva pro jiné poškozené části SDK, např. po zatečení</i>		<i>46,50</i> <i>53,25</i> <i>-2,32</i> <i>5,00</i>	
5		713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, oprava folie pod opravovaným SDK <i>102,43</i>	m2	102,43	0,00
			<i>102,43*0,3</i>		<i>30,73</i>	
6		713111130RV9	Izolace tepelné stropů spodem, vložená mezi krokve, 2 vrstvy, tl. do 200 mm, odhad poškození 30% <i>102,43*0,3</i>	m2	30,73	0,00
7		974054722R00	Dodatečné odstranění otvoru v SDK podhledu pl.0,5 m2	kus	2,00	0,00
8		766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů včetně přizpůsobení konstrukce krovu <i>2</i>	kus	2,00	0,00
9		VP003	Púdní výlez se schody protipožárními <i>2</i>	kus	2,00	0,00
			<i>2</i>		<i>2,00</i>	
44 Zastřešení						
10		446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu	kus	1,00	0,00
11		59160889.A3	Výlez na střechu otvor 600 x 600 mm <i>1</i>	kus	1,00	0,00
			<i>1</i>		<i>1,00</i>	
60 Omítky ze suchých směsí - exteriér, štít nad pekárnou						
12		978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 % <i>(1*7*7)</i>	m2	49,00	0,00
			<i>(1*7*7)</i>		<i>49,00</i>	
13		622903111R00	Očištění zdí před opravou, ručně, mechanicky <i>49</i>	m2	49,00	0,00
			<i>49</i>		<i>49,00</i>	
14		602015104R00	Postřik stěn, podhoz ručně (odhad 50%) <i>(1*7*7)*0,5</i>	m2	24,50	0,00
			<i>(1*7*7)*0,5</i>		<i>24,50</i>	
15		602015112RT3	Omítka stěn jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm (odhad 80%) <i>(1*7*7)*0,8</i>	m2	39,20	0,00
			<i>(1*7*7)*0,8</i>		<i>39,20</i>	
16		602021183RT1	Stěrka na stěnách silikátová, zrnitost 1,5 mm včetně penetračního nátěru <i>49</i>	m2	49,00	0,00
			<i>49</i>		<i>49,00</i>	
17		VP004	Příplatek za pracnost, pomocná konstrukce, horolezecké práce <i>49</i>	m2	49,00	0,00
			<i>49</i>		<i>49,00</i>	
62 Úprava povrchů vnější - exteriér římsa, možné opravy pod oplechováním						
18		978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 <i>15</i>	m2	15,00	0,00
			<i>15</i>	<i>odhad</i>	<i>15,00</i>	
19		622903111R00	Očištění zdí před opravou, ručně, mechanicky <i>15</i>	m2	15,00	0,00
			<i>15</i>		<i>15,00</i>	
20		602015104R00	Postřik stěn, podhoz ručně <i>15</i>	m2	15,00	0,00
			<i>15</i>		<i>15,00</i>	
21		622452001R00	Vnější omítka stěn jádrová MVC/MC <i>15</i>	m2	15,00	0,00
			<i>15</i>		<i>15,00</i>	

22	602021183RT1	Stěrka na stěnách silikátová, zrnitost 1,5 mm včetně penetračního nátěru	m2	49,00	0,00
		49		49,00	
	713	Izolace tepelné - vodorovná část na půdách			
23	713104122R00	Odstr.tep.izo.střech pl.volně,minerál tl.100-200mm (uvažováno s 50 % odstranění, včetně odstranění igelitových obalů)	m2	84,87	0,00
		((5,8*9,1)+(5,8*3,4)/2+(5,5*4,6)/2+(5,5*11,4)+(5,4*12,1)+(2,4*3,4))*0,5	půdorysná plocha	105,75	
		-(5,8*0,05)*18	odečet kleštiny	-5,22	
		-(5,4*0,05)*58	odečet kleštiny	-15,66	
24	713111111RV4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, včetně dodávky Isover UNI tl. 160 mm (uvažováno s 50% doplněným)	m2	84,87	0,00
		((5,8*9,1)+(5,8*3,4)/2+(5,5*4,6)/2+(5,5*11,4)+(5,4*12,1)+(2,4*3,4))*0,5	půdorysná plocha	105,75	
		-(5,8*0,05)*18	odečet kleštiny	-5,22	
		-(5,4*0,05)*58	odečet kleštiny	-15,66	
25	VP005	Příplatek za stíženou práci v půdách	soub	1,00	0,00
		1		1,00	
26	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,59	0,00
		2,5909		2,59	
	721	Vnitřní kanalizace - plochá střecha			
27	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	1,00	0,00
		1		1,00	
28	726190951R00	Výměna potrubí odpadního PVC D 125/110 (Výměna vnitřní odpad.kanalizace u střešní vpusti, cca 1 m)	kus	1,00	0,00
		1		1,00	
29	28348103	Vpust střešní svíslá 125 s manžetou, vhodná pro napojení nebo zaústění klempířských prvků	kus	1,00	0,00
		1		1,00	
30	632478129T00	Provedení reprofilace povrchu mazanin polymercementovou maltou, tl. do 40 mm	m2	2,00	0,00
		2		2,00	
31	711212221R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou nebo jiná vhodná hydroizolace pro ploché střechy s klempířským překrytím	m2	2,00	0,00
		2		2,00	
	762	Konstrukce tesařské			
32	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m, proti zatečení	kus	4,00	0,00
		4		4,00	
33	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm (záklop z prken nebo OSB desek)	m2	507,87	0,00
		((1,0*0,6)/2*2+(1,0*0,6)/2*2+(2,3*1,3)/2*2+2,3*1,6+(6,05+7,1)*10,9+(5,8+7,0)*29,3	plocha střechy	526,25	
		-20*(0,78*1,178)	odečet střešní okna	-18,38	
34	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 (kleštiny)	m	76,00	0,00
		(2*8)	vrch.kleštiny - dl. x počet	16,00	
		(5*8)	střed. kleštiny - dl. x počet	40,00	
		(2,5*8)	spod. kleštiny v místnosti - dl. x počet	20,00	
35	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 (krokve, středová vaznice, pozednice, vzpěra, sloupek)	m	115,00	0,00
		6,9*10	krokve, výměna, dl. x počet	69,00	
		5*4	pozednice + středová vaznice, dl. x počet	20,00	
		3,5*4	vzpěra v místnosti, dl. x počet	14,00	
		3*4	sloupek v místnosti, dl. x počet	12,00	
36	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	518,38	0,00
		(6,05+7,1)*10,9+(5,8+7,0)*29,3	celá střecha	518,38	
37	60517111	Lať střešní 40x60 mm (Kontralatě impregnované)	m3	1,25	0,00
		(5,8*0,06*0,04)*31	počet x š. x v. x dl.	0,43	
		(5,8*0,06*0,04)*34		0,47	
		(5,7*0,06*0,04)*13		0,18	
		(7,1*0,06*0,04)*10		0,17	
38	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod (kleštiny)	m	76,00	0,00
		(2*8)	vrch.kleštiny - dl. x počet	16,00	
		(5*8)	střed. kleštiny - dl. x počet	40,00	
		(2,5*8)	spod. kleštiny v místnosti - dl. x počet	20,00	
39	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dodávky řeziva (krokve, vrcholová a středová vaznice, pozednice, vzpěra, sloupek)	m	121,00	0,00
		6,9*10	krokve, výměna, dl. x počet	69,00	
		5*4	pozednice + středová vaznice, dl. x počet	20,00	
		3,5*4	vzpěra v místnosti, dl. x počet	14,00	
		3*4	sloupek v místnosti, dl. x počet	12,00	
		6	vrcholová vaznice	6,00	
40	762341911R00	Výřezání otvorů střech, v laťování pl. do 1 m2	m2	18,41	0,00
		0,78*1,18*20		18,41	
41	762812510RT3	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hoblovaná prkna (Dodávka a montáž zhuštěného laťování pro podokapní plechy do dvora)	m2	48,00	0,00
		(25+7)*1,5	délka x šířka	48,00	

42		762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm (bednění střechy VZT) <i>(2,5*2,5)+(1,2*1,0)+(1,2*1,0)</i> <i>vzt - střechy</i>	m2	8,65	0,00
43		900 RT2	HZS - tesařské složitější práce při řešení detailů provedení střechy <i>50</i>	h	50,00	0,00
44		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	13,53	0,00
		763	Dřevostavby			
45		763613231RU6	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,šroub., vč. dodávky desky dřevotřískové tl. 22 mm (nepoškozené OSB desky, které byly demontovány se střechy) <i>(11+14+15)*0,6</i> <i>šířka lávky 600 mm</i>	m2	24,00	0,00
46		998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m <i>0,3622</i>	t	0,36	0,00
		764	Konstrukce klempířské			
47		764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° (demontáž ploché střechy+střechy VZT z Cu) <i>1,5*1,8</i> <i>(1,05*0,78)</i> <i>(2,3*2,3)+(1,05*0,78)</i>	m2	9,63	0,00
			<i>střecha u vpusti</i> <i>vrchní část VZT</i> <i>vrchní část VZT</i>		2,70 0,82 6,11	
48		764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm (z Cu)	m	1,00	0,00
49		764331851R00	Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, do 45° (z Cu) <i>6,25+6,25</i>	m	12,50	0,00
			<i>zed štít souseď</i>		12,50	
50		764331861R00	Demontáž lemování zdi, rš 660 a 750 (800) mm, do 45° (z Cu) <i>0,7+1,8+1,8+0,7+1,4+3,3+3,3+1,4</i>	m	14,40	0,00
			<i>vikýře do ulice bez svislých částí</i>		14,40	
51		764331862R00	Demontáž lemování zdi, rš 660 a 750 mm, nad 45° (z Cu) <i>0,7+0,7+0,9+0,9</i>	m	3,20	0,00
			<i>svislá část vikýřů do ulice</i>		3,20	
52		764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45° (z Cu) <i>15+9+6</i>	m	30,00	0,00
					30,00	
53		764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45° (z Cu) <i>1</i>	kus	1,00	0,00
					1,00	
54		764391820R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° (z Cu) (vzduchotechnika) <i>3+2,3+3</i>	m	8,30	0,00
					8,30	
55		764391821R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° (z Cu) (štít do dvora) <i>6,1+7,1</i>	m	13,20	0,00
			<i>štít do dvora</i>		13,20	
56		764392841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45° (z Cu) <i>3,8+3,8+6,15+6,15+7</i>	m	26,90	0,00
					26,90	
57		764345842R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 200 mm, do 45° (veškeré odvětrání) <i>(16*2)+10+9</i>	kus	51,00	0,00
					51,00	
58		764334850R00	Demontáž lemování zdi plochých střech,rš 500 mm (250 mm z Cu) <i>1,4+1,7</i>	m	3,10	0,00
					3,10	
59		764395811R00	Demontáž střešní dilatace, rš 250 mm, do 45° <i>6*2+5*2</i>	m	22,00	0,00
			<i>rozdílné výšky střeš - dl. x počet</i>		22,00	
60		764332891R00	Demontáž (podokapního oplechování) lemování zdi z dílů, rš 1000 mm, do 45° (z Cu) <i>7+25</i>	m	32,00	0,00
			<i>do dvora</i>		32,00	
61		764357801R00	Demontáž žlabů (zaatikových) mezistřešních, rš 1100 mm <i>5,5+5,3+3,2+22,3</i>	m	36,30	0,00
					36,30	
62		764332890R00	Demontáž lemování zdi z dílů, rš 1000 mm, do 30° (atika do ulice) <i>5,7+5,6+3,7+22,3</i>	m	37,30	0,00
					37,30	
63		764391240R00	Závětná lišta z Pz plechu, rš 500 mm (štít do dvora) <i>6,1+7,1</i>	m	13,20	0,00
					13,20	
64		764311297R00	Montáž - úžlabí v krytině z Pz <i>26,9</i>	m	26,90	0,00
					26,90	
65		764392260R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 750 mm <i>3,8+3,8+6,15+6,15+7</i>	m	26,90	0,00
					26,90	
66		764311201RT2	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°, min. tl. 0,6 mm <i>(2,6*3,5)+(1,2*1,6)+(1,2*1,6)</i>	m2	12,94	0,00
					12,94	
67		764331250R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 500 mm (ukončení u štítové zdi+vrchní oplechování štítové zdi) <i>6,1+7,1</i> <i>6,5+6,5</i>	m	26,20	0,00
			<i>ukončení u štítové zdi</i> <i>vrchní oplechování štítové zdi</i>		13,20 13,00	
68		764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových <i>1</i>	m	1,00	0,00
					1,00	
69		764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm <i>1</i>	m	1,00	0,00
					1,00	
70		764454293R00	Montáž kolena Pz kruhového (včetně dodávky kolene) <i>1</i>	kus	1,00	0,00
					1,00	
71		764352294R00	Montáž čel žlabů Pz půlkruhových	kus	3,00	0,00

98	766624042R00	Montáž zapuštěná střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm, včetně lemování a spojovacího materiálu	kus	20,00	0,00
		20		20,00	
99	6114022055	Okno střešní GLU 0064 MK06 š. 78 x v. 118 cm Velux	kus	20,00	0,00
		20		20,00	
100	766624047R00	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	20,00	0,00
		20		20,00	
101	611403056	Lemování okna se zateplovací sadou Velux EDW 2000 MK06 78 x 118 cm	kus	20,00	0,00
102	766624064R00	Montáž zastíňujících rolet střešních oken	kus	20,00	0,00
		20		20,00	
103	61140543	Roleta zastíňovací VELUX RFL MK06 Standard	kus	20,00	0,00
104	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	20,00	0,00
		20		20,00	
105	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,58	0,00
		767			
		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
106	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg (střešní výlez, stožár s anténou, mřížky vzduchotechnika)	kg	50,00	0,00
		10+8+5+5		28,00	
		22	ostatní rezerva	22,00	
107	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,03	0,00
		0,0294		0,03	
		784			
		Malby			
108	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	102,43	0,00
		(0,725+0,725+1,6+1,6)*0,5*20	ostění - obvod*průměr. šířka ostění 0,5 m*počet oken	46,50	
		(5*3)+(5*4,65)+(5*3,0)	stěny svislé a vod. - SDK v řešené poškozené části krovu	53,25	
		-(0,725*1,6)*2	odečet okna	-2,32	
		5	rezerva pro jiné poškozené části SDK, např. zatečení	5,00	
109	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	102,43	0,00
		(0,725+0,725+1,6+1,6)*0,5*20	ostění - obvod*průměr. šířka ostění 0,5 m*počet oken	46,50	
		(5*3)+(5*4,65)+(5*3,0)	stěny svislé a vod. - SDK v řešené poškozené části krovu	53,25	
		-(0,725*1,6)*2	odečet okna	-2,32	
		5	rezerva pro jiné poškozené části SDK, např. zatečení	5,00	
		94			
		Lešení a stavební výtahy			
110	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	731,09	0,00
		15*8,9	sever	133,50	
		(33,7*9,25)+(8*1,9)	jižní	326,93	
		(10,6*9,53)+(10,5*3,5)/2	východ	119,39	
		(15,5*9,35)+(4,03*1,575)	západ	151,27	
111	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	731,09	0,00
		731,09025		731,09	
112	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	731,09	0,00
		731,09025		731,09	
113	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	731,09	0,00
114	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	731,09	0,00
115	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	731,03	0,00
116	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m (Montáž a demontáž ochranné stříšky nad vstupy)	m	18,00	0,00
		11+2+3+2		18,00	
117	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m (stavba lešení na terase)	m2	71,76	0,00
		(1,6+1,2)*4,7+(5,3*4)+(8,5*4,4)		71,76	
		M21			
		Elektromontáže - nadstřešní část			
118	650811121R00	Demontáž hromosvodové sestavy, svorky do 2 šroubů (odhad - demontáž pouze na střeše, včetně podpěr vedení na hřebenu a nároží střechy)	m	185,70	0,00
		6,2+7,2+6,5+1+1+1+1,2+1+23,6+1,5+40,5+16+35+7+7,1+7,1+12*1+1,5+1,5+2,3+3,5+2,0		185,70	
119	650811151R00	Demontáž jímací tyče na hřebenu střechy (1 velká tyč, 4 malé)	kus	5,00	0,00
		5		5,00	
120	210200020	Hromosvod pro administrativní budovy na střeše, včetně revize	kompl	1,00	0,00
		M65			
		Elektroinstalace			
121	900 R24	HZS - elektrikářské práce-odpojení a zapojení topných kabelů, drobné elektrokabeláže na střeše, úprava (kompletace) elektrokabeláže v půdním prostoru	h	40,00	0,00
122	905 R02	HZS - úprava stavajících rozvaděčů (zapojení nového světelného rozvodu v půdním prostoru, otopné kabely, jističe)	h	8,00	0,00
		8		8,00	
123	905 R01	HZS - revize provozního souboru elektro	h	4,00	0,00
124	913 R00	HZS - Stavební dělník (drážkování, vyspravení rýh, začišťování kci)	h	16,00	0,00
		16		16,00	
125	650051121R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 2 (Montáž spínače nástěnného interiéru)	kus	2,00	0,00
126	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyc.prostředí (Spínač nástěnný jednopól. obyc.prostředí interiéru)	kus	2,00	0,00

			2									2,00	
127		650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného							kus		12,00	0,00
			12									12,00	
128		210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené							kus		12,00	0,00
			12									12,00	
129		210800121RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 včetně chráničky v půdním prostoru - osvětlení, odhad							m		150,00	0,00
			150									150,00	
130		34195	Materiál pro elektroinstalaci (pomocný materiál pro elektroinstalaci v půdním prostoru, pomocný materiál pro zednické začištění)							sada		1,00	0,00
			1									1,00	
		S	Přesuny sutí										
131		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m							t		24,09	0,00
			2,0368				min. vata					2,04	
			22,0553				ostatní odpad					22,06	
132		979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m							t		24,09	0,00
			2,0368				min. vata					2,04	
			22,0553				ostat. odpad					22,06	
133		979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem							t		22,06	0,00
			22,0553									22,06	
134		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením (min. vata)							t		2,04	0,00
			2,0368									2,04	
135		979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením (min. vata)							t		2,04	0,00
			2,0368									2,04	
136		979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí							t		24,09	0,00
			2,0368				min. vata					2,04	
			22,0553				ostat. odpad					22,06	
137		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km							t		24,09	0,00
			2,0368				min. vata					2,04	
			22,0553				ostat. odpad					22,06	
138		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (10 km)							t		240,92	0,00
			24,0921*10									240,92	
139		979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904							t		22,06	0,00
			22,0553									22,06	
140		979990144R00	Poplatek za uložení sutí - minerální vata, skupina odpadu 170604							t		2,04	0,00
			2,0368									2,04	

Poznámka: