

Specifikace služeb

Monitoring kanalizace a drenáží - D1, úsek 25

Jedná se provedení prohlídky (monitoringu) kanalizačního potrubí a drenáží (v celkové délce 11,02 km) před koncem záruční doby na stavbě D1 modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka - SO 25-301 Kanalizace D1 v km 178,500 – 180,300, SO 25-101 Dálnice D1 km 178,500 – 181,990 (drenáže), SO 25-178 Provizorní stavební úpravy – komunikace (drenáže).

V rámci zakázky budou provedeny tyto činnosti:

- vyčištění kanalizace a drenáží těsně před kamerovou prohlídkou, likvidace odpadu
- prohlídka kanalizačního a drenážního potrubí kamerou se záznamem
- zpracování záznamů, vyhodnocení

Minimální rozsah předávaných výstupů z kamerové prohlídky:

- digitální videozáznam (min. formát MPEG 2)
- protokoly jednotlivých úseků v elektronické podobě (formát .pdf)
- grafy spádů jednotlivých úseků v elektronické podobě (.pdf)
- datový exportní soubor ve formátu ISYBAU 2006 XML
- přehledně zpracovaný přehled úseků se zjištěnými závadami
- schéma nebo situaci stavebního objektu (odvodňovacího systému) s vyznačením prohlédnutých úseků + seznam neprohlédnutých úseků s uvedením důvodu

Výstupy jsou předávány na digitálním médiu – flash disk, externí HDD.

Pořadí úseků k monitoringu se stanoví po dohodě s SSÚD 4 Domašov (vedoucí), které rovněž zajistí DIO.

Všechny oprávněné osoby k provádění požadovaných prací musí mít platné školení ŘSD - BOZP při práci na dálnicích za provozu, které musí bezpodmínečně dodržovat.

Termín plnění je stanoven do 14 pracovních dnů od účinnosti smlouvy, s ohledem na končící záruky (5.11.2023, resp. 11.10.2023 a 12.7.2023).

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.31
08:19:21 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 01.06.2023 15:54:40 +02:00