

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 280420231
Stavba: SV Bobov - údržba



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Jiří Ježek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.4.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 86809156
DIČ:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			73,855.00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	73,855.00	15,509.55
	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			89,364.55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 280420231

Stavba: SV Bobov - údržba



Místo: Datum: 28.4.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Jiří Ježek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		73,855.00	89,364.55
280420231	SV Bobov - údržba	73,855.00	89,364.55

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

SV Bobov - údržba

Místo:

Datum: 28.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Jiří Ježek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73,855.00

D HSV

Práce a dodávky HSV

73,855.00

D 1

Zemní práce

21,340.00

1	K	1112R	Odstranění nalétnutých dřevin z tělesa cesty ručně	m2	970.000	0.00	22.00	21,340.00
---	---	-------	--	----	---------	------	-------	-----------

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

52,515.00

4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	630.000	0.00	28.00	17,640.00
---	---	-----------	--	----	---------	------	-------	-----------

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

2	K	9389R	Čištění příkopů strojně š dna do 400 mm	m	25.000	0.00	15.00	375.00
---	---	-------	---	---	--------	------	-------	--------

PP

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm

3	K	9389R1	Obnova nebo provedení zemní svodnice vody	m	23.000	0.00	1,500.00	34,500.00
---	---	--------	---	---	--------	------	----------	-----------

PP

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm