

SRD

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
evidenční číslo smlouvy objednatele: ...*OSM/23/1321/VO SM*.....
evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 4/2023

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel: Město Turnov
Zastoupený: ing. Tomášem Hockem, starostou
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
Bank. spojení : [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Technické služby Turnov, s.r.o.
Zastoupený : [REDACTED]
Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČ: 25260260
DIČ: CZ25260260
dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Oprava chodníku na Mariánském hřbitově v Turnově**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v cenové nabídce ze dne 27.4.2023, která se považuje za nedílnou součást smlouvy. Práce budou prováděny dle požadavku objednatele a oceněného položkového rozpočtu.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla :

3.1. Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce ze dne 27.4.2023, která je v příloze č.1 této smlouvy jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši **Kč 223.663,- bez DPH.**

4. Platební podmínky a smluvní pokuty:

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění.
- 4.4 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

Dokončení a předání díla do 30.8.2023


6. Další ujednání :


- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, se zadávacími podmínkami, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.3 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.4 Objednatel se dostaví k převzetí díla na vyzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.5 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.6 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.

- 6.7 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
- 6.8 Smlouvu do registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. vloží objednatel
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 6.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.

V Turnově dne:^{24.5.}.....2023

V Turnově dne:^{26. 05. 2023}.....2023

.....




ing. Tomáš Hocke, starosta
objednatel




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3346/101	Oprava chodníku na Mariánském hřbitově	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
101		Oprava chodníku na Mariánském hřbitově	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	70
3346		Turnov - Opravy chodníků a zpevněných ploch	Náklady na m.j.	3 195
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	223 663	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem	0	Provoz investora	0
M	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M dodávky celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	0
	ZRN celkem	223 663		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	223 663		
	ZRN+ost.náklady+HZS	223 663	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	223 663 Kč
DPH	21,0 %	46 969 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		270 632 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	3346 Turnov - Opravy chodníků a zpevněných ploch	Rozpočet: 3346/101
Objekt :	101 Oprava chodníku na Mariánském hřbitově	Oprava chodníku na Mariánském hřbitově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových betonové obruby do suti)	m			105,00
		Stávající betonový schod:2,10				
2	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m			968,00
		Stávající svodnice:2,20*4				
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3			12 564,75
		Včetně naložení na dopravní prostředek				
		Plochy pro dlažbu:				
		Schody x schody:16,50*2,20*0,35				
		Schody x nádrž na vodu:18,00*2,20*0,25				
		Základ pro schod:2,00*0,30*0,40				
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3			571,13
		Plochy pro dlažbu:				
		Schody x schody:16,50*2,20*0,35				
		Schody x nádrž na vodu:18,00*2,20*0,25				
		Základ pro schod:2,00*0,30*0,40				
5	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele	m3			5 025,90
		Plochy pro dlažbu:				
		Schody x schody:16,50*2,20*0,35				
		Schody x nádrž na vodu:18,00*2,20*0,25				
		Základ pro schod:2,00*0,30*0,40				
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			1 713,38
		Plochy pro dlažbu:				
		Schody x schody:16,50*2,20*0,35				
		Schody x nádrž na vodu:18,00*2,20*0,25				
		Základ pro schod:2,00*0,30*0,40				
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			1 919,50
		Plochy pro dlažbu:				
		Schody x schody:16,50*2,20				
		Schody x nádrž na vodu:(18,00+0,40)*2,20				
8	181300012RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km	m2			6 037,50
		Včetně přesunu hmot.				
		Doplnění zeminy podél nového chodníku:(18,00+16,50)*2*0,25				
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3			14 849,25
		Plochy pro dlažbu:				
		Schody x schody:16,50*2,20*0,35				
		Schody x nádrž na vodu:18,00*2,20*0,25				
		Základ pro schod:2,00*0,30*0,40				
10	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t			133,98
11	979990103R00	Poplatek za skládku stavební suti beton, žula skupina odpadu 170101	t			115,50
Celkem za 1 Zemní práce						44 003,88
Díl: 5 Komunikace						
12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2			13 770,00
		Plochy pro dlažbu:				
		Schody x schody:16,50*2,20				

Položkový rozpočet

Stavba :	3346 Turnov - Opravy chodníků a zpevněných ploch	Rozpočet: 3346/101
Objekt :	101 Oprava chodníku na Mariánském hřbitově	Oprava chodníku na Mariánském hřbitově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Schody x nádrž na vodu:18,00*2,20 Základ pro schod:2,00*0,30				
13	591211111R00	Klazení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na d Plocha dlažby : Schody x schody:16,50*(2,00-0,10*2) Schody x nádrž na vodu:18,00*(2,00-0,10*2) Odpočet plochy svodnic:-2,20*0,20*3	m2			30 086,10
						ýplň spár.
14	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2 Plocha dlažby včetně svodnic a vodících linek: Schody x schody:16,50*2,00/4*1,02 Schody x nádrž na vodu:18,00*2,00/4*1,02	t			79 177,50
Celkem za		5 Komunikace				123 033,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou Lemování chodníku: Schody x schody:16,50*2 Schody x nádrž na vodu:18,00*2 Svodnice:2,20*2*3	m			28 770,00
16	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 (obrubník dodávka investora) Dovoz obrubníku z 5 km včetně naložení Schod z kamenného obrubníků 30/20:2,00	m			7 700,00
17	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 Základ pod kamenný obrubník:2,00*0,30*0,25	m3			442,50
18	919990000RRX	Dobetonování (zatření) spár u kamenného schodiště Odstranění degradované dobetonávky a její obnovení.	soubor			2 000,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				38 912,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			17 712,56
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				17 712,56