

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
237	Oprava příslušenství technologie v žst. Praha hl.n., Olbramovice, Senohraby a Strančice.	166 237,53	0,00	34 909,88	201 147,41	0,00	166 237,53	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	112 523,40	0,00	23 629,91	136 153,31	0,00	112 523,40	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	53 714,13	0,00	11 279,97	64 994,10	0,00	53 714,13	0,00	0,00	0,00
Celkem		166237,53	0,00	34909,88	201147,41	0,00	166237,53	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava příslušenství technologie v žst. Praha hl.n., Olbramovice, Senohraby a Strančice.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha hl.n., Olbramovice, Senohraby a Strančice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 31. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590180130	Klimatizace Out PC board master	kus	2,000	15 444,00	30 888,00	0,00	30 888,00	0,00000	0,000
2	759	7590180020	Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 5kW do 6,9 kW chlazení.	kus	1,000	67 320,00	67 320,00	0,00	67 320,00	0,00000	0,000

OST

Ostatní

0,00

14 315,40

14 315,40

0,000

3	SZT	7590183020	Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle nařízení EU č. 517/2014	kus	1,000	1 237,50	0,00	1 237,50	1 237,50	0,00000	0,000
4	SZT	7590185015	Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů nad 5 kW - venkovních a vnitřních částí	kus	1,000	9 464,40	0,00	9 464,40	9 464,40	0,00000	0,000
5	SZT	7590187010	Demontáž klimatizační jednotky včetně ekologické likvidace původní jednotky - demontáž vnitřní a venkovní části, bez demontáže rozvodů	kus	1,000	3 613,50	0,00	3 613,50	3 613,50	0,00000	0,000

Celkem

98 208,00

14 315,40

112 523,40

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava příslušenství technologie v žst. Praha hl.n., Olbramovice, Senohraby a Strančice.

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha hl.n., Olbramovice, Senohraby a Strančice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 31. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	429	42900078	servopohon klapkový s pružinovým zpětným chodem IP54 kroutící moment 20Nm	kus	4,000	7 850,70	31 402,80	0,00	31 402,80	0,00040	0,002
11	108	10892004	chladiivo R32 9kg	kg	2,100	402,93	846,15	0,00	846,15	0,00100	0,002

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 5 498,46 5 498,46 0,000

751 Vzduchotechnika 0,00 5 498,46 5 498,46 0,000

5	751	751111013	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	392,04	0,00	392,04	392,04	0,00000	0,000
2	751	751614110	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení servopohonu	kus	4,000	429,66	0,00	1 718,64	1 718,64	0,00000	0,000
3	751	751614810	Demontáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení servopohonu	kus	4,000	171,27	0,00	685,08	685,08	0,00000	0,000
12	751	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	2,100	1 287,00	0,00	2 702,70	2 702,70	0,00000	0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 376,00 13 590,72 15 966,72 0,002

9	429	42914105	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 300m3/h IP44 35W D 150mm	kus	1,000	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00150	0,002
10	HZS	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	26,000	522,72	0,00	13 590,72	13 590,72	0,00000	0,000

Celkem 34 624,95 19 089,18 53 714,13 0,005