

Položkový rozpočet

Úprava veřejného prostranství – park Kralovice

Blecha Jan Dis., Pražská
166, 331 44 Kožlany

založení trávníku výsevem				
		Kč/jed.		Celkem
uhrabání a příprava terénu před výsevem	m2	2000	15	30000
založení trávníku výsevem	m2	2000	8	16000
travní osivo parkové - výsev 25g/m2	kg	50	160	8000
zpravení osiva uhrabáním, válcování	m2	2000	7	14000
přesun hmot - shrabaného materiálu (kamery, kořeny)	kpl	1	4200	4200
Celková částka za výsev trávníku				Kč 72 200

Č	výsadba keřů Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	
	Povrchové úpravy terénu				46 184,0	
	Příprava záhonů (nakypření, modelace)	m2	150,00	30,00	4 500,0	
1	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5	kus	258,00	42,00	10 836,0	
4	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	kus	258,00	51,00	13 158,0	
10	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	258,00	55,00	14 190,0	
12	Zálivka nově vysazených keřů	kpl	1,00	3 500,00	3 500,0	
	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				5 250,0	
14	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	150,00	35,00	5 250,0	
	Montážní přírážky				12 600,0	
15	Doprava materiálu (keře, substrát, mulč.kůra, atd)	kpt	1,00	12 600,00	12 600,0	
	Ostatní materiál				63 477,0	
16	hnojivo k rostlinám	ks	258	9	2 322,0	
18	Substrát zahradnický B VL	m3	2,58	2 500,00	6 450,0	
20	Geotextilie netkaná černá zahradnická 45 g/m2	m2	165,00	25,00	4 125,0	
21	Kůra mulčovací VL	m3	15,00	1 050,00	15 750,0	
23	keře dle legendy	ks	258	135	34 830,0	
Celková částka za výsadby keřů				Kč 127 511		