

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kontejnerového stání na ul. Alšova	Objednatel:	Město Koprivnice	IČ/DIČ:	00298077/CZ00298077
Druh stavby:	naproti č.p. 1139	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul. Alšova, Koprivnice	Zhotovitel:	SLUMEKO, s.r.o.	IČ/DIČ:	25376021/CZ25376021
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:	Lumír Kvita	Datum:	2.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimotostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	ORN celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0% 0,00

Základ 15% 0,00

Základ 21% 56 378,00

DPH 15% 0,00

DPH 21% 11 839,38

Celkem bez DPH 56 378,00

Celkem včetně DPH 68 217,38

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Kontejnerového stání na ul. Alšova naproti č.p. 1139	Doba výstavby:	Město Kopřivnice
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ul. Alšova, Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 2.9.2016	Zpracoval: Lumír Kvita

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
10VD Zemní práce									
1		10005VD	Terénní úpravy po stavebních pracích	m2	20,00	60,90	0,00	1 218,00	1 218,00
2		10001VD	Přemístění sloupku dopravní značky	kus	1,00	1 180,00	550,00	630,00	1 180,00
11 Přípravné a přidružené práce									
3		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,50	57,00	0,00	85,50	85,50
4		113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	0,60	192,00	0,00	115,20	115,20
5		113106212R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici	m2	0,30	94,10	0,00	28,23	28,23
12 Odkopávky a prokopávky									
6		10003VD	Odkopávky a prokopávky ručním nářadím, hl. do 25 cm, horn.tř.3	m3	15,19	712,80	0,00	10 827,43	10 827,43
13 Hloubené vykopávky									
7		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,94	603,00	0,00	1 772,82	1 772,82
16 Přemístění výkopku									
8		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m	m3	18,13	260,36	0,00	4 720,33	4 720,33
9		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	18,13	102,69	0,00	1 861,77	1 861,77
10		99002VD	Poplatek za skládku zeminy	m3	18,13	120,00	0,00	2 175,60	2 175,60
500VD Komunikace									
11		500007VD	Položení asfalt. ABS, ABJ, ABH tl. 10 cm - vč. závluky a materiálu	m2	1,50	798,00	0,00	1 197,00	1 197,00
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
12		564762111R00	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 20 cm	m2	33,75	231,53	6 222,83	1 591,31	7 814,14
13		564211111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	33,76	45,68	691,40	850,75	1 542,16
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch									
14		596215021R00	Kladení zámnové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	33,75	164,11	0,00	5 538,71	5 538,71
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách									
15		917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12.5	m	22,50	172,62	2 608,20	1 275,75	3 883,95
16		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	75,00	0,00	150,00	150,00
17		917762111R00	Osazení ležatého obrubníku, s opěrou, lože z B 15	m	1,50	204,93	240,24	67,16	307,40
H22 Komunikace pozemní a letiště									
18		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	32,00	149,46	0,00	4 782,62	4 782,62

S Přesuny sutí										
19	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,52	95,10	0,00	166,45	166,45		
20	99006VD	Odvoz sutí na skládku	t	0,52	105,00	0,00	49,45	49,45		
21	99016VD	Skládkovné - asfalt, beton	t	0,52	120,00	0,00	54,60	54,60		
22	50006VD	Ostatní materiál					62,40	62,40		
23	59217330	zámková dlažba H-PROFIL, tl. 6 cm - přírodní	m2	34,09	156,45	5 333,38	0,00	5 333,38		
24	59217490	Obrubník záhonový ABO 10-20 1000x50x250 mm	kus	23,00	65,00	1 495,00	0,00	1 495,00		
		Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	2,00	91,30	182,60	0,00	182,60		
				7 010,98		0,00		7 010,98		
Celkem:							56 378,00	56 378,00		

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kontejnerového stání na ul. 17. listopadu naproti č.p. 1229	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČ/DIČ:	00298077/CZ00298077
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul. 17. listopadu, Kopřivnice	Zhotovitel:	SLUMEKO, s.r.o.	IČ/DIČ:	25376021/CZ25376021
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:	Lumír Kvita	Datum:	2.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	58 115,00
Základ 21%	58 115,00	DPH 21%	12 204,15	Celkem včetně DPH	70 319,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce kontejnerového stání na ul. 17. listopadu naproti č.p. 1229

Doba výstavby:

Objednatel:

Město
Kopřivnice

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

SLUMEKO,
s.r.o.

Lokalita:

ul.17. listopadu, Kopřivnice

Konec výstavby:

Zhotovitel:

s.r.o.

JKSO:

Zpracováno dne: 2.9.2016

Zpracoval:

Lumír Kvita

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
			Přípravné a přídržené práce				0,00	11 980,71	11 980,71
1		113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,00	57,00	0,00	228,00	228,00
2		113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,20	192,00	0,00	230,40	230,40
3		113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	22,00	472,61	0,00	10 397,31	10 397,31
4		113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	11,25	100,00	0,00	1 125,00	1 125,00
			Odkopávky a prokopávky				0,00	1 394,64	1 394,64
5		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	4,68	298,00	0,00	1 394,64	1 394,64
			Přemístění výkopku				0,00	2 260,67	2 260,67
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m	m3	4,68	260,36	0,00	1 218,48	1 218,48
7		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,68	102,69	0,00	480,59	480,59
8		99002VD	Poplatek za skládku zeminy	m3	4,68	120,00	0,00	561,60	561,60
			Komunikace				0,00	8 326,35	8 326,35
9		500007VD	Položení asfalt. ABS, ABJ, ABH tl. 10 cm - vč. záilky a materiálu	m2	1,20	798,00	0,00	957,60	957,60
10		50006VD	Položení asfalt. ABS, ABJ, ABH, tl. 5 cm	m2	11,25	655,00	0,00	7 368,75	7 368,75
			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				6 535,03	2 307,97	8 843,00
11		564762111R00	Podklad z kam.drceného 16-32 s vyplň.kamen. 20 cm	m2	31,90	231,53	5 881,72	1 504,09	7 385,81
12		56421111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	31,90	45,68	653,31	803,88	1 457,19
			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	5 235,11	5 235,11
13		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	31,90	164,11	0,00	5 235,11	5 235,11
			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				640,64	854,08	1 494,72
14		919735112R00	Rezáni stávajícího živéhoho krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,00	75,00	0,00	675,00	675,00
15		917762111R00	Osazení ležatého obrubníku,s opěrou, lože z B 15	m	4,00	204,93	640,64	179,08	819,72
			Bourání konstrukcí				0,00	4 763,55	4 763,55
16		962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	5,28	684,00	0,00	3 611,52	3 611,52
17		961044111R00	Bourání pilířů a základů z betonu prostého	m3	0,50	2 304,06	0,00	1 152,03	1 152,03
			Komunikace pozemní a letišť				0,00	3 847,02	3 847,02
18		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	25,74	149,46	0,00	3 847,02	3 847,02
			S Přesuny sutí				0,00	4 362,96	4 362,96
19		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	13,63	95,10	0,00	1 296,21	1 296,21

20	99006VD	Odvoz sutí na skládku	t	13,63	105,00	0,00	1 431,15	1 431,15
21	99016VD	Skládkovné - asfalt, beton	t	13,63	120,00	0,00	1 635,60	1 635,60
22	50006VD	Ostatní materiál				5 606,28	0,00	5 606,28
		zámková dlažba H-PROFIL, tl. 6 cm - přírodní	m2	33,50	156,45	5 241,08	0,00	5 241,08
23	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	4,00	91,30	365,20	0,00	365,20
Cellkem:								58 115,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rozšíření kontejnerového stání na ul. kpt. Nálepký č.p. 1072	Objednatel:	Město Koprivnice	IČ/DIČ:	00298077/CZ00298077
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul. kpt. Nálepký, Koprivnice	Zhotovitel:	SLUMEKO, s.r.o.	IČ/DIČ:	25376021/CZ225376021
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	22
JKSO:		Zpracovali:	Lumír Kvíta	Datum:	2.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 882,03	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	18 072,50	Bez pevné podl.	0,00	Minostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		3 215,00				
Přesun hmot a sutí		1 439,66				
ZRN celkem		25 609,19	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	25 609,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	5 377,89	Celkem včetně DPH	30 986,89
Základ 21%	25 609,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Rozšíření kontejnerového stání na ul. kpt. Nálepky č.p. 1072

Doba výstavby:

Objednatel: Město Kopřivnice

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: ul. kpt. Nálepky, Koprivnice

Konec výstavby:

Zhotovitel: SLUMEKO, s.r.o.

JKSO:

Zpracováno dne: 2.9.2016

Zpracoval: Lumír Kviša

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
		10VD	Zemní práce				0,00	121,80	121,80
1		10005VD	Terénní úpravy po stavebních pracích	m2	2,00	60,90	0,00	121,80	121,80
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1160,70	1160,70
2		113202111R00	Vyřtění obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,50	57,00	0,00	85,50	85,50
3		113107142R00	Odstanění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	5,60	192,00	0,00	1 075,20	1 075,20
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	1 026,43	1 026,43
4		10003VD	Odkopávky a prokopávky ručním nářadím, hl. do 25 cm, horn.tř.3	m3	1,44	712,80	0,00	1 026,43	1 026,43
		13	Hloubené vykopávky				0,00	633,15	633,15
5		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,05	603,00	0,00	633,15	633,15
		16	Přemístění výkopku				0,00	1 202,79	1 202,79
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m	m3	2,49	260,36	0,00	648,30	648,30
7		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,49	102,69	0,00	255,70	255,70
8		99002VD	Poplatek za skládku zeminy	m3	2,49	120,00	0,00	298,80	298,80
		33	Stoupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				1 782,78	5 555,60	7 338,38
9		338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 10 cm, dl. 40 cm	m	8,60	853,30	1 782,78	5 555,60	7 338,38
		500VD	Komunikace				0,00	4 468,80	4 468,80
10		500007VD	Položení asfalt. ABS, ABJ, ABH tl. 10 cm - vč. závlivky a materiálu	m2	5,60	798,00	0,00	4 468,80	4 468,80
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				983,33	347,28	1 330,61
11		564762111R00	Podklad z kam.dřevného 16-32 s vyplň.kamen. 20 cm	m2	4,80	231,53	885,02	226,32	1 111,34
12		564211111R00	Podklad ze štetřkopisků po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	4,80	45,68	98,30	120,96	219,26
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	198,24	198,24
13		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kamenuva těž.	m2	4,80	41,30	0,00	198,24	198,24
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				115,92	806,70	922,62
14		917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	1,00	172,62	115,92	56,70	172,62
15		919735112R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	75,00	0,00	750,00	750,00
		H22	Komunikace pozemní a letišťe				0,00	1 291,31	1 291,31
16		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	8,64	149,46	0,00	1 291,31	1 291,31
		S	Přesuny sutí				0,00	499,36	499,36
17		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,56	95,10	0,00	148,36	148,36

18	99006VD	Odvoz sutí na skládku	t	1,56	105,00	0,00	163,80	163,80
19	99016VD	Skládkovné - asfalt, beton	t	1,56	120,00	0,00	187,20	187,20
	99VD	Ostatní				0,00	2 200,00	2 200,00
20	99007VD	Přechodné dopravní značení a vyznění ZUMK	celek	1,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		Ostatní materiál				0,00	0,00	3 215,00
21	59228480	Palisáda PADOVA PA - 3/40 přírodní	kus	70,00	45,00	3 150,00	0,00	3 150,00
22	59217330	Obrubník záhonový ABO 10-20 1000x50x250 mm	kus	1,00	65,00	65,00	0,00	65,00
Celkem:								25 609,00

Poznámka: