

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.83 Oprava mostů trati Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)
Objekt: SO 01 - Most v km 292,181
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	154	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	12,000		
					3*4	12,000	
2	155	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	60,000		
					12*5	60,000	
3	156	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	12,000		
					12	12,000	
767 Konstrukce zámečnické							
4	258	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	75,562		
					(2*2,2+2*3,4+2,2)*3,06 "ztužení rámu"	41,004	
					8,228*4,2 "tahokov"	34,558	
					Součet	75,562	
5	260	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	75,562		
PSV Práce a dodávky PSV							
764 Konstrukce klempířské							
6		764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	3,500		
7		764246304	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	3,500		
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
8	306	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	32,000		
					"bezpečnostní hlídka" 2*2*8	32,000	
9	307	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	8,000		
					8 "montér pro tahokov"	8,000	
					Součet	8,000	
0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč							
10	326	030001000	Zařízení staveniště	%			
11	327	060001000	Územní vlivy	%			
12	329	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
13	330	067002001	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
14	328	070001000	Provozní vlivy	%			
D4 Materiály							
15		15945250	plech děrovaný tahokov 2,0x1,3/0,4/0,3 svitek š 500mm nerez	m2	8,228		
					2,2*3,4*1,1	8,228	
					Součet	8,228	
16		13011063	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm	t	0,045		
					(2*2,2+2*3,4+2,2)*3,06*1,1/1000	0,045	

Celkem

45 793,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.83 Oprava mostů trati Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)
Objekt: SO 02 - Most v km 291,605
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			HSV Práce a dodávky HSV				
		8	Trubní vedení				
1		899922111R	Čerpadlo pro čerpání závlahové vody ze studny nebo jímky automatické H 36 m Q 95 l/min včetně kabelů a konzol	kus	1,000		
			PSV Práce a dodávky PSV				
			722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
2		722173233	Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 25x2,8 mm	m	8,000		
			8"montáž odvodnění"		8,000		
			Součet		8,000		
			HZS Hodinové zúčtovací sazby				
3	307	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	3,000		
			3 " úprava míříž"		3,000		
4		HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	1,500		
5	311	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000		
			8 "dozor pro správnou montáž"		8,000		
			Součet		8,000		
			0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč				
6	326	030001000	Zařízení staveniště	%			
7	327	060001000	Územní vlivy	%			
8	329	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
9	330	067002001	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
			Celkem				36 944,46