

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.84 Oprava mostu v km 34,269 trati Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszőw (PKP) (část) - ŠÚ V770Z4003462 (náraz vozidla)
Objekt: SO 01 - most v km 34,269
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszőw (PKP) (část)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	215	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000		
			5 "objímka"		5,000		
			1 "sloupek"		1,000		
			Součet		6,000		
2	154	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	30,000		
3	155	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	60,000		
			30*2		60,000		
			Součet		60,000		
4	156	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	30,000		
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
5	306	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	16,000		
			2*8		16,000		
			Součet		16,000		
6	309	HZS3122	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný	hod	8,000		
767 Konstrukce zámečnické							
7	258	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	31,900		
			2*(2,5*6,38) "70x70x6 mm oprava konzole 2x"		31,900		
			Součet		31,900		
8	260	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	31,900		
9	257	963071121	Demontáž ocelových prvků mostů nýtovaných do 100 kg	kg	31,900		
			31,9 "demontáž původní konzole po nárazu"		31,900		
			Součet		31,900		
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							
10	233	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,076		
			0,031+0,025+0,020 "konzole, značky, objímky"		0,076		
			Součet		0,076		
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
11	331	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%			
12	332	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
13	334	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 2,5 mil. Kč)	%			
14	335	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
15	333	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN7 Provozní vlivy							
16		072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soubor	1,000		
D4 Materiály							
17		13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm	t	0,031		
18		30910001	šroub vysokopevnostní HRC s maticí a podložkou M16x70	100 kus	0,080		
			8/100		0,080		
			Součet		0,080		
19		40445606R	výstražné dopravní značky A32c 815x190mm retroreflexní	kus	2,000		
Celkem							68 365,33