

## Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

---

(Datum aktualizace databáze: 31.3.2017)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

### Základní údaje

---

**IČ:** 88566471

**obchodní firma:** Marek Štekl

**statistická právní forma:** 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

**datum vzniku:** 15.2.2012

**sídlo:** 41201 Velké Žernoseky 179

**ZÚJ:** 565857 - Velké Žernoseky

**okres:** CZ0423 - Litoměřice

### Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

---

**43220:** Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

**36000:** Shromažďování, úprava a rozvod vody

**43120:** Příprava staveniště

### Statistické údaje

---

**institucionální sektor: podle ESA2010** 14200 - Osoby samostatně výdělečně činné

**velikostní kat. dle počtu zam.:** Bez zaměstnanců


*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 12.5.2017 v 12:54:24  
Copyright © 2017, Ministerstvo financí ČR, ares@mfcz.cz*

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1</b>	<b>Výměna vrat</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>DD Čížkovice</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2015-M007</b>	<b>Výměna vrat</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Stavební Práce Marek Štekl, Velké Žernoseky 179		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	78 755	Zařízení staveniště	1 050
Z	PSV celkem	26 275	Režie a doprava	5 251
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	105 029		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	105 029	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	111 331	Ostatní náklady celkem	6 302

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 <b>Marek Štekl</b> <b>STAVEBNÍ PRÁCE</b> Velké Žernoseky 179, 412 01 IČO: 88566471	
Základ pro DPH	0,0 %	111 331 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>111 331 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<b>2015-M007 Výměna vrat</b>	Rozpočet : 1
Objekt :	<b>01 DD Čížkovice</b>	Výměna vrat

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	5 529	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 490	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	11 532	0	0	0	0
90 Ostatní práce	37 530	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 695	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 452	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	231	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	7 115	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	15 823	0	0	0
783 Nátěry	0	3 105	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 527	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>78 755</b>	<b>26 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	105 029	1 050
Režie a doprava	0	5,0	105 029	5 251
<b>CELKEM VRN</b>				<b>6 302</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2015-M007 Výměna vrat	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 DD Čížkovice	Výměna vrat	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
1	275313611R00	Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20)	m3	1,02	2 860,00	2 928,64
2	20001	Úprava betonového prahu	m	4,00	650,00	2 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>5 528,64</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
3	274272160RT2	Zdivo z bednicích tvárnic, tl. 50 cm výplň tvárnice betonem B 12,5 (C 12/15)	m2	3,00	1 600,00	4 800,00
4	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,02	32 520,00	809,75
5	339924123R00	Hlavice sloupová z bet. tvarovek	kus	2,00	740,00	1 480,00
6	339941613R00	Pant na vrata	kus	4,00	600,00	2 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>9 489,75</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
7	602011187RT7	Omítka stěn strukturovaná zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	12,00	580,00	6 960,00
8	602011191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	12,00	111,00	1 332,00
9	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	12,00	270,00	3 240,00
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>11 532,00</b>
<b>Díl: 90</b>		<b>Ostatní práce</b>				
10	9001	Dodávka mechanismu na otvírání vrat - 2 křídla	sb	1,00	20 000,00	20 000,00
11	9002	Dálkové ovladače	ks	10,00	890,00	8 900,00
12	9003	Montáž a kompletace otvírače vrat	sb	1,00	5 230,00	5 230,00
13	9004	Dodávka a montáž dorazu vrat	sb	1,00	3 400,00	3 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>90 Ostatní práce</b>				<b>37 530,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
14	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,02	2 850,00	2 918,40
15	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,40	750,00	1 800,00
16	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy nad 4 m2	kus	2,00	74,00	148,00
17	96001	Demontáž otvíracího mechanismu	sb	1,00	829,00	829,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>5 695,40</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
18	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	5,40	454,50	2 452,44
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 452,44</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
19	711113117U00	Izolace patek tekutou izolací	m2	1,28	174,00	222,72
20	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	2,23	3,75	8,35
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>231,07</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
21	766412113R00	Pobití rámu vrat palubkami	m2	12,00	230,00	2 760,00
22	61191684.	Dodávka palubek	m2	14,40	298,00	4 291,20
23	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	64,69	0,99	64,05
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>7 115,25</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
24	767920160R00	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 15 m2	kus	1,00	3 950,00	3 950,00
25	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí	kg	153,72	37,80	5 810,62
26	348-02	Kompletace vrat	sb	1,00	725,00	725,00
27	767160001	Spojovací a kotvicí materiál	sb	1,00	1 620,00	1 620,00
28	14587593	Profil obdélníkový uzavřený 11 343.0 100x50x3 mm	T	0,18	18 560,00	3 424,32
29	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	172,31	1,70	292,93
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>15 822,86</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
30	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	7,20	105,00	756,00
31	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní - 2x	m2	7,20	45,30	326,16



## Položkový rozpočet

Stavba :	2015-M007 Výměna vrat	Rozpočet: 1
Objekt :	01 DD Čížkovice	Výměna vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	783726830R00	Nátěr lazurovací - Lignolux 2 x	m2	24,00	84,30	2 023,20
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>3 105,36</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
33	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,37	258,50	1 646,13
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,15	15,10	1 346,20
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,37	205,00	1 305,44
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,37	350,00	2 228,80
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>6 526,56</b>