



NMNMSML20230220

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.06.2022
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. SPH stavby s.r.o.

sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupená Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 27-3948420257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 38708

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo ze dne 23.6.2022, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě – etapa A“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) mění a doplňuje následovně:

I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v Čl. 1 smlouvy o dílo a její příloze č. 1, a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, tvoří jeho přílohu č. 1. a je současně Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 23.6. 2022. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet.

Tyto změny jsou v souladu s ust. § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. změna je zadána v souladu s § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

2. V čl. 4 Smlouvy o dílo „Cena díla“, se text odst. 1 ve znění:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **21.069.870,00 Kč bez DPH**,
(slovydvacetjednamilionůšedesátdevěttisícosmsetsedesátorunčeských)
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

ruší a nahrazuje se textem:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **22.243.684,40 Kč bez DPH**,
(slovydvacetdvamilionůdvěstěčtyřicettřítisícšestsetosmdesátčtyřikorunčeských 40/100)
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
6. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

9. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 57. schůzi dne 25.4.2022 pod bodem č. 11/57/RM/2022.

10. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.


11. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Změnový list včetně změnového položkového rozpočtu, který představuje současně Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 23.6.2022.

v Novém Městě na Moravě
dne -7. 06. 2023

v Novém Městě na Moravě
dne 29. 5. 2023

Objednatel:


Zhotovitel:



Michal Smarda
starosta



2



Ing. Radek Pospíšil
jednatel



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20220180Y3 TI pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - dodatečné práce

Objednatel: Město Nové Město na Moravě IČO: 00294900
 Vratislavovo náměstí 103 DIČ: CZ00294900
 59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. IČO: 26230470
 Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470
 59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 173 814,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 173 814,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 173 814,40 CZK
Základní DPH	21 %	246 501,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 420 315,42 CZK**


- 7. 06. 2023

v _____ dne _____



SPH stavby s.r.o.
 Průmyslová 1414,
 Bystřice nad Pernštejnem

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Svedení podpovrchových vod pomocí drenáže	0,00	98 094,12	20 599,76	118 693,88	8
01	Zřízení prostupu do revizní šachty dešťové kanalizace	0,00	21 000,00	4 410,00	25 410,00	2
02	Trubní vedení pod budoucí komunikací	0,00	35 624,96	7 481,24	43 106,20	3
03	Odvodnění budoucích parcel pomocí drenáže	0,00	41 469,16	8 708,52	50 177,68	4
02	Přípojkové skříně	0,00	246 100,00	51 681,00	297 781,00	21
01	Skříň HUP	0,00	-500 000,00	-105 000,00	-605 000,00	-43
02	Sestava přípojkových pilířů (HUP, elektroměrový pilíř, pojistkový pilíř)	0,00	746 100,00	156 681,00	902 781,00	64
03	Sanace zemní pláně	0,00	829 620,28	174 220,26	1 003 840,54	71
01	Separáční geotextilie, sanace zeminou	0,00	-278 316,68	-58 446,50	-336 763,18	-24
02	Sanace zemní pláně štěrkodrtí	0,00	1 107 936,96	232 666,76	1 340 603,72	94
Celkem za stavbu		0,00	1 173 814,40	246 501,02	1 420 315,42	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			-14 979,20	-1,3
1	Zemní práce	HSV			-135 585,77	-11,6
2	Základy	HSV			-97 048,17	-8,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			24 307,00	2,1
20-D	Dodávka	HSV			153 600,00	13,1
23-M	Montáže potrubí	HSV			92 500,00	7,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 258,56	0,1
5	Komunikace	HSV			1 107 936,96	94,4
8	Trubní vedení	HSV			18 232,00	1,6

9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			21 000,00	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 593,02	0,2
Cena celkem					1 173 814,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	20220180Y3	TI pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - dodatečné práce
O:	01	Svedení podpovrchových vod pomocí drenáže
R:	01	Zřízení prostupu do revizní šachty dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				21 000,00
19	R 01	Zřízení prostupu do šachty dešťové kanalizace, vč. vývrtu, prostupu a dotěsnění	ks	3,00000	7 000,00	21 000,00

Položkový rozpočet

S:	20220180Y3	TI pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - dodatečné práce
O:	01	Svedení podpovrchových vod pomocí drenáže
R:	02	Trubní vedení pod budoucí komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 233,54
1	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	M3	10,43280	250,00	2 608,20
		Začátek provozního součtu 20,7*1,4*0,8		23,18400		
		Konec provozního součtu 23,184*0,45		10,43280		
2	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	M3	12,75120	260,00	3 315,31
		Začátek provozního součtu 20,7*1,4*0,8		23,18400		
		Konec provozního součtu 23,184*0,55		12,75120		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	23,18400	45,00	1 043,28
		10,4328+12,7512		23,18400		
4	162701152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 7000 m	M3	8,28000	195,00	1 614,60
		vytlačená kubatura :				
		lože : 1,656		1,65600		
		obsyp : 6,624		6,62400		
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	8,28000	30,00	248,40
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	M3	8,28000	18,00	149,04
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	14,90400	105,00	1 564,92
		výkop : 23,184		23,18400		
		lože : -1,656		-1,65600		
		obsyp : -6,624		-6,62400		
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	6,62400	300,00	1 987,20
		20,7*0,8*0,4		6,62400		
9	58337304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	t	11,26080	240,00	2 702,59
		6,624*1,7		11,26080		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 258,56
10	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	M3	1,65600	760,00	1 258,56
		20,7*0,8*0,1		1,65600		
Díl: 8		Trubní vedení				18 232,00
11	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	M	20,70000	60,00	1 242,00
12	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	KUS	12,00000	120,00	1 440,00
13	28614500.AR1	Trubka hladká PP SN 10 DN 160/1000 specifikace v TZ	KUS	9,00000	890,00	8 010,00
14	28614502R1	Trubka hladká PP SN 10 DN 160/6000 specifikace v TZ	KUS	2,00000	2 318,00	4 636,00
15	28614651.AR	Koleno 30° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160	KUS	6,00000	233,00	1 398,00
16	28614652.AR	Koleno 45° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160	KUS	6,00000	251,00	1 506,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				900,86
17	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	11,26080	80,00	900,86

Položkový rozpočet

S:	20220180Y3	TI pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - dodatečné práce
O:	01	Svedení podpovrchových vod pomocí drenáže
R:	03	Odvodnění budoucích parcel pomocí drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 470,00
1	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	M3	13,75920	250,00	3 439,80
		Začátek provozního součtu				
		36,4*1,2*0,7		30,57600		
		Konec provozního součtu				
		30,576*0,45		13,75920		
2	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	M3	20,02000	260,00	5 205,20
		36,4*0,55		20,02000		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	33,77920	45,00	1 520,06
		13,7592+20,02		33,77920		
4	162701152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 7000 m	M3	12,74000	195,00	2 484,30
		2,548+10,192		12,74000		
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	12,74000	30,00	382,20
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	M3	12,74000	18,00	229,32
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	21,03920	105,00	2 209,12
		výkop : 13,7592+20,02		33,77920		
		lože : -2,548		-2,54800		
		trativod : -10,192		-10,19200		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				24 307,00
8	212532111	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného, 16-32 mm	m3	2,54800	1 298,95	3 309,72
		36,4*0,7*0,1		2,54800		
9	212561111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	10,19200	1 154,53	11 766,97
		36,4*0,7*0,4		10,19200		
10	212753116	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	36,40000	27,47	999,91
11	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	87,36000	33,00	2 882,88
		36,4*(0,7+0,5+0,7+0,5)		87,36000		
12	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	36,40000	146,91	5 347,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 692,16
13	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	21,15204	80,00	1 692,16

Položkový rozpočet

S:	20220180Y3	TI pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - dodatečné práce
O:	02	Přípojkové skříně
R:	01	Skříň HUP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 20-D		Dodávka				-312 500,00
1	230230233101	Skříň HUP	KS	-25,00000	12 500,00	-312 500,00
Díl: 23-M		Montáže potrubí				-187 500,00
2	230230029	Montáž skříně HUP	KS	-25,00000	7 500,00	-187 500,00

Položkový rozpočet

S:	20220180Y3	TI pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - dodatečné práce
O:	02	Přípojkové skříně
R:	02	Sestava přípojkových pilířů (HUP, elektroměrový pilíř, pojistkový pilíř)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 20-D		Dodávka				466 100,00
1	230230233101.1	Sestava prefabrikovaných betonových přípojkových pilířů pro 1 dům pilíř HUP, elektroměrový pilíř, pojistkový pilíř	ks	3,00000	21 790,00	65 370,00
2	230230233101.2	Sestava prefabrikovaných betonových přípojkových pilířů pro 2 domy 2x pilíř HUP, 2x elektroměrový pilíř, pojistkový pilíř	ks	11,00000	36 430,00	400 730,00
Díl: 23-M		Montáže potrubí				280 000,00
3	230230029.1	Montáž sestav prefabrikovaných betonových přípojkových pilířů pro 1 dům	ks	3,00000	13 125,00	39 375,00
4	230230029.2	Montáž sestav prefabrikovaných betonových přípojkových pilířů pro 2 domy	ks	11,00000	21 875,00	240 625,00

Položkový rozpočet

S:	20220180Y3	TI pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - dodatečné práce
O:	03	Sanace zemní pláně
R:	01	Separáční geotextilie, sanace zeminou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				-14 979,20
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-299,58400	50,00	-14 979,20
Díl: 1		Zemní práce				-166 289,31
2	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC, ODVOZ DO 20KM	M3	-299,58400	200,00	-59 916,80
		odkop pro sanaci dle sluovního rozpočtu : -1009,8		-1 009,80000		
		odkop pro sanaci dle skutečného rozsahu - tl. sanované vrstvy 200 mm : 3551,08*0,2		710,21600		
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-299,58400	18,00	-5 392,51
4	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	-1 009,80000	100,00	-100 980,00
Díl: 2		Základy				-97 048,17
5	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	-3 130,58600	31,00	-97 048,17

Položkový rozpočet

S:	20220180Y3	TI pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů - Pohledec u NMNM - dodatečné práce
O:	03	Sanace zemní pláň
R:	02	Sanace zemní pláň štěrkodrtí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				1 107 936,96
1	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	3 551,08000	312,00	1 107 936,96