

CENOVÁ NABÍDKA

Místo realizace stavby:	Oprava bytu : Bělohorská 1643/90, byt č. 3
Lokalita:	Praha 6
Zhotovitel:	MVM Stav, s.r.o.
Zpracováno dne:	23. 5. 2023

P.č.	Název položky	M.J	množství	cena / M.J	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek vč. mat. sádra , uniflot, akrylátový tmel (dva pracovníci)	hod	36,00		
2	Ošetření zdí proti plísní	kpl	1,00		
3	Štukování zdí vč. mat.	m2	6,00		
4	Zakrytí ploch (okna , dveře , atd.)	hod	5,00		
5	Zakrývací materiál (fólie, pásy)	kpl	1,00		
6	Pročištění odpadu	hod	1,50		
7	Demontáž kuchyňské linky a skříně (balkón)	hod	4,00		
8	Demontáž obkladů koupelna a kuchyně	m2	6,80		
9	Broušení zdí	m2	6,80		
10	Vysekání šliců voda a elektro vč. zahození	soub	1,00		
11	Nové rozvody vody, odpadu a elektro vč. mat . (koupelna)	soub	1,00		
12	Obklad koupelna 30x20	m2	5,50		
13	Montáž obkladu vč. spárování a silikonu	m2	4,20		
14	Spárovací hmota MAPEI	kg	5,00		
15	Bojler DRAŽICE 80l	ks	1,00		
16	Demontáž a zpětná montáž bojleru (dva pracovníci)	hod	8,00		
17	Broušení dřevěných podlah hrubé, střední, jemné	m2	18,50		
18	Celkové tmelení podlah parketových vč.mat.	hod	6,00		
19	Lakování podlahy z parket 3x	m2	18,50		
20	Lišta podlahová dubová	bm	18,00		
21	Montáž lišt podlahových	bm	18,00		
22	Práh dubový	ks	5,00		
23	Montáž prahů	hod.	2,50		
24	Nátěr radiátorů vč. materiálu	ks	3,00		
25	Nátěr zárubní vč. materiálu	ks	5,00		
26	Lišta podlahová PVC vč. montáže	bm	30,00		
27	Baterie stojánková umyvadlová ZINA + klik klak	ks	1,00		
28	Baterie vanová ZINA vč. příslušenství	ks	1,00		
29	Montáž baterií	hod	4,50		
30	Soifon vanový	ks	1,00		
31	Sifon nerez	ks	1,00		
32	Montáž sifonů	hod	1,00		
33	Kombi WC JIKA	ks	1,00		
34	Umyvadlo JIKA 60	ks	1,00		
35	Demontáž a zpětná montáž WC a umyvadla	hod	3,00		
36	Příslušenství k WC (manžety, pancěrka, šrouby)	kpl	1,00		
37	Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze	ks	1,00		
38	Montáž záchodového prkénka	hod	0,50		
39	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod	5,00		
40	Světlo stropní	ks	3,00		

41	Světlo stropní koupelnové IP44	ks	1,00	
42	Montáž světel	hod	3,00	
43	Dvojjzásuvka TANGO	ks	8,00	
44	Dvojjvypínač TANGO	ks	8,00	
45	Montáž zásuvek a vypínačů	hod	5,00	
46	Oprava a seřízení balkonových dveří	hod	2,00	
47	Lokální oprava a nátěr dveří vč.mat.	hod	8,00	
48	Kování interiérové	ks	3,00	
49	Zámek dveřní	ks	3,00	
50	Montáž kování a zámku vč.zádlabu	hod	6,00	
51	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	198,00	
52	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	198,00	
53	Demontáž a montáž roháčků	hod	2,00	
54	Roháček umyvadlový SCHELL	ks	5,00	
55	Roháček pračkový SCHELL	ks	1,00	
56	Dotážení spojů	hod	2,00	
57	Technická dvířka 30x20 nerez	ks	1,00	
58	Montáž dvířek	hod	0,50	
59	Přesun hmot	hod	10,00	
60	Doprava a nákup materiálu po Praze (dodávka)	hod	16,00	
61	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00	
62	Úklid balkónu vč. odstranění holubího trusu a opravy sítě + dezinfekce vč.mat.	hod	10,00	
63	Celkový úklid vč. úklidových prostředků (dva pracovníci)	hod	8,00	
CELKEM bez DPH				194 518,20

