>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna rozvodů ÚT včetně nových radiátorů
Objekt:
Č.1 - Oprava a výměna rozvodů ÚT včetně nových radiátorů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.05.2023
Zadavatel:		IČ:	75149541
	DOZP UL, p.o.	DIČ:	CZ75149541
Uchazeč:		IČ:	9167412
	ZHTWTOP s.r.o., Masarykova 750/316, Ústí nad Labem	DIČ:	CZ09167412
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **457 272,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	457 272,80	15,00%	68 590,92

Cena s DPH **v** **CZK** **525 863,72**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna rozvodů ÚT včetně nových radiátorů
Objekt:
Č.1 - Oprava a výměna rozvodů ÚT včetně nových radiátorů

Místo:	0	Datum:	30.05.2023
Zadavatel:	DOZP UL, p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	ZHTWTOP s.r.o., Masarykova 750/316, Ústí nad Labem	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**457 272,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 029,15	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 990,78	
1	K	612315416	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	[redacted]	[redacted]	15 990,78	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Oprava štukových stěn před vymalováním odhad 10% celkové plochy stěn"					
	VV		539,100/10		53,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				4 038,37	
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	[redacted]	[redacted]	2 404,02	CS ÚRS 2023 01
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	[redacted]	[redacted]	465,48	CS ÚRS 2023 01
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	[redacted]	[redacted]	1 168,87	CS ÚRS 2023 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				431 096,82	
	D	713	Izolace tepelné				7 449,14	
5	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	[redacted]	[redacted]	5 593,98	CS ÚRS 2023 01
6	*M*	*28377095*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm*	*m*	[redacted]	[redacted]	*942,72*	*CS ÚRS 2023 01*
7	*M*	*28377105*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm*	*m*	[redacted]	[redacted]	*370,70*	*CS ÚRS 2023 01*
8	*M*	*28377104*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm*	*m*	[redacted]	[redacted]	*351,20*	*CS ÚRS 2023 01*
9	*M*	*28377112*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm*	*m*	[redacted]	[redacted]	*186,32*	*CS ÚRS 2023 01*
10	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	[redacted]	[redacted]	4,22	CS ÚRS 2023 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				99 947,57	
11	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	[redacted]	[redacted]	1 733,76	CS ÚRS 2023 01
12	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	[redacted]	[redacted]	1 563,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		22+20+8		[redacted]			
13	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	[redacted]	[redacted]	30 624,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	[redacted]	[redacted]	12 228,48	CS ÚRS 2023 01
15	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	[redacted]	[redacted]	12 671,80	CS ÚRS 2023 01
16	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	[redacted]	[redacted]	7 092,16	CS ÚRS 2023 01
17	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	[redacted]	[redacted]	5 746,16	CS ÚRS 2023 01
18	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	[redacted]	[redacted]	498,50	CS ÚRS 2023 01
19	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	[redacted]	[redacted]	511,44	CS ÚRS 2023 01
20	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	[redacted]	[redacted]	479,38	CS ÚRS 2023 01
21	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	[redacted]	[redacted]	490,06	CS ÚRS 2023 01
22	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	[redacted]	[redacted]	512,76	CS ÚRS 2023 01
23	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	[redacted]	[redacted]	488,34	CS ÚRS 2023 01
24	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	[redacted]	[redacted]	502,04	CS ÚRS 2023 01
25	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	[redacted]	[redacted]	2 456,70	CS ÚRS 2023 01
26	K	998731000R01.2	Výpomocné práce pro vytápění (sekání, bourání, záhozy a začištění)	%	[redacted]	[redacted]	9 950,05	
27	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	[redacted]	[redacted]	107,75	CS ÚRS 2023 01
28	K	998731000R01	Výpomocné práce pro vytápění (sekání, bourání, záhozy a začištění)	soubor	[redacted]	[redacted]	12 290,69	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				153 749,70	
29	K	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50	kus	[redacted]	[redacted]	6 359,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		13*2		[redacted]			
30	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	[redacted]	[redacted]	4 171,31	CS ÚRS 2023 01
31	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	[redacted]	[redacted]	12 977,38	CS ÚRS 2023 01
32	K	734291122	Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	[redacted]	[redacted]	526,16	CS ÚRS 2023 01
33	K	734291267	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	[redacted]	[redacted]	3 494,80	CS ÚRS 2023 01
34	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	[redacted]	[redacted]	1 745,97	CS ÚRS 2023 01
35	*M*	*KRD.110600706 00010*	*RADIK VK 11-0600/0700*	*kus*	[redacted]	[redacted]	*13 190,52*	
36	*M*	*KRD.110400606 00010*	*RADIK VK 11-0400/0400*	*kus*	[redacted]	[redacted]	*10 798,74*	
37	*M*	*KRD.210600806 00010*	*RADIK VK 21-0600/0800*	*kus*	[redacted]	[redacted]	*8 439,69*	
38	*M*	*KRD.210900506 00010*	*RADIK VK 21-0900/0500*	*kus*	[redacted]	[redacted]	*8 832,45*	
39	*M*	*KRD.220400606 00010*	*RADIK VK 22-0400/0600*	*kus*	[redacted]	[redacted]	*7 295,60*	
40	*M*	*KRD.220600806 00010*	*RADIK VK 22-0600/0800*	*kus*	[redacted]	[redacted]	*9 560,73*	
41	*M*	*KRD.220600906 00010*	*RADIK VK 22-0600/0900*	*kus*	[redacted]	[redacted]	*19 196,60*	
42	*M*	*KRD.220900806 00010*	*RADIK VK 22-0900/0800*	*kus*	[redacted]	[redacted]	*24 757,36*	
43	*M*	*KRD.330600606 00010*	*RADIK VK 33-0600/0600*	*kus*	[redacted]	[redacted]	*10 901,12*	
44	*M*	*KRD.KRC15006 000E10*	*KORALUX RONDO CLASSIC - E 1500/0600*	*kus*	[redacted]	[redacted]	*7 185,09*	
45	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	[redacted]	[redacted]	365,05	CS ÚRS 2023 01
46	K	998731000R01.1	Výpomocné práce pro vytápění (sekání, bourání, záhozy a začištění)	soubor	[redacted]	[redacted]	3 951,53	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				29 194,07	
47	*M*	*43766225R*	*Úchyty a závěsné zařízení pro rozvody UT*	*kus*	[redacted]	[redacted]	*8 149,63*	
48	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	[redacted]	[redacted]	1 550,51	CS ÚRS 2023 01
	VV		13		[redacted]			
49	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	[redacted]	[redacted]	1 489,76	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	[redacted]	[redacted]	3 462,16	CS ÚRS 2023 01
51	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	[redacted]	[redacted]	484,23	CS ÚRS 2023 01
52	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	[redacted]	[redacted]	323,93	CS ÚRS 2023 01
53	K	735531044R	Napojení středového otopného tělesa s termostatickou hlavicí	kus	[redacted]	[redacted]	2 500,03	
54	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	soubor	[redacted]	[redacted]	2 826,34	CS ÚRS 2023 01
55	K	998731000R01.3	Výpomocné práce pro vytápění (sekání, bourání, záhozy a začištění)	soubor	[redacted]	[redacted]	8 407,48	
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 037,03	
56	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	[redacted]	[redacted]	5 037,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Odstranění původních držáků radiátorů"					
	VV		13*2*6,8		[redacted]			
	D	771	Podlahy z dlaždic				7 674,00	
57	K	771573911	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 4 do 6 ks/m2	kus	[redacted]	[redacted]	4 334,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		4*6		[redacted]			
58	*M*	*59761007*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	[redacted]	[redacted]	*3 339,12*	*CS ÚRS 2023 01*
	D	781	Dokončovací práce - obklady				18 792,36	
59	K	781473918	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 4 do 6 ks/m2	kus	[redacted]	[redacted]	11 580,48	CS ÚRS 2023 01
	VV		4*18		[redacted]			
60	*M*	*59761001*	*obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	[redacted]	[redacted]	*7 211,88*	*CS ÚRS 2023 01*
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				109 252,95	
61	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	[redacted]	[redacted]	3 738,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		[redacted]		[redacted]			
62	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m	m2	[redacted]	[redacted]	24 362,55	CS ÚRS 2023 01
	VV		[redacted]		[redacted]			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		[redacted]		[redacted]			
63	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	[redacted]	[redacted]	11 370,08	CS ÚRS 2023 01
	VV		[redacted]		[redacted]			
[redacted]	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	[redacted]	[redacted]	1 066,68	CS ÚRS 2023 01
	VV		[redacted]		[redacted]			
65	*M*	*28323156*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m*	*m2*	[redacted]	[redacted]	*1 203,82*	*CS ÚRS 2023 01*
	VV		194,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		[redacted]			
66	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	[redacted]	[redacted]	163,91	CS ÚRS 2023 01
	VV		[redacted]		[redacted]			
67	*M*	*28323153*	*fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m*	*m2*	[redacted]	[redacted]	*428,51*	*CS ÚRS 2023 01*
	VV		20,643*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		[redacted]			
68	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	[redacted]	[redacted]	15 355,95	CS ÚRS 2023 01
	VV		[redacted]		[redacted]			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		[redacted]					
	[redacted]		[redacted]		[redacted]			
69	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	[redacted]	[redacted]	51 562,61	CS ÚRS 2023 01
	VV		[redacted]					
	[redacted]		[redacted]		[redacted]			
	[redacted]	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 146,83	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				6 146,83	
70	K	043002000	Topná zkouška	soubor	[redacted]	[redacted]	6 146,83	CS ÚRS 2023 01