

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava kanalizačních šachet, Morkovice ul.Kolaříkova** Doba výstavby: Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Druh stavby: Oprava kanalizačních šachet Začátek výstavby: 07.06.2023 Projektant:
Lokalita: Morkovice Konec výstavby: do 30.6.2023 Zhotovitel: VHS Bystřice pod Hostýnem
JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 300,00	2 300,00		0,00	
1		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	14,00	122,00	0,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
2		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	59,20	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		13	Hloubené vykopávky				xxx	xxx	xxx		0,00	
3		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	28,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
4		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
5		130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	6,50	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		15	Roubení				xxx	xxx	xxx		0,02	
6		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	25,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,02	RTS I / 2023
7		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	25,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		16	Přemístění výkopku				xxx	xxx	xxx		0,00	
8		162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	33,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		17	Konstrukce ze zemin				xxx	xxx	xxx		0,00	
9		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		18	Povrchové úpravy terénu				xxx	xxx	xxx		0,00	
10		182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	14,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				xxx	xxx	xxx		0,00	
11		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 0 t		59,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		61	Úprava povrchů vnitřní				xxx	xxx	xxx		0,09	
12		617451501R00	Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem	m2	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,05	0,09	RTS I / 2023
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				xxx	xxx	xxx		0,00	
13		877425121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 500 včetně	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				xxx	xxx	xxx		0,11	
14		894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	0,00	825,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
15		899521211R00	Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů	kus	8,00	202,00	xxx	xxx	xxx	0,01	0,11	RTS I / 2023
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				xxx	xxx	xxx		0,00	
16		998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	125,00	128,49	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		S	Přesuny sutí				xxx	xxx	xxx		0,00	
17		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	15,00	1 500,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
18		979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 7000 m	t	15,00	155,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
			Ostatní materiál				xxx	xxx	xxx		47,46	
19		59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	2,00	11 550,00	xxx	xxx	xxx	2,10	4,20	RTS I / 2023
20		592259050	Deska zákrytová d 1200 /150 mm	kus	4,00	4 160,00	xxx	xxx	xxx	0,20	0,78	RTS I / 2023
21		59224348.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	7,00	297,50	xxx	xxx	xxx	0,05	0,38	RTS I / 2023
22		59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	2,00	3 615,00	xxx	xxx	xxx	1,00	2,00	RTS I / 2023

23	59224373.A	Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN 1000	kus	2,00	221,50	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
24	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	40,00	471,50	xxx	xxx	xxx	1,00	40,00	RTS I / 2023
25	286111135	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315 x 9,2 x 1000 mm	kus	2,00	2 370,00	xxx	xxx	xxx	0,01	0,02	RTS I / 2023
26	28611273.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500x11,7x1000	kus	3,00	2 875,00	xxx	xxx	xxx	0,02	0,06	RTS I / 2023
27	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	3,00	427,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,01	RTS I / 2023
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	xxx	xxx		0,00	
	03VRN	Zařízení staveniště				0,00	xxx	xxx		0,00	
28	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	15 000,00	0,00	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
								Celkem:		258 180,00	

Poznámka: