

Rozpočet prací

Název stavby: Oprava nátoku zámeckého rybníka	Doba výstavby:	Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Druh stavby: Oprava potrubí	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: WSAEKO s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 19.5.2023	Zpracoval: ██████████

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
12 Odkopávky a prokopávky							0,00	39 867,00	39 867,00	0,00		
1	115101202R00		Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	hod	27,00	198,00	0,00	5 346,00	5 346,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
1	122201109R00		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	9,30	36,00	0,00	334,80	334,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
2	132200010RA0		Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	9,30	498,00	0,00	4 631,40	4 631,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
3	139600012RA0		Ruční výkop v hornině 3	m3	2,60	2 540,00	0,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
4	R vlastní		Pronájem ruční mechanizace včetně obsluhy	den	4,50	3 060,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
5	162301102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	6,40	224,00	0,00	1 433,60	1 433,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
6	979999973R00		Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	10,76	720,00	0,00	7 747,20	7 747,20	0,00	0,00	RTS I / 2023
27 Základy							7 820,14	2 404,86	10 225,00	5,05		
7	279312011R00		Beton základových zdí prostý C 25/30	m3	2,00	4 370,00	7 820,14	919,86	8 740,00	2,53	5,05	RTS I / 2023
8	998322011R00		Přesun hmot pro hráze přehradní zděné a betonové	t	3,00	495,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
31 Zdi podpěrné a volné							2 685,94	936,06	3 622,00	0,10		
9	311361221R00		Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,10	36 220,00	2 685,94	936,06	3 622,00	1,02	0,10	RTS I / 2023
32 Zdi přehradní a opěrné							14 256,00	5 463,00	19 719,00	0,52		
10	327357110R00		Bednění ztracené konstrukcí opěrných zdí vč betonu	m2	10,50	1 878,00	14 256,00	5 463,00	19 719,00	0,05	0,52	RTS I / 2023
8 Trubní vedení							8 512,00	8 240,00	16 752,00	0,04		
11	894812003		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 průběžná, vč nastavení a poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	ks	1,00	6 606,00	4 406,00	2 200,00	6 606,00	0,04	0,04	RTS I / 2023
12	895941351		Osazení vpusti uliční z PP dílců DN 400 skruž	ks	1,00	3 241,00	0,00	3 241,00	3 241,00	0,04	0,04	RTS I / 2023
13	871350320		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 160	m	8,00	42,00	0,00	336,00	336,00	0,04	0,33	RTS I / 2023
14	vlastní		Osazení přechodové manžety DN 400 - DN 160 mm včetně dodávky materiálu	ks	1,00	6 569,00	4 106,00	2 463,00	6 569,00	0,04	0,04	RTS I / 2023
76 Oplocení							1 254,00	2 326,00	3 580,00	4,08		
15	767 vlastní		Oprava oplocení H do 2 m	m	4,00	895,00	1 254,00	2 326,00	3 580,00	1,02	4,08	RTS I / 2023
Celkem:									93 765,00			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava nátoku zámeckého rybníka	Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	IČ/DIČ	
Druh stavby:	Oprava potrubí	Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:		Zhotovitel:	WSAEKO s.r.o.	IČ/DIČ	27730352/CZ27730352
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:	XXXXXXXXXX	Datum:	19.5.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	24 762,08	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	47 185,92	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	9 766,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	10 566,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		1 485,00			0,00			
ZRN celkem		93 765,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	93 765,00
Základ 21%	93 765,00	DPH 21%	19 690,65	Celkem včetně DPH	113 455,65

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: