

Položkový rozpočet		Cenová nabídka			
Název stavby:		0630-Malby B15.	příloha	č.1 k SOD	č 6440-0630-2017-14
Název SO:		Kasárna Gen. Štefánika Jihlava , Velitelská budova , 06-13-02/15			počet listů : 1
Datum zpracování :		Zpracoval :			
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková celkem
1	2		3	4	9 10
	784	Malby			
1	78445363r	Odstranění maleb omytím a oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	3 304,000	
2	78445363r	Oprava dílčích částí omítek vnitřních stěn v do 7 m	m2	20,000	
3	78445363r	Vyhlazení malířskou masou(otvory po hmoždinkách, praskliny,vyrovnaní nerovností aj.)	m2	30,000	
4	78445363r	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnosti v do 3,8 m.	m2	3 304,000	
		784 celkem			
	776	Podlahy povlakové místnost č. 214			
1	776 42-1100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	17,800	
2	<i>dodávka</i>	Obvodový soklík z PVC podkladové lišty a řezaného koberce	m	18,700	
3	776 51-1810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky, likvidace koberce	m2	18,000	
4	776 57-2100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	18,000	
5	<i>dodávka</i>	Koberce zátěžový, metrážový barva černo-šedá	m2	18,900	
		776 celkem			
	9	Ostatní konstrukce a práce			
1	95290-111r	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 3 m	m2	1 230,000	
2	pc	Zakrývání podlah,oken,dveří,obkladů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 230,000	
		9 celkem			
	99	Přesun hmot			
1	pc	Přesun hmot	komplet	1,00	
		99 celkem			
		CELKEM BEZ DPH			89 464,50
		21% DPH			18 787,55
		CENA CELKEM VČ. DPH			108 252,05