

ROZPOČET

Stavba: Oprava střešní krytiny

Objekt: CE 05-19-54 Nový Ples b. č. 18

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 86 286,25

764 Konstrukce klempířské 86 286,25

1	764313555 vl	Oprava - krytina Al tl 0,70 mm tvarovaná střešní KOB 1004 š 1050 mm přírodní sklonu do 17° (Oprava výměnou dílu šablony, nebo klempířsky, poškozená krytina), položka včetně kotevnic šroubů s těsněním (šestihránná hlava do kapacity)	kmp - ks	4,000		
2	764339555 vl	Oprava AL lemování dělicí konstrukce na vlnité krytině (položka vč. demontáže a zpětmontáže stávající AL trapézové krytiny)	mb	8,000		
3	764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	152,000		
4	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° (bez demontáže háků)	m	152,000		
5	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	6,000		
6	764453844	Demontáž koleno horní dvojitě 120 a 150 mm	kus	6,000		
7	764454203	Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm, včetně kolen horních dvojitých a kolen výtokových (18ks), objímek, odskoků	m	72,000		
8	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	72,000		
9	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	712,322		
OST Ostatní						
O01 Ostatní						
10	MP	použití montážní plošiny zdvihu do 18m výšky, teleskopická nebo nůžková (po částečně nezpevněné ploše) včetně dopravy a přistavení	komp l.	1,000		

Celkem **93 786,25**

21% 19 695,11

celkem včetně 21% DPH **113 481,37**