

ROZPOČET

Stavba: Oprava střešní krytiny

Objekt: CE 05-19-54 Nový Ples b. č. 17

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

| P. Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

PSV Práce a dodávky PSV 93 724,47

712 Konstrukce pokrývačské 3 418,20

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-----|--------|--|--|
| 1 | 712300921 | Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením | kus | 9,000 | | |
| 2 | 712300990 | Oprava povlakové krytiny - vytažení SBS pásu rš 350mm na svislou konstrukci, položka včetně materiálu SBS pás 4mm, červený posyp | kus | 9,000 | | |
| 3 | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | % | 13,410 | | |

764 Konstrukce klempířské

| | | | | | | |
|----|--------------|--|------|---------|--|--|
| 4 | 764313555 vl | Oprava - krytina Al tl 0,70 mm tvarovaná střešní KOB 1004 š 1050 mm přírodní sklonu do 17° (Oprava výměnou dílu šablony, nebo klempířsky, poškozená krytina), položka včetně kotevních šroubů s těsněním (šestihránná hlava do kapacity) | kmpl | 7,000 | | |
| 5 | 764352203 | Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm | m | 159,000 | | |
| 6 | 764352810 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° (bez demontáže háků) | m | 159,000 | | |
| 7 | 764359810 | Demontáž kotlík kónický do 30° | kus | 9,000 | | |
| 8 | 764453844 | Demontáž koleno horní dvojitě 120 a 150 mm | kus | 9,000 | | |
| 9 | 764454203 | Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm, včetně kolen horních dvojitých a kolen výtokových (27ks), objímek, odskoků | m | 86,000 | | |
| 10 | 764454802 | Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm | m | 86,000 | | |
| 11 | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 633,038 | | |

OST Ostatní

O01 Ostatní

| | | | | | | |
|----|----|---|------|-------|--|--|
| 12 | MP | použití montážní plošiny zdvihu do 18m výšky, teleskopická nebo nůžková (po částečně nepevněné ploše) včetně dopravy a přistavení | kmpl | 1,000 | | |
|----|----|---|------|-------|--|--|

Celkem 103 724,47

21% 21 782,14

Celkem včetně 21% DPH 125 506,60