	Rozpočet	J.		podal	p.Juřička
akce	Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť			nabídka č.	180
				datum	25.05.2023
	Učebny			sokl/bm	
	učebna. č. 3104 - (8,25 x 7,90m, odpočet : 0,42 x 5,40m)	m2	62,00	31,50	
	učebna. č. 3103 - (8,25 x 7,90m, odpočet : 0,42 x 5,40m)	m2	62,00	31,50	
	učebna. č. 3102 - (8,25 x 7,90m, odpočet : 0,42 x 5,40m)	m2	62,00	31,50	
	Celkem:	**m2**	**186,00**	**94,50**	
				sokl/bm	
	Přípravné práce , stržení plochy a soklu, frézování, sponkování, příprava podkladu, včetně likvidace - uložení	m2	186,00	384,00	71 424
	Penetrování - práce + materiál	m2	186,00	45,00	8 370
	Stěrkování podkladu tl. do 5mm	m2	186,00	300,00	55 800
	Lepení PVC včetně svaření včetně soklu výška do 5cm	m2	186,00	310,00	57 660
	materiál				
	PVC - Gerflor, Taralay Impression, dekor. 0756 - Kubes Beige, tl.2mm, šířka: 2m, prořez do plochy + sokl 5cm, jeden odstín	m2	200,00	599,00	119 800
	Svařovací šňůra , na balení	bm	100,00	11,00	1 100
	Cena bez DPH				314 154
	Celková cena včetně DPH 15%				
	Celková cena včetně DPH 21%				**380 127**

Josef Juřička , Leskovec 76, 756 11 Valašská Polanka
tel : 603853522
DIČ : CZ 6110050045
IČ : 73294195
číslo účtu : 1772711309/0800
e-mail: juricka20@seznam. cz, koberce-ponorka@seznam.cz
www.koberce-ponorka.cz