

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2023041 Lesní správa Rumburk			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	ERAD stav s.r.o. K Rozkoši 1033 149 00 Praha 4		IČO: 10998322 DIČ: CZ10998322
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			352 159,01
PSV			130 042,70
MON			5 300,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			11 590,00
Celkem			499 091,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		499 091,71 CZK
Základní DPH	21 %		104 809,26 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			603 900,97 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava fasády budovy lesní správy	0,00	418 554,99	87 896,55	506 451,54	84
2023041	Rumburk					
02	Oprava fasády skladu	0,00	80 536,72	16 912,71	97 449,43	16
2023041	Rumburk					
Celkem za stavbu		0,00	499 091,71	104 809,26	603 900,97	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 591,50	0,7
5	Komunikace	HSV			7 183,00	1,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			209 062,45	41,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 117,55	2,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			58 738,00	11,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			22 230,00	4,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 599,44	1,1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			4 802,40	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 990,69	3,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			17 230,50	3,5
781	Obklady keramické	PSV			37 521,70	7,5
783	Nátěry	PSV			75 290,50	15,1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			5 300,00	1,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 843,98	3,0

ON	Ostatní náklady	ON			11 590,00	2,3
Cena celkem					499 091,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
C:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				3 591,50		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	16,32500	130,00	2 122,25	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		kolem obrub :						
		jižní : (1,4+4,7+0,5+0,5+4,7+5,3)*0,5		8,55000				
		východní : 5*0,5		2,50000				
		severní : (0,5+9,55+0,5)*0,5		5,27500				
2	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	32,65000	45,00	1 469,25	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		jižní : 1,4+4,7+0,5+0,5+4,7+5,3		17,10000				
		východní : 5		5,00000				
		severní : 0,5+9,55+0,5		10,55000				
Díl: 5		Komunikace				7 183,00		
3	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	16,32500	120,00	1 959,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		kolem obrub :						
		jižní : (1,4+4,7+0,5+0,5+4,7+5,3)*0,5		8,55000				
		východní : 5*0,5		2,50000				
		severní : (0,5+9,55+0,5)*0,5		5,27500				
4	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,32500	320,00	5 224,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		kolem obrub :						
		jižní : (1,4+4,7+0,5+0,5+4,7+5,3)*0,5		8,55000				
		východní : 5*0,5		2,50000				
		severní : (0,5+9,55+0,5)*0,5		5,27500				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				173 435,63		
5	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	76,36000	40,00	3 054,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		jižní :						
		1,2*1,2*2		2,88000				
		0,8*2,3*4		7,36000				
		1,6*2,3		3,68000				

Položkový rozpočet

S	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		východní :						
		1,2*1,2*5		7,20000				
		0,8*1,5*6		7,20000				
		0,8*0,5*1		0,40000				
		0,8*2		1,60000				
		2,6*2*2		10,40000				
		severní :						
		0,8*0,5*5		2,00000				
		západní :						
		0,8*2,3*3		5,52000				
		1,2*0,8*2		1,92000				
		0,8*2*1		1,60000				
		0,8*1,5*6		7,20000				
		1,2*1,2*1		1,44000				
		Mezisoučet		60,40000				
		jižní :						
		parapet : 1,4*0,3*2		0,84000				
		6,8*0,3*1		2,04000				
		východní :						
		parapety : 1,4*0,3*5		2,10000				
		1*0,3*7		2,10000				
		severní :						
		parapet : 1*0,3*5		1,50000				
		západní :						
		parapety : 5,8*0,3*2		3,48000				
		1*0,3*3		0,90000				
		5,8*0,3*1		1,74000				

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

		1,4*0,3*3		1,26000				
		Mezisoučet		15,96000				

6	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %	m2	175,55550	168,00	29 493,32	RTS 23/ I	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

předpoklad 50% plochy :

jižní :

(4,7+2,25+4,7)*6*0,5 34,95000

-2*0,9*0,5*2*0,5 -0,90000

1,62*2,4*2*0,5 3,88800

otvory :

-1,2*1,2*2*0,5 -1,44000

-0,8*2,3*4*0,5 -3,68000

-1,6*2,3*0,5 -1,84000

Mezisoučet 30,97800

východní :

(3,95+0,7+7,4+1,05+1,75+0,7)*5,2*0,5 40,43000

7,4*1*0,5 3,70000

9,8*5*0,5 24,50000

4,9*0,4*0,5*0,5 0,49000

otvory :

-1,2*1,2*5*0,5 -3,60000

-0,8*1,5*6*0,5 -3,60000

-0,8*0,5*1*0,5 -0,20000

-0,8*2*0,5 -0,80000

-2,6*2*2*0,5 -5,20000

Mezisoučet 55,72000

severní :

9,55*6,5*0,5 31,03750

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-3*1,3*0,5*2*0,5		-1,95000				
		otvory :						
		-0,8*0,5*5*0,5		-1,00000				
		Mezisoučet		28,08750				
		západní :						
		(9,8+0,7+1,75+1,05+7,4+0,7+3,95)*5,2*0,5		65,91000				
		7,4*1*0,5		3,70000				
		otvory :						
		-0,8*2,3*3*0,5		-2,76000				
		-1,2*0,8*2*0,5		-0,96000				
		-0,8*2*1*0,5		-0,80000				
		-0,8*1,5*6*0,5		-3,60000				
		-1,2*1,2*1*0,5		-0,72000				
		Mezisoučet		60,77000				
7	622422131R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 10 %	m2	175,55550	190,00	33 355,55	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		předpoklad 50% plochy :						
		jižní :						
		(4,7+2,25+4,7)*6*0,5		34,95000				
		-2*0,9*0,5*2*0,5		-0,90000				
		1,62*2,4*2*0,5		3,88800				
		otvory :						
		-1,2*1,2*2*0,5		-1,44000				
		-0,8*2,3*4*0,5		-3,68000				
		-1,6*2,3*0,5		-1,84000				
		Mezisoučet		30,97800				
		východní :						
		(3,95+0,7+7,4+1,05+1,75+0,7)*5,2*0,5		40,43000				

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,4*1*0,5		3,70000				
		9,8*5*0,5		24,50000				
		4,9*0,4*0,5*0,5		0,49000				
		otvory :						
		-1,2*1,2*5*0,5		-3,60000				
		-0,8*1,5*6*0,5		-3,60000				
		-0,8*0,5*1*0,5		-0,20000				
		-0,8*2*0,5		-0,80000				
		-2,6*2*2*0,5		-5,20000				
		Mezisoučet		55,72000				
		severní :						
		9,55*6,5*0,5		31,03750				
		-3*1,3*0,5*2*0,5		-1,95000				
		otvory :						
		-0,8*0,5*5*0,5		-1,00000				
		Mezisoučet		28,08750				
		západní :						
		(9,8+0,7+1,75+1,05+7,4+0,7+3,95)*5,2*0,5		65,91000				
		7,4*1*0,5		3,70000				
		otvory :						
		-0,8*2,3*3*0,5		-2,76000				
		-1,2*0,8*2*0,5		-0,96000				
		-0,8*2*1*0,5		-0,80000				
		-0,8*1,5*6*0,5		-3,60000				
		-1,2*1,2*1*0,5		-0,72000				
		Mezisoučet		60,77000				

Položkový rozpočet

S	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová barevná skupina II	m2	385,27100	190,00	73 201,49	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		jižní :						
		(4,7+2,25+4,7)*6		69,90000				
		-2*0,9*0,5*2		-1,80000				
		1,62*2,4*2		7,77600				
		otvory :						
		-1,2*1,2*2		-2,88000				
		-0,8*2,3*4		-7,36000				
		-1,6*2,3		-3,68000				
		Mezisoučet		61,95600				
		východní :						
		(3,95+0,7+7,4+1,05+1,75+0,7)*5,2		80,86000				
		7,4*1		7,40000				
		9,8*5		49,00000				
		4,9*0,4*0,5		0,98000				
		otvory :						
		-1,2*1,2*5		-7,20000				
		-0,8*1,5*6		-7,20000				
		-0,8*0,5*1		-0,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-2,6*2*2		-10,40000				
		Mezisoučet		111,44000				
		severní :						
		9,55*6,5		62,07500				
		-3*1,3*0,5*2		-3,90000				

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		otvory :						
		-0,8*0,5*5		-2,00000				
		Mezisoučet		56,17500				
		západní :						
		(9,8+0,7+1,75+1,05+7,4+0,7+3,95)*5,2		131,82000				
		7,4*1		7,40000				
		otvory :						
		-0,8*2,3*3		-5,52000				
		-1,2*0,8*2		-1,92000				
		-0,8*2*1		-1,60000				
		-0,8*1,5*6		-7,20000				
		-1,2*1,2*1		-1,44000				
		Mezisoučet		121,54000				
		ostění :						
		jižní :						
		(1,2+1,2+1,2)*0,2*2		1,44000				
		(2,3+0,8+2,3)*0,2*4		4,32000				
		(2,3+1,6+2,3)*0,2*1		1,24000				
		východní :						
		(1,2+1,2+1,2)*0,2*5		3,60000				
		(1,5+0,8+1,5)*0,2*6		4,56000				
		(0,5+0,8+0,5)*0,2*1		0,36000				
		(2+0,8+2)*0,2*1		0,96000				
		(2+2,6+2)*0,4*2		5,28000				
		severní :						
		(0,5+0,8+0,5)*0,2*5		1,80000				
		západní :						

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,3+0,8+2,3)*0,2*3		3,24000				
		(0,8+1,2+0,8)*0,2*2		1,12000				
		(2+0,8+2)*0,2*1		0,96000				
		(1,5+0,8+1,5)*0,2*6		4,56000				
		(1,2+1,2+1,2)*0,2*1		0,72000				
		Mezisoučet		34,16000				
9	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	413,58600	70,00	28 951,02	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		jižní :						
		(4,7+2,25+4,7)*6		69,90000				
		-2*0,9*0,5*2		-1,80000				
		1,62*2,4*2		7,77600				
		otvory :						
		-1,2*1,2*2		-2,88000				
		-0,8*2,3*4		-7,36000				
		-1,6*2,3		-3,68000				
		Mezisoučet		61,95600				
		východní :						
		(3,95+0,7+7,4+1,05+1,75+0,7)*5,2		80,86000				
		7,4*1		7,40000				
		9,8*5		49,00000				
		4,9*0,4*0,5		0,98000				
		otvory :						
		-1,2*1,2*5		-7,20000				
		-0,8*1,5*6		-7,20000				
		-0,8*0,5*1		-0,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-2,6*2*2		-10,40000				

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		111,44000				
		severní :						
		9,55*6,5		62,07500				
		-3*1,3*0,5*2		-3,90000				
		otvory :						
		-0,8*0,5*5		-2,00000				
		Mezisoučet		56,17500				
		západní :						
		(9,8+0,7+1,75+1,05+7,4+0,7+3,95)*5,2		131,82000				
		7,4*1		7,40000				
		otvory :						
		-0,8*2,3*3		-5,52000				
		-1,2*0,8*2		-1,92000				
		-0,8*2*1		-1,60000				
		-0,8*1,5*6		-7,20000				
		-1,2*1,2*1		-1,44000				
		Mezisoučet		121,54000				
		ostění :						
		jižní :						
		(1,2+1,2+1,2)*0,2*2		1,44000				
		(2,3+0,8+2,3)*0,2*4		4,32000				
		(2,3+1,6+2,3)*0,2*1		1,24000				
		východní :						
		(1,2+1,2+1,2)*0,2*5		3,60000				
		(1,5+0,8+1,5)*0,2*6		4,56000				
		(0,5+0,8+0,5)*0,2*1		0,36000				
		(2+0,8+2)*0,2*1		0,96000				

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2+2,6+2)*0,4*2		5,28000				
		severní :						
		(0,5+0,8+0,5)*0,2*5		1,80000				
		západní :						
		(2,3+0,8+2,3)*0,2*3		3,24000				
		(0,8+1,2+0,8)*0,2*2		1,12000				
		(2+0,8+2)*0,2*1		0,96000				
		(1,5+0,8+1,5)*0,2*6		4,56000				
		(1,2+1,2+1,2)*0,2*1		0,72000				
		Mezisoučet		34,16000				
		cihla :						
		jižní :						
		1,4*(0,15+0,1)*2		0,70000				
		2,3*(0,1+0,15+0,1)*5		4,02500				
		6,8*(0,1+0,3)		2,72000				
		východní :						
		1,4*(0,15+0,1)*5		1,75000				
		5,3*(0,1+0,3)		2,12000				
		1,8*(0,1+0,15+0,1)*4		2,52000				
		1*(0,15+0,1)*3		0,75000				
		severní :						
		1*(0,1+0,15)*5		1,25000				
		západní :						
		5,8*(0,1+0,3)		2,32000				
		2,3*(0,1+0,15+0,1)*4		3,22000				
		1,4*(0,15+0,1)*6		2,10000				
		5,8*(0,3+0,1)		2,32000				

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1,8*(0,1+0,15+0,1)*4 2,52000

Mezisoučet 28,31500

0	627451611RT2	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 10% spárovací maltou	m2	28,31500	190,00	5 379,85	RTS 23/ I	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

cihla :

jižní :

1,4*(0,15+0,1)*2 0,70000

2,3*(0,1+0,15+0,1)*5 4,02500

6,8*(0,1+0,3) 2,72000

východní :

1,4*(0,15+0,1)*5 1,75000

5,3*(0,1+0,3) 2,12000

1,8*(0,1+0,15+0,1)*4 2,52000

1*(0,15+0,1)*3 0,75000

severní :

1*(0,1+0,15)*5 1,25000

západní :

5,8*(0,1+0,3) 2,32000

2,3*(0,1+0,15+0,1)*4 3,22000

1,4*(0,15+0,1)*6 2,10000

5,8*(0,3+0,1) 2,32000

1,8*(0,1+0,15+0,1)*4 2,52000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					11 117,55		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

11	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	32,65000	190,00	6 203,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----------	-----------

jižní : 1,4+4,7+0,5+0,5+4,7+5,3 17,10000

východní : 5 5,00000

severní : 0,5+9,55+0,5 10,55000

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 32,65*0,1*0,1	m3	0,32650	3 700,00	1 208,05	RTS 23/ I	RTS 23/ I
13	59217331R	Obrubník zahradní ABO 12-20 v. 200 x 50 x 1000 mm přírodní 32,65*1,05 -0,2825	kus	34,00000	109,00	3 706,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy				
14	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m Včetně kotvení lešení. jižní : 14*6 východní : 25*5 severní : 12*6 západní : 25*5	m2	406,00000	43,00	17 458,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
15	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	406,00000	527,80	15 834,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
16	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	406,00000	41,00	16 646,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	95.01	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž cedulí jižní : 3	ks	3,00000	200,00	600,00	Vlastní	Indiv
18	95.02	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - schránka na dopisy	ks	1,00000	200,00	200,00	Vlastní	Indiv
19	95.03	Zakrývaní a ochrana stávajících prvků na fasádě klimatizace : 1 komunikační parabola : 1	ks	2,00000	260,00	520,00	Vlastní	Indiv
20	95.04	Ochrana stávajících ploch - montáž a demontáž vč. likvidace jižní : 10*1,5 východní : 12*1,5	m2	87,00000	200,00	17 400,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

severní : 12*1,5 18,00000

západní : 24*1,5 36,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					5 505,36		
21	978059611R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	2,66960	350,00	934,36	RTS 23/ I	RTS 23/ I

sokl - předpoklad 20% :

jižní :

(4,7+2,25+4,7)*0,2*0,2 0,46600

1,62*2*0,2*0,2 0,12960

otvory :

-1,6*0,2*0,2 -0,06400

Mezisoučet 0,53160

východní :

(3,95+0,7+7,4+1,05+1,75+0,7)*0,2*0,2 0,62200

9,8*0,2*0,2 0,39200

otvory :

-0,8*0,2*0,2 -0,03200

-2,6*2*0,2*0,2 -0,20800

Mezisoučet 0,77400

severní :

9,55*0,2*0,2 0,38200

Mezisoučet 0,38200

západní :

(9,8+0,7+1,75+1,05+7,4+0,7+3,95)*0,2*0,2 1,01400

otvory :

-0,8*0,2*0,2 -0,03200

Mezisoučet 0,98200

22	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	16,32500	280,00	4 571,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

kolem obrub :

jižní : $(1,4+4,7+0,5+0,5+4,7+5,3)*0,5$

8,55000

východní : $5*0,5$

2,50000

severní : $(0,5+9,55+0,5)*0,5$

5,27500

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	14 214,69
----------------	--------------------------------	------------------

23	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	20,30670	700,00	14 214,69	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Díl: 764	Konstrukce klempířské	17 230,50
-----------------	------------------------------	------------------

24	764252911R00	Oprava žlabů podok. půlkruh. Cu, rš 330 mm, do 45° - kontrola a oprava spojů	m	62,60000	190,00	11 894,00	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-----------	-------

jižní :

žlab : 7,6

7,60000

východní :

žlab : $(3,95+0,75+7+1,05+1,75+0,75+9,8)$

25,05000

severní :

žlab : 5

5,00000

západní :

žlab : $(9,8+0,7+1,75+1,05+7+0,7+3,95)$

24,95000

25	764.01	Vyčištění stávajících žlabů a svodů (listí, mech a pod.)	m	82,10000	65,00	5 336,50	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	----------	-------	----------	---------	-------

jižní :

žlab : 7,6

7,60000

východní :

svod : 6,5

6,50000

žlab : $(3,95+0,75+7+1,05+1,75+0,75+9,8)$

25,05000

severní :

žlab : 5

5,00000

západní :

žlab : $(9,8+0,7+1,75+1,05+7+0,7+3,95)$

24,95000

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		svod : 6,5*2		13,00000				
Díl: 781		Obklady keramické				34 225,86		
26	781441903R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 200x100	kus	134,00000	220,00	29 480,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		sokl : 2,6696/0,2/0,1		133,48000				
		1-0,48		0,52000				
27	597813600R	Obkládačka 20x10 - srovnatelná se stávajícím obkladem	m2	2,94800	1 400,00	4 127,20	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		134*0,2*0,1*1,1		2,94800				
28	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,30933	2 000,00	618,66	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 783		Nátěry				60 752,98		
29	783601816R00	Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním	m2	76,90250	390,00	29 991,98	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		dřevěné obložení :						
		jižní :						
		(3+7,8+3)*(0,4+0,45)		11,73000				
		východní :						
		(1,95+0,7+7,4+1,05+1,75+0,7+9,8)*(0,4+0,45)		19,84750				
		severní :						
		(3,9+3,55+3,9)*(0,4+0,45)		9,64750				
		západní :						
		(9,8+0,7+1,75+1,05+8,4+0,7+3,95)*(0,4+0,45)		22,39750				
		Mezisoučet		63,62250				
		zábradlí :						
		jižní :						
		6,8*1,1		7,48000				
		západní :						
		5,8*1		5,80000				
		Mezisoučet		13,28000				

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	76,90250	400,00	30 761,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I

dřevěné obložení :

jižní :

(3+7,8+3)*(0,4+0,45)

11,73000

východní :

(1,95+0,7+7,4+1,05+1,75+0,7+9,8)*(0,4+0,45)

19,84750

severní :

(3,9+3,55+3,9)*(0,4+0,45)

9,64750

západní :

(9,8+0,7+1,75+1,05+8,4+0,7+3,95)*(0,4+0,45)

22,39750

Mezisoučet

63,62250

zábradlí :

jižní :

6,8*1,1

7,48000

západní :

5,8*1

5,80000

Mezisoučet

13,28000

Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení				3 710,00			
31	650101571R00	Montáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	7,00000	350,00	2 450,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I

zpětná montáž :

jižní : 2

2,00000

východní : 2

2,00000

severní : 1

1,00000

západní : 2

2,00000

32	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	7,00000	180,00	1 260,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-----------	-----------

jižní : 2

2,00000

východní : 2

2,00000

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		severní : 1		1,00000				
		západní : 2		2,00000				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					14 329,92		
33	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4,31884	500,00	2 159,42	RTS 23/ I	RTS 23/ I
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,31884	900,00	3 886,96	RTS 23/ I	RTS 23/ I
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	82,05804	22,00	1 805,28	RTS 23/ I	RTS 23/ I
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,31884	400,00	1 727,54	RTS 23/ I	RTS 23/ I
37	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,31884	1 100,00	4 750,72	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: ON	Ostatní náklady					4 600,00		
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 23/ I	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

- oplocení - vymezení prostoru staveniště
- zabezpečení vstupu
- mobilní WC

39	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00	RTS 23/ I	Indiv
----	------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----------	-------

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.


Celkem						418 554,99		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	01	Oprava fasády budovy lesní správy
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------



Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	02	Oprava fasády skladu
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				35 626,82		
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	12,35400	40,00	494,16	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		0,99*0,5*4		1,98000				
		2,47*2,1*2		10,37400				
2	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %	m2	64,03200	168,00	10 757,38	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		(8,67+6,69)*2*1,95		59,90400				
		(6,69-1,43-1,43)*0,86*2		6,58760				
		-1,43*0,86*0,5*4		-2,45960				
3	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	32,01600	210,00	6 723,36	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		předpoklad 50% :						
		(8,67+6,69)*2*1,95*0,5		29,95200				
		(6,69-1,43-1,43)*0,86*2*0,5		3,29380				
		-1,43*0,86*0,5*4*0,5		-1,22980				
4	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová barevná skupina II	m2	67,89200	190,00	12 899,48	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		(8,67+6,69)*2*1,95		59,90400				
		(6,69-1,43-1,43)*0,86*2		6,58760				
		-1,43*0,86*0,5*4		-2,45960				
		ostění :						
		(0,5+0,99+0,5)*0,2*4		1,59200				
		2,1*0,27*4		2,26800				
5	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	67,89200	70,00	4 752,44	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		(8,67+6,69)*2*1,95		59,90400				
		(6,69-1,43-1,43)*0,86*2		6,58760				
		-1,43*0,86*0,5*4		-2,45960				
		ostění :						

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	02	Oprava fasády skladu
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,5+0,99+0,5)*0,2*4		1,59200				
		2,1*0,27*4		2,26800				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 800,00		
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	40,00000	220,00	8 800,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		(11+9)*2*1		40,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 510,00		
7	95.04	Ochrana stávajících ploch - montáž a demontáž vč. likvidace	m2	19,50000	180,00	3 510,00	Vlastní	Indiv
		13*1,5		19,50000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				94,08		
8	978059611R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	0,26880	350,00	94,08	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		sokl - předpoklad 20% :						
		(8,67+6,69+8,67+6,69)*0,2*0,2		1,22880				
		-2,4*0,2*2		-0,96000				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 802,40		
9	978015411R00	Odstranění štuk. vrstvy z vnějších stěn slož. 1-4	m2	32,01600	150,00	4 802,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		předpoklad 50% :						
		(8,67+6,69)*2*1,95*0,5		29,95200				
		(6,69-1,43-1,43)*0,86*2*0,5		3,29380				
		-1,43*0,86*0,5*4*0,5		-1,22980				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				776,00		
10	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,10857	700,00	776,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 781		Obklady keramické				3 295,84		
11	781441903R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 200x100	kus	14,00000	200,00	2 800,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		sokl - předpoklad 20% :						
		0,2688/0,2/0,1		13,44000				

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	02	Oprava fasády skladu
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1-0,44		0,56000				
12	597813600R	Obkládačka 20x10 - srovnatelná se stávajícím obkladem	m2	0,30800	1 400,00	431,20	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		14*0,2*0,1*1,1		0,30800				
13	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,03232	2 000,00	64,64	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 783		Nátěry				14 537,52		
14	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	2,16000	400,00	864,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		závětrná lišta : 1,8*0,3*4		2,16000				
15	783522120R00	Nátěr syntetický klempířských konstrukcí 2x barva	m2	2,16000	300,00	648,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		závětrná lišta : 1,8*0,3*4		2,16000				
16	783601816R00	Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním	m2	16,48800	390,00	6 430,32	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		obložení :						
		(8,67+0,35+0,35)*0,4*2		7,49600				
		2,47*0,3*2		1,48200				
		(1,7+3,9+1,7)*0,35*2		5,11000				
		1,7*0,3*4		2,04000				
		0,3*0,6*0,5*4		0,36000				
17	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	16,48800	400,00	6 595,20	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		obložení :						
		(8,67+0,35+0,35)*0,4*2		7,49600				
		2,47*0,3*2		1,48200				
		(1,7+3,9+1,7)*0,35*2		5,11000				
		1,7*0,3*4		2,04000				
		0,3*0,6*0,5*4		0,36000				
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				1 590,00		
18	650101571R00	Montáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	3,00000	350,00	1 050,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		zpětná montáž : 3		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	02	Oprava fasády skladu
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	3,00000	180,00	540,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						514,06		
20	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,18913	500,00	94,57	RTS 23/ I	RTS 23/ I
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,18913	900,00	170,22	RTS 23/ I	RTS 23/ I
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,59339	22,00	79,05	RTS 23/ I	RTS 23/ I
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,18913	400,00	75,65	RTS 23/ I	RTS 23/ I
24	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,18913	500,00	94,57	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: ON Ostatní náklady						6 990,00		
25	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 890,00	4 890,00	RTS 23/ I	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

- oplocení - vymezení prostoru staveniště
- zabezpečení vstupu
- mobilní WC

26	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00	RTS 23/ I	Indiv
----	------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----------	-------

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Celkem						80 536,72		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023041	Lesní správa Rumburk
O:	02	Oprava fasády skladu
R:	2023041	Rumburk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

ERAD stav s.r.o.
 K Rozkoši 1033
 149 00 Praha
 IČO: 10998322, tel.: 771 421 760



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Rumburk

AB LS Rumburk – oprava fasády

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., Jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesy-cr.cz



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: AB LS Rumburk – oprava fasády

LS: Děčín

Název majetku:

název budovy	inventurní č.	k.ú.	p.p.č.
AB LS Rumburk	241014	Rumburk	2050, 2049/1, 2049/2

Obec: Rumburk

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Rumburk
Sukova 785/22a
408 01 Rumburk
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
Josef Kadlec, e-mail: josef.kadlec@lesy-cr.cz, tel: 724 524 976

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: oprava a údržba administrativní budovy lesní správy

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Stávající fasáda a dřevěné prvky (obložení, podbití střechy) s odlupující se barvou, drobným poškozením omítek. Zanesené a poškozené klempířské prvky (okapy, svody). Obrubníky kolem budovy poškozené, rozpadající se.

Zdůvodnění stavby

Oprava vnějšího pláště administrativní budovy lesní správy Rumburk. Zamezení dalšímu zhoršování stavu fasády. Fasáda přes 25let bez údržby.

Technické řešení stavby

Stávající fasáda je provedena v několika typech. Omítnutá část, ozdobné ostění u oken z lícových cihel, obklad soklu, dřevěné obklady a prvky.

Před zahájením opravy fasády budou folií zakryty okna a dveře proti znečištění a demontovány prvky na fasádě (světla, schránka...)

Omítky jsou místy porušené, barva se odlupuje. Předpoklad opravy 10 %. Oprava poškozených omítek, oškrábání uvolněné malby. Omytí celé fasády tlakovou vodou. Po opravě bude celá fasáda napenetrována a nově natřena silikonovou fasádní barvou v středně sytém odstínu dle výběru objednatele.

U ostění z lícových cihel budou opraveny poškozené spáry. Předpoklad opravy 10 %.

Soklový odklad z obkladaček 20 x 10 cm bude opraven z 20 %. Osekáním uvolněných obkladaček a doplněním nových v odpovídajícím odstínu.

Dřevěné prvky – podhledy, zábradlí u oken budou očištěny, oškrábány zbytky starých nátěrů a natřeny dvojnásobným nátěrem silnovrstvou lazurou.

V dřevěném obkladu budou zhotoveny svakové dveře pro vstup na půdu z vnější strany.

Klempířské prvky z mědi (žlaby, svody, lemování a pod) budou očištěny, provedeno vyčištění okapů a svodů od nanesených nečistot (mech, listí) a opraveny vadné spoje letováním.

Poškozené zahradní obrubníky kolem budovy - ohraničení mezi dlažbou a okapovým chodníčkem z kačírku, budou rozebrány a vyměněny za nové.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem pozemku pod budovou a stavby je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení – jedná se o udržovací práce.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 28.5.2023

Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.7.2023

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací dojde ke vzniku odpadu z vybouraných hmot. Tento odpad lze skladovat pouze na zpevněných plochách či uvnitř stavby a co nejdříve bude zajištěna jeho likvidace na místech k tomu určených dle zákona o odpadech. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn z místní komunikace – ulice Sukova

Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro dovoz materiálu a potřebného nářadí.

V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky.

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákres v mapě

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

Práce se netýkají venkovních inž. sítí.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Při skladování materiálu a provádění stavby nesmí být dotčeny pozemky jiných vlastníků v okolí budovy.

Napojení na zdroje energií

Energie jsou přístupné v budově.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a uživatele stavby (LS Rumburk). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky k spotřebě použitých energií a zpětného předání dokončeného díla a pozemku apod.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do stavby nebo deponován v budově a její hospodářské části.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na stavenišťě byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Zhotovitelem stavby nebude znečišťováno okolí budovy, vybourané hmoty budou deponovány pouze na zpevněných plochách a co nejdříve odváženy k likvidaci.

V Teplicích, dne 15.4.2023

Vypracoval: Josef Kadlec

Přílohy:

- zákres polohy v mapě
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr

