

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023
Stavba: LC Zakřany - rozpočet D1



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.5.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				165 815,58
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	165 815,58		34 821,27
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		200 636,85
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2023

Stavba: LC Zakřany - rozpočet D1

Místo: Datum: 12.5.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		165 815,58	200 636,85
Z1	Pařezy	85 400,00	103 334,00
Z2	Asfalty	2 489,80	3 012,66
Z3	Příkopy	24 135,90	29 204,44
Z4	Sanace pláně	53 789,88	65 085,75

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Zakřany - rozpočet D1

Objekt:

Z1 - Pařezy

Místo:

Datum: 12.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV 85 400,00

D 1 Zemní práce 85 400,00

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	19,000	300,00	5 700,00
	W		19		19,000		
	W		Součet		19,000		
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	21,000	500,00	10 500,00
	W		21		21,000		
	W		Součet		21,000		
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	41,000	700,00	28 700,00
	W		41		41,000		
	W		Součet		41,000		
4	K	RP63	Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy		81,000	500,00	40 500,00
	W		81		81,000		
	W		Součet		81,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Zakřany - rozpočet D1

Objekt: **Z2 - Asfalty**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 12.5.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **2 489,80**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 489,80

D 1 Zemní práce 2 030,00

1	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	50,000	40,60	2 030,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

W " N1 km -0,036 - 0,000 " 50 50,000

W Součet 50,000

D 997 Přesun sutě 459,80

2	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,000	41,80	459,80
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Zakřany - rozpočet D1

Objekt:

Z3 - Příkopy

Místo:

Datum: 12.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 135,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 135,90

D 1

Zemní práce

24 135,90

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	56,130	80,00	4 490,40
	W		"P2 - km 0,368-0,411"(411-368)*0,21		9,030		
	W		"P4 - km 0,477-0,487" (487-477)*0,21		2,100		
	W		" TP1 km 0,042 " 30*1,5		45,000		
	W		Součet		56,130		
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	28,065	100,00	2 806,50
	W		56,130*0,5		28,065		
	W		Součet		28,065		
3	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	84,195	120,00	10 103,40
	W		84,195		84,195		
	W		Součet		84,195		
4	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	84,195	80,00	6 735,60
	W		84,195		84,195		
	W		Součet		84,195		

SOUPIS PRACÍ

LESYČR



Stavba:

LC Zakřany - rozpočet D1

Objekt:

Z4 - Sanace pláň

Místo:

Datum: 12.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 789,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 789,88
D	1		Zemní práce				3 000,00
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,000	300,00	1 800,00
	W		"Drény"				
	W		(6*0,50*0,50)*4		6,000		
	W		Součet		6,000		
2	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	6,000	120,00	720,00
	W		6		6,000		
	W		Součet		6,000		
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhtutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	6,000	80,00	480,00
	W		6		6,000		
	W		Součet		6,000		
D	2		Zakládání				7 413,12
4	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	6,000	997,20	5 983,20
	W		"Drény"(6*0,5*0,5)*4		6,000		
	W		Součet		6,000		
5	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	24,000	59,58	1 429,92
	W		"Drény"6*4		24,000		
	W		Součet		24,000		
D	5		Komunikace pozemní				40 737,90
6	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	147,000	210,70	30 972,90
	W		4,9*30		147,000		
	W		Součet		147,000		
7	K	564831111	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	93,000	105,00	9 765,00
	W		"vyrovnávka sanace ŠD 0/63"				
	W		4,65*(10+10)		93,000		
	W		Součet		93,000		
D	998		Přesun hmot				2 638,86
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	87,962	30,00	2 638,86

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 20.4.2023	
Název veř. zakázky: LC Zakřany			
Zhotovitel: elitbau s.r.o.			
Objednatel: Lesy ČR, s.p.			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
	I		
Popis změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Odstranění a likvidace pařezů v počtu: prům. do 300 – 19ks prům. do 500 – 21ks prům. do 300 – 41ks - Odstranění a likvidace asfaltového povrchu na sjezdu na LC ze státní silnice, 50m2. - Prodloužení podélného odvodnění P2 v km 0,368-0,411, P4 v km 0,477 – 0,487 a odvodnění od TP1 - Sanace v km 0,480-0,520, a to vytvořením 4ks drénů včetně drenážních trubek, vyplněných HDK, 20cm HDK v celé ploše sanace a 10cm ŠD. 			
Zdůvodnění změny:			
<p>Odstranění pařezů z důvodu lepšího přístupu, sjezdů, rozhledových poměrů a otevření cesty. Likvidace asfaltového povrchu, který byl nalezen v průběhu stavby pod nánosem na sjezdu ze státní silnice.</p> <p>Po přivalových deštích, které proběhly v průběhu stavby, jsme zvýšeným množstvím podélného odvodnění reagovali na aktuální odtokové poměry, vylepšení funkce odvodnění lesní cesty. Vzhledem k výsledkům statických zátěžových zkoušek na pláni, byla projektantem navržena sanace pláne.</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum: [REDACTED]
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
			Termín dokončení do: 30.6.2023
			Bilance:
	do ceny:		165 815,58 Kč bez DPH
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 165 815,58 N:	
Konečná celková cena akce po změně			165 815,58 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			3 276 669,75 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Iva Kotinská	Datum:	Podp [REDACTED]
	Ing. Martin Šaroun	Datum:	Podp [REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vít Pučálek	Datum:	Podp [REDACTED]
Přílohy: položkový výkaz výměr, 2 ks výkresy změn, 2 ks listy stavebního deníku			