

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Oprava kuchyňky 2023</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	31.05.2023	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			<b>Nezařazeno</b>				<b>24 292,59</b>	<b>42 986,02</b>	<b>67 278,61</b>		<b>4,33</b>	
			<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>2 348,37</b>	<b>9 811,63</b>	<b>12 160,00</b>		<b>1,12</b>	
1		612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	20,00	365,00	1 095,11	6 204,89	7 300,00	0,05	0,91	RTS I / 2021
2		612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	20,00	243,00	1 253,26	3 606,74	4 860,00	0,01	0,21	RTS I / 2021
			<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 288,94</b>	<b>1 561,06</b>	<b>3 850,00</b>		<b>0,13</b>	
3		632413106R00	Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 6 mm	m2	10,00	385,00	2 288,94	1 561,06	3 850,00	0,01	0,13	RTS I / 2021
			<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>6 732,28</b>	<b>6 718,33</b>	<b>13 450,61</b>		<b>0,27</b>	
4		771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm	m	2,00	134,00	9,57	258,43	268,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
5		771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	10,00	660,00	1 336,94	5 263,06	6 600,00	0,01	0,05	RTS I / 2021
6		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	18,00	61,00	413,77	684,23	1 098,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
7		597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	11,00	452,00	4 972,00	0,00	4 972,00	0,02	0,21	RTS I / 2021
8		998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	73,23	7,00	0,00	512,61	512,61	0,00	0,00	RTS I / 2021
			<b>Obklady (keramické)</b>				<b>11 104,28</b>	<b>13 365,72</b>	<b>24 470,00</b>		<b>0,33</b>	
9		781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	10,00	71,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
10		781415013RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele,	m2	20,00	726,00	1 864,28	12 655,72	14 520,00	0,00	0,10	RTS I / 2021
11		59781346	Obkládačka	m2	22,00	420,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,01	0,23	RTS I / 2021
			<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnic</b>				<b>1 818,71</b>	<b>2 021,29</b>	<b>3 840,00</b>		<b>0,00</b>	
16		952901111R00	dřezová baterie	kus	1,00	1 540,00	18,71	1 521,29	1 540,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
16		952901126	D+M umyvadlo včetně baterie	kus	1,00	2 300,00	1 800,00	500,00	2 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>4 668,00</b>	<b>4 668,00</b>		<b>0,20</b>	
17		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	10,00	132,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,02	0,20	RTS I / 2021
17		979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 6 t	t	2,48	1 350,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,02	0,05	RTS I / 2021
			<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>		<b>2,28</b>	
18		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	20,00	132,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,07	1,36	RTS I / 2021
19		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,00	110,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,05	0,92	RTS I / 2021
							<b>Celkem:</b>		<b>67 278,61</b>			

Poznámka: