



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.343/2022

(dále jen jako „Dodatek“)

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČO: 00240079

DIČ: CZ00240079

Bank. spojení: 27-6584182/0800

Telefon: +420 326 909 111

E-mail: epodatelna@brandysko.cz

DS: c5hb7xy

zastoupené: Ing. Robertem Pechou, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

Ekostav a.s.

Sídlo: Praha 10 – Strašnice, Brigádníků 3353/351b, PSČ: 10000

V zastoupení: Ing. Viktor Povýšil, člen správní rady

Ladislav Marek, člen správní rady

Jiří Fiala, člen správní rady

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ladislav Marek

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ladislav Marek

IČO: 45795479

DIČ: CZ45795479

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Webové stránky: <http://www.ekostav.cz>

Datová schránka: hnz3gat

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

1. Preambule

1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 20. 01. 2023 smlouvu o dílo č. 343/2022, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „**Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, BnL-II. etapa-akumulační nádrže na dešťovou vodu**“ (dále jen jako „SoD“).

1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 05 Smlouvy (Změnový list č. 1), přičemž se jedná o změny, které nemění celkovou povahu



veřejné zakázky a které byly vyvolané v průběhu realizace veřejné zakázky. Předmětné méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny právě ve Změnovém listu č. 1.

2. Předmět dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

2.1.1 Odstavec 2.3 SoD se doplňuje o zcela nový bod 2.3.9 s následujícím úplným zněním:

2.3.9 změnovým listem č.1 k dodatku č.1 SoD, který obsahuje výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby, a který je vyhotoven v souladu a na základě předloženého nabídkového rozpočtu, přičemž tento Změnový list č.1 je jako Příloha č. 05 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „Změnový list č.1“).

2.1.2 Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. SoD se celé nahrazují následujícím novým úplným zněním:

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. Dále je celková cena za dílo, ve znění Dodatku č.1 k této Smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsane na Změnovém listu č.1.

3.2. Celková cena díla, ve znění Dodatku č.1, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:

ZL č.	Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM Kč bez DPH
Cena díla dle původní SoD				4 623 548,-
1	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ	0,-	431 144,16	
Změna ceny o dílo dle dodatku č.1 k SoD				431 144,16
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.1 k SoD bez DPH				5 054 692,16
DPH 21%				1 061 485,35
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.1 k SoD s DPH				6 116 177,51

*3.3. Celková cena díla tak ve znění Dodatku č.1 k SoD činí celkem **5 054 692,16 Kč bez DPH**, slovy:pětmilionůpadesátčtyřtisícšestsetdevadesát dva korun českých a šestnáct haléřů; (dále jen jako „cena za dílo“).*

3. Závěrečná ujednání

3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.



- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 1. 6. 2023, usnesení č. RM/2023/32/14
- 3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 05, která je nedílnou součástí SoD:

Příloha č. 05 – Změnový list č.1

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne

Ing. Robert
Pecha



Datum: 2023.06.06
12:24:09 +02'00'

.....
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Ing. Robert Pecha
starosta města

Zhotovitel

V Praze
dne

Ing. Viktor
Povýšil



2023.06.05
11:21:58 +02'00'

.....
Ekostav a.s.

Ing. Viktor Povýšil
člen správní rady

Ladislav
Marek



Datum: 2023.06.06
04:48:57 +02'00'

.....
Ekostav a.s.

Ladislav Marek
člen správní rady

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.1
Název projektu	„ZŠ Na Výsluní – zachytávání dešťové vody“ ; CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013902.	
Zhotovitel	Ekostav a.s.	
Objednatel	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav	
Změnový list vystavil	Zhotovitel	
Datum:		
Předmět změn: Popis a zdůvodnění změny: 01-Rozvod dešťové vody: V návaznosti na skutečnost provádění výkopů pro dešťovou kanalizaci bylo domluveno se zástupci objednatele ekonomickou vhodnost připojení vodovodní potrubí PE DN 40 pro zálivku areálu dešťovými vodami. 02- Doplnění tlakových a kamerových zkoušek potrubí: Rozpočtu akce nebyly uvedeny položky kontroly potrubí a jejich tlakové zkoušky. Tyto zkoušky prověří kvalitu provedení a těsnost tohoto potrubí po zásypek a hutnění. V rámci těchto zkoušek v areálu školy byla se zástupci objednatele a provozovatele ZŠ provést kontrolu stávajícího potrubí. 03 - Změna trasy kanalizace: V rámci budoucích úspor při plánované přístavbě tělocvičny ZŠ Na Výsluní bylo nutné provést prodloužení tras dešťové kanalizace tak, aby nebylo nutné v budoucnu potrubí v místě přístavby překládat. 04 - Obnova povrchů: Stávající areálová komunikace se nachází na několika místech ve špatném technickém stavu, při kterém by mohlo vzniknout zranění. Vzhledem k úsporám na dopravě technického vybavení pro pokládání asfaltových směsí, byly dohodnuty mez zástupci objednatele a zhotovitele opravy poškozených částí vnitroareálové komunikace v rámci asfaltování překopů po výkopech vedení kanalizace. 05 – Ostatní: Při výstavbě byly v místě tras kanalizačních vedení pod povrchem terénu objeveny železobetonové panely z doby výstavby ZŠ. Některé panely byly demontovány a odvezeny na skládku. V blízkosti vzrostlých stromů byla domluvena úprava trasy. Dále se jedná o úpravy a překládku stávajícího vedení kanalizace.		
Přílohy: Upravená projektová dokumentace		
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 431.144,16 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 431.144,16 Kč	Lhůta dokončení díla: nemění se	
Za objednatele	Za zhotovitele	
		
Za autorský dozor	Za technický dozor investora	
	2-projekt 	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2023_04_26
Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

JKSO:
Místo: Brandýs nad Labem

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2023

Objednatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 00240079
DIČ:

Zhotovitel:
Ekostav a.s.

IČ: 45795479
DIČ: CZ45795479

Projektant:
PROUNI CZ s.r.o.

IČ: 29018293
DIČ:

Zpracovatel:
Ekostav a.s.

IČ: 45795479
DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj/Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí. Název a registrační číslo projektu: „ZŠ Na Výsluní - zachytávání deševové vody“; CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013902. Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Specifický cíl: 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Náklady z rozpočtů	431 144,16
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	431 144,16

DPH základní	21,00%	ze	431 144,16	90 540,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	521 684,43
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

TDS

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2023_04_26

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: PROUNI CZ s.r.o.

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel: Ekostav a.s.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	431 144,16	521 684,43
01	Rozvod dešťové vody pro závlahy	73 185,12	88 554,00
02	Doplnění tlakových a kamerových zkoušek potrubí	47 484,00	57 455,64
03	Změna trasy kanalizace	124 847,81	151 065,85
04	Obnova povrchů	161 275,64	195 143,52
05	Ostatní	24 351,59	29 465,42
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		431 144,16	521 684,43



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 01 - Rozvod dešťové vody pro závlahy

JKSO:

Místo: Brandýs nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 00240079

DIČ:

Zhotovitel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Projektant:

PROUNI CZ s.r.o.

IČ: 29018293

DIČ:

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	73 185,12
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	73 185,12
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	73 185,12	15 368,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	88 554,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

IČ: 45795479 (2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 01 - Rozvod dešťové vody pro závlahy

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: PROUNI CZ s.r.o.

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel: Ekostav a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	73 185,12
HSV - Práce a dodávky HSV	70 271,12
1 - Zemní práce	7 006,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 300,00
4 - Vodorovné konstrukce	967,98
8 - Trubní vedení	39 283,60
998 - Přesun hmot	712,80
PSV - Práce a dodávky PSV	2 914,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 914,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	73 185,12



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 01 - Rozvod dešťové vody pro závlahy

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: PROUNI CZ s.r.o.

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel: Ekostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 185,12

HSV - Práce a dodávky HSV

70 271,12

1 - Zemní práce

7 006,74

1	K	132201202	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	8,750	290,40	2 541,00
			3,5*0,5*1,0 "Propojení čerpací šachty a studny"		1,750		
			14,0*0,5*1,0 "Propojení čerpací šachty k rýze s rozvody"		7,000		
			Součet		8,750		
13	K	132201209	Příplatek za leptivost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,750	29,64	259,35
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,890	51,40	354,15
15	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,860	239,50	445,47
			8,75-6,89		1,860		
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,860	20,00	37,20
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,790	320,00	892,80
			1,86*1,5		2,790		
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	6,890	134,60	927,39
			8,75-0,775-1,085		6,890		
18	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,085	548,00	594,58
			3,5*0,5*0,14 "Propojení čerpací šachty a studny"		0,245		
			12,0*0,5*0,14 "Propojení čerpací šachty k rýze s rozvody"		0,840		
			Součet		1,085		
19	M	58337303	Štěrkopisek frakce 0/8	t	2,170	440,00	954,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 300,00

3	K	31210100R	Vytvoření prostupu pro potrubí PE d40 + utěsnění prostupkou	kus	5,000	4 460,00	22 300,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

967,98

4	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,775	1 249,00	967,98
			3,5*0,5*0,10 "Propojení čerpací šachty a studny"		0,175		
			12,0*0,5*0,1 "Propojení čerpací šachty k rýze s rozvody"		0,600		
			Součet		0,775		

8 - Trubní vedení

39 283,60

5	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	220,000	51,30	11 286,00
6	M	28613596	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m	m	220,000	50,90	11 198,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	M	28619401R	Tvarovky na potrubí vodovodní PE - odbočky, kolena, koncovky	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
8	K	89381100R	Sachta vodovodní - pro uzavírání a vypouštění rozvodů potrubí d40	kus	1,000	12 859,00	12 859,00
9	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	220,000	9,73	2 140,60
					220 "Vodovodní potrubí"		220,000

998 - Přesun hmot

712,80

10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,640	270,00	712,80
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 914,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 914,00

11	K	722232047	Kohout kulový přímý	kus	2,000	907,00	1 814,00
12	K	722232065	Kohout kulový s vypouštěním	kus	1,000	1 100,00	1 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 02 - Doplnění tlakových a kamerových zkoušek potrubí

JKSO:

Místo: Brandýs nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 00240079

DIČ:

Zhotovitel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Projektant:

PROUNI CZ s.r.o.

IČ: 29018293

DIČ:

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	47 484,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	47 484,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	47 484,00	9 971,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	57 455,64
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

IČ: 

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 02 - Doplnění tlakových a kamerových zkoušek potrubí

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: PROUNI CZ s.r.o.

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel: Ekostav a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	47 484,00
HSV - Práce a dodávky HSV	43 984,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 830,00
8 - Trubní vedení	8 154,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 484,00



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 02 - Doplnění tlakových a kamerových zkoušek potrubí

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: PROUNI CZ s.r.o.

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel: Ekostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 484,00

HSV - Práce a dodávky HSV

43 984,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

35 830,00

1	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	250,000	30,90	7 725,00
2	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	350,000	80,30	28 105,00

8 - Trubní vedení

8 154,00

3	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	9,000	906,00	8 154,00
---	---	-----------	---	------	-------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 500,00

4	K	04311400R	Zkoušky tlakové - vyhodnocení a vyhotovení protokolů	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 03 - Změna trasy kanalizace

JKSO:

Místo: Brandýs nad Labem

Objednatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Ekostav a.s.

Projektant:

PROUNI CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

IČ: 00240079

DIČ:

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

IČ: 29018293

DIČ:

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Náklady z rozpočtu	124 847,81
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	124 847,81
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	124 847,81	26 218,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	151 065,85
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 03 - Změna trasy kanalizace

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: PROUNI CZ s.r.o.


Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel: Ekostav a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	124 847,81
HSV - Práce a dodávky HSV	124 847,81
1 - Zemní práce	58 543,44
4 - Vodorovné konstrukce	5 008,49
8 - Trubní vedení	53 480,46
998 - Přesun hmot	7 815,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	124 847,81



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 03 - Změna trasy kanalizace

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: PROUNI CZ s.r.o.

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel: Ekostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

124 847,81

HSV - Práce a dodávky HSV

124 847,81

1 - Zemní práce

58 543,44

1	K	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	64,201	290,40	18 643,97
			7,25*((1,75+1,64)/2)*1,1 "ŠD3-ŠD9"		13,518		
			14,3*((1,64+1,5)/2)*1,1 "ŠD9-ŠD4"		24,696		
			(44,6-40,4)*((1,87+1,91)/2)*1,1 "Prodloužení větve k ŠD2"		8,732		
			14,5*((1,75+1,6)/2)*1,1 "Prodloužení větve k ŠD3"		26,716		
			-1,7*((1,85+0,5)/2)*0,9-1,7*((1,6+0,5)/2)*0,9 "Odpočet dopojení svodů - původní u ŠD3 a ŠD4"		-3,404		
			-19,9*((1,64+1,6)/2)*1,1 "Odpočet původní SD3-ŠD4"		-35,462		
			26,4*((1,5+1,84)/2)*1,1 "ŠD7-ŠD8"		48,497		
			-26,4*((1,71+2,05)/2)*1,1 "Odpočet původní ŠD7-ŠD8"		-54,595		
			9,2*((1,84+1,74)/2)*1,1 "Prodloužení větve k ŠD7"		18,115		
			9,2*((1,5+0,5)/2)*0,9+9,2*((1,7+0,5)/2)*0,9 "Dopojení svodů k ŠD7 a ŠD8"		17,388		
			Součet		64,201		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	64,201	29,64	1 902,92
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	48,162	51,40	2 475,53
			48,162 "V rámci staveniště - pro zpětný zásyp"		48,162		
4	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	16,039	239,50	3 841,34
			64,201-48,162 "Odvoz přebytečného výkopku"		16,039		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	16,039	20,00	320,78
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	24,059	320,00	7 698,88
			16,039*1,5		24,059		
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	48,162	134,60	6 482,61
			64,201-12,029-4,01 "Výkop ryh - podsyp - obsyp"		48,162		
8	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	12,029	548,00	6 591,89
			7,25*0,3*0,9 "ŠD3-ŠD9"		1,958		
			14,3*0,3*0,9 "ŠD9-ŠD4"		3,861		
			(44,6-40,4)*0,3*0,9 "Prodloužení větve k ŠD2"		1,134		
			14,5*0,3*0,9 "Prodloužení větve k ŠD3"		3,915		
			-1,7*0,3*0,9-1,7*0,3*0,9 "Odpočet dopojení svodů - původní u ŠD3 a ŠD4"		-0,918		
			-19,9*0,3*0,9 "Odpočet původní ŠD3-ŠD4"		-5,373		
			26,4*0,3*0,9 "ŠD7-ŠD8"		7,128		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-26,4*0,3*0,9 "Odpočet původní ŠD7-ŠD8"		-7,128		
			9,2*0,3*0,9 "Prodloužení větve k ŠD7"		2,484		
			9,2*0,3*0,9+9,2*0,3*0,9 "Dopojení svodů k ŠD7 a ŠD8"		4,968		
			Součet		12,029		
9	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	24,058	440,00	10 585,52

4 - Vodorovné konstrukce

5 008,49

10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,010	1 249,00	5 008,49
			7,25*0,1*0,9 "ŠD3-ŠD9"		0,653		
			14,3*0,1*0,9 "ŠD9-ŠD4"		1,287		
			(44,6-40,4)*0,1*0,9 "Prodloužení větve k ŠD2"		0,378		
			14,5*0,1*0,9 "Prodloužení větve k ŠD3"		1,305		
			-1,7*0,1*0,9-1,7*0,1*0,9 "Odpočet dopojení svodů - původní u ŠD3 a ŠD4"		-0,306		
			-19,9*0,1*0,9 "Odpočet původní ŠD3-ŠD4"		-1,791		
			26,4*0,1*0,9 "ŠD7-ŠD8"		2,376		
			-26,4*0,1*0,9 "Odpočet původní ŠD7-ŠD8"		-2,376		
			9,2*0,1*0,9 "Prodloužení větve k ŠD7"		0,828		
			9,2*0,1*0,9+9,2*0,1*0,9 "Dopojení svodů k ŠD7 a ŠD8"		1,656		
			Součet		4,010		

8 - Trubní vedení

53 480,46

11	K	871360420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	29,550	182,40	5 389,92
			7,25 "ŠD3-ŠD9"		7,250		
			14,3 "ŠD9-ŠD4"		14,300		
			4,2 "Prodloužení větve k ŠD2"		4,200		
			14,5 "Prodloužení větve k ŠD3"		14,500		
			-19,9 "Odpočet původní ŠD3-ŠD4"		-19,900		
			9,2 "Prodloužení větve k ŠD7"		9,200		
			Součet		29,550		
12	M	28614731	Trubka kanalizační žebrovaná (plně žebro-PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 6m	kus	5,024	4 610,16	23 161,44
13	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	9 890,00	9 890,00
14	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	768,00	768,00
15	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
16	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 549,00	1 549,00
17	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	950,40	950,40
18	M	59224029	dno betonové šachtové DN 250- 250 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	kus	1,000	5 770,00	5 770,00
19	K	899311114	Osazení poklopů s rámem hmotností nad 150 kg 1 "ŠD9"	kus	1,000	1 050,50	1 050,50
20	M	55241015	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací	kus	1,000	3 721,20	3 721,20

998 - Přesun hmot

7 815,42

21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	28,946	270,00	7 815,42
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 04 - Obnova povrchů

JKSO:

Místo: Brandýs nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 00240079

DIČ:

Zhotovitel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Projektant:

PROUNI CZ s.r.o.

IČ: 29018293

DIČ:

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	161 275,64
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	161 275,64
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	161 275,64	33 867,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	195 143,52
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

IČO: 

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 04 - Obnova povrchů

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: PROUNI CZ s.r.o.

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel: Ekostav a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	161 275,64
HSV - Práce a dodávky HSV	161 275,64
1 - Zemní práce	7 723,85
5 - Komunikace pozemní	102 713,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 697,20
997 - Přesun sutě	37 141,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	161 275,64



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 04 - Obnova povrchů

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: PROUNI CZ s.r.o.

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel: Ekostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

161 275,64

HSV - Práce a dodávky HSV

161 275,64

1 - Zemní práce

7 723,85

1	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	104,320	74,04	7 723,85
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

5 - Komunikace pozemní

102 713,47

2	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	104,320	207,60	21 656,83
			4*2,0*2,0 "Šachty v komunikaci"		16,000		
			2,0*1,2 "ŠD1-AN"		2,400		
			10,0*1,2 "ŠD2-ŠD3"		12,000		
			40,2*1,5 "ŠD1-ŠD2"		60,300		
			(19,8+5,5)*1,4 "ŠD1-ŠD6"		35,420		
			33,5*1,2 "ŠD6-ŠD7"		40,200		
			4,0*4,0+5,0*2,0 "Oprava komunikace"		26,000		
			16,0*2,0 "Oprava v místě vybouraných ZB panelů v trase"		32,000		
			-120 "Původní výkaz"		-120,000		
			Součet		104,320		

3	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	104,320	777,00	81 056,64
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 697,20

4	K	919735113	Rezáni stávacího živичného krytu hl do 150 mm	m	66,500	136,80	9 097,20
			2*10 "ŠD2-3"		20,000		
			44+2+2*3 "ŠD1-ŠD2"		52,000		
			22 "ŠD1-ŠD5"		22,000		
			7,5 "ŠD5-ŠD6"		7,500		
			37 "ŠD6-ŠD7"		37,000		
			11 "Oprava komunikace"		11,000		
			-83 "Původní výkaz"		-83,000		
			Součet		66,500		

5	K	93890841R	Čištění vozovek po ukončení stavebních prací	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

997 - Přesun sutě

37 141,12

6	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,985	111,00	3 661,34
7	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	32,985	540,00	17 811,90
8	K	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	32,985	475,00	15 667,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 05 - Ostatní

JKSO:

Místo: Brandýs nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 00240079

DIČ:

Zhotovitel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Projektant:

PROUNI CZ s.r.o.

IČ: 29018293

DIČ:

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 351,59
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	24 351,59
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	24 351,59	5 113,83
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	29 465,42
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 05 - Ostatní

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: PROUNI CZ s.r.o.

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel: Ekostav a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 24 351,59

HSV - Práce a dodávky HSV 24 351,59

1 - Zemní práce 1 119,80

4 - Vodorovné konstrukce 654,00

8 - Trubní vedení 1 166,00


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 291,20

997 - Přesun sutě 14 038,51

998 - Přesun hmot 82,08

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 24 351,59



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Výsluní - změnové listy

Objekt: 05 - Ostatní

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 26. 4. 2023

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: PROUNI CZ s.r.o.

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel: Ekostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 351,59

HSV - Práce a dodávky HSV

24 351,59

1 - Zemní práce

1 119,80

1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců 3*3,0*1,0+2*2,0*1,0 "V trase SD7-SD8 a u napojení svodu" 3*3,0*1,0 "V trase ŠD1-ŠD5" Součet	m2	22,000	50,90	1 119,80
					13,000		
					9,000		
					22,000		

4 - Vodorovné konstrukce

654,00

2	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm 2 "Výšková úprava poklopu"	kus	2,000	140,00	280,00
					2,000		
3	M	59224012	prstavec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm	kus	1,000	200,00	200,00
4	M	59224011	prstavec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm	kus	1,000	174,00	174,00

8 - Trubní vedení

1 166,00

5	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg 2 "Odstranění poklopu v chodníku a poklopu šachty pro přízvednutí"	kus	2,000	138,00	276,00
					2,000		
6	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 1 "Usazení poklopu po výškové úpravě"	kus	1,000	890,00	890,00
					1,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 291,20

7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého 3,0*4,0*0,2 "Vybourání betonu S002a - pod terénem"	m3	2,400	2 630,00	6 312,00
					2,400		
8	K	961055111	Bourání základů ze ŽB 2*1,0*0,6*0,15	m3	0,180	5 440,00	979,20
					0,180		

997 - Přesun sutě

14 038,51

9	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,900	200,00	980,00
10	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	8,242	650,00	5 357,30
11	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,142	111,00	1 458,76
12	K	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	13,142	475,00	6 242,45

998 - Přesun hmot

82,08

13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,304	270,00	82,08
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------