

Soupis prací č. 234

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst. Vraňany, v.č. 19 - oprava výhybky

Fakturované položky								
Pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
1	K	5906010150	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus				
	VV		<i>KV19</i>					
2	K	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m				
	VV		<i>v.č. 19 střed 2ks, KV19 2ks, SK9. 2ks</i>					
3	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m				
4	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus				
5	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m				
6	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar				
7	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar				
8	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m				
9	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m				
10	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar				
11	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus				
12	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	ú.pl.				
13	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus				
14	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus				
15	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus				
	VV		<i>v místě původních starých svarů 4ks/svar</i>					
16	K	5999005060	Třídění ostatního materiálu	t				
	P		Odpady + Přepravy					
17	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t				
	VV		<i>rozvoz drobného materiálu</i>					
18	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				
	VV		<i>MHS</i>					
	P		VRN					
19	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%				
Celkem:								263 844,20

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 06.06.2023

Datum: 06.06.2023