

Objednávka prací a materiálu

objednávka vystavená pro období: 30.08.2023

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - obvod 1

SoD: E635-S-1447/2023

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha dílčí obj. č.:

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
2	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	50,000		
20	5904005120	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem	ha	15,000		
23	5904020020	Výřezání křovin porost řídky 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	100,000		
27	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	20,000		
28	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha	2,000		
34	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	10,000		
35	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	20,000		
42	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	250,000		
51	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	10,000		
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	500,000		
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	500,000		
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	600,000		
70	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,200		
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	50,000		
89	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	50,000		
91	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	20,000		
92	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	30,000		
93	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	20,000		
94	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	50,000		
111	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	20,000		
112	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	20,000		
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km	0,300		
142	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km	0,300		
157	5907015161	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar R65	m	50,000		
158	5907015166	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar S49, T, 49E1	m	50,000		
194	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	30,000		
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	50,000		
225	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	200,000		
247	5908063050	Oprava rozchodu koleje vložení klínové podložky	úl.pl.	100,000		
257	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000		
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000		

260	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000	
261	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,000	
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,300	
284	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	30,000	
294	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	10,000	
300	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 000,000	
303	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 000,000	
335	5910080110	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,000	
344	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	2,000	
364	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	100,000	
437	5911707030	Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49	m	2,000	
438	5911709030	Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49	m	2,000	
458	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	20,000	
459	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	36,000	
460	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	10,000	
463	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	10,000	
464	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	20,000	
465	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	36,000	
514	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	30,000	
516	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	200,000	
521	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a ohranovou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	200,000	
544	5913440030	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm	m	100,000	
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	10,000	
558	5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	30,000	
569	5914065010	Odstranění deformací zemního tělesa a konstrukčních vrstev sanací	m3	60,000	
614	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	200,000	
615	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	100,000	
637	5999010020	Výjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	180,000	
639	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	180,000	
659	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	600,000	
763	5963102170	Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný šrouby panel vnější 900 mm	kus	30,000	
770	5963102300	Přejezd celopryžový Rosehill závěrná zídka pryžová standart 1,8m	kus	24,000	
777	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-ohranná vrstva	t	12,000	
778	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	12,000	
779	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	5,000	
786	5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	150,000	
809	5964151005	Dlažba zámková hladká kostka	m2	6,000	
815	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	1,000	
832	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus	5,000	
836	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	400,000	
837	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	200,000	
844	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stžárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	200,000	
845	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stžárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	80,000	

856	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	30,000	
871	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	100,000	
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	200,000	
873	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	100,000	
874	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	200,000	
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	5,000	
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000	
VON 4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	10,000	
VON 6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000	
VON 7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	20,000	
VON 14	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	50,000	